MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETO:

Execução da obra de construção do muro de fechamento e novas repartições do Canil Municipal de Passa Tempo/MG, destinado à delimitação, proteção, segurança, organização e adequado aproveitamento da respectiva área, conforme projeto, especificações técnicas, planilha orçamentária e demais documentos integrantes da contratação.

A intervenção tem como finalidade proporcionar melhores condições de contenção, segurança e organização da área destinada ao acolhimento e manejo dos animais, reduzindo o risco de fugas e de exposição a situações que possam comprometer sua integridade.

2. LOCALIZAÇÃO:

ITEM	NOME DA LOCALIDADE	COORDENADA GEOGRÁFICA	QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO
1	MURO DO CANIL MUNICIPAL	20°38'37.6"S 44°28'28.2"W	52,20 M	MURO DE DIVISA PARA DELIMITAÇÃO, PROTEÇÃO E CONTENÇÃO DA ÁREA DO CANIL MUNICIPAL, DESTINADO À SEGURANÇA DOS ANIMAIS E À ADEQUADA ORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO, CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.
2	NOVAS REPARTIÇÕES	20°38'37.6"S 44°28'24.0"W	41,51 M	CONSTRUÇÃO DE NOVAS REPARTIÇÕES DO CANIL MUNICIPAL, DESTINADA A SALA DE ATENDIMENTO E BANHEIRO.

3. DESCRIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA:

A obra compreende a construção de muro de divisa destinado à delimitação, proteção e organização da área do Cemitério Municipal de Passa Tempo/MG, conforme no projeto, especificações técnicas, planilha orçamentária e demais documentos integrantes da contratação. Inicialmente, será realizada a preparação e limpeza da área de intervenção, seguida da locação do muro, respeitando os limites, alinhamentos, dimensões e níveis definidos no respectivo projeto.

Na sequência, serão executados os serviços de escavação e fundação, dimensionado de acordo com as características e condições previstas, garantindo a estabilidade, resistência e segurança da estrutura.

Posteriormente, serão executados os elementos estruturais e os fechamentos em alvenaria, observando-se os alinhamentos, prumos, níveis e demais especificações estabelecidas no projeto. Serão

executados ainda os revestimentos, acabamentos, elementos de acesso e demais serviços previstos na planilha orçamentária e no projeto, de modo a garantir a adequada proteção, resistência, funcionalidade e durabilidade do muro.

A construção do muro do Cemitério Municipal permitirá a adequada delimitação e proteção da área destinada à ampliação do cemitério, contribuindo para o melhor aproveitamento do espaço, organização da área destinada aos sepultamentos, controle de acesso e preservação das instalações existentes.

A execução dos serviços deverá ser realizada de forma a minimizar as interferências nas atividades desenvolvidas no local, mantendo-se a área de trabalho organizada e segura durante todo o período de realização da obra.

Ao final da obra, será realizada a limpeza geral da área de intervenção, com a retirada de resíduos, materiais excedentes e demais elementos provenientes da execução dos serviços, deixando o local devidamente organizado e em condições adequadas de utilização.

4. NORMAS TÉCNICAS:

A execução das obras deverá obedecer às normas técnicas vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, às normas de segurança e saúde do trabalho aplicáveis e às demais legislações e regulamentações pertinentes à execução de obras de construção civil.

Deverão ser observadas, conforme a aplicabilidade, as normas técnicas referentes a fundações, estruturas de concreto, alvenaria, revestimentos, materiais de construção, segurança do trabalho e demais serviços previstos no projeto e na planilha orçamentária.

Os materiais empregados deverão atender às especificações técnicas do projeto e possuir características compatíveis com a finalidade e as condições de utilização da estrutura.

5. RESPONSABILIDADE:

A elaboração do projeto, a fiscalização e o acompanhamento da execução da obra serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Passa Tempo/MG, observadas as atribuições dos responsáveis técnicos legalmente habilitados.

A empresa contratada será responsável pela adequada execução dos serviços, pelo fornecimento dos materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à completa execução da obra, bem como pelo cumprimento das especificações técnicas, normas de segurança e demais condições estabelecidas na contratação.

As intervenções deverão ser executadas em conformidade com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, normas técnicas vigentes e demais documentos integrantes da contratação, sob acompanhamento e fiscalização do Município.

6. DECLARAÇÃO FINAL:

Coloco-me à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Passa Tempo, 29 de outubro de 2026.

JUSCELINO ROCHA

PREFEITO MUNICIPAL

JERRY FALEIRO COUTINHO FILHO:11526524600

Assinado de forma digital por JERRY FALEIRO COUTINHO FILHO:11526524600
Dados: 2026.10.29 09:29:49 -03'00'

JERRY FALEIRO COUTINHO FILHO

ENGENHEIRO CIVIL – CREA: MG – 237.486/D