

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITIBÁ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Jequitibá

OBRA: "Pavimentação de Vias Urbanas"

LOCAL: Rua Paulo Sérgio da Silva, Rua Felipe Benício de Carvalho e Rua Eurico Pereira da Silva - Jequitibá MG

DATA: 27 / 07 / 2026

REVISÃO: 00

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI jun/26 e SETOP abr/2026 - S/Desoneração

BDI: 20,92%

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4,0 MESES (120 dias)

EXECUÇÃO: Epreitada por preço Global

ITEM	CÓDIGO		DESCRIÇÃO	UNIDADE	Quantidade Orçado (A)	Preço Unitário S/ LDI (B)	Preço Unitário C/ LDI (C)	Valor Total (R\$) Orçado (Ax C)	MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUANTITATIVOS
1			PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS					470.580,63	
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1.1	ED-28427	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	und	1,00	1.197,99	1.448,61	1.448,6100	largura: 3,0m x altura: 1,50m
1.1.2	ED-50276	SETOP	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	und	70,00	50,33	60,86	4.260,2000	Rua Paulo Sérgio da Silva: extensão = 178,61m Rua Felipe Benício de Carvalho: extensão = 165,25m Rua Eurico Pereira da Silva: extensão = 155,00m
1.1.3	101116	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	m³	658,50	2,60	3,14	2.067,6900	Rua Paulo Sérgio da Silva: extensão = 178,61 x 6,6 x 0,20 Rua Felipe B. de Carvalho: extensão = 165,25 x 6,6 x 0,20 Rua Eurico Pereira da Silva: extensão = 155,00 x 6,6 x 0,20
1.1.4	100976	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/202	m³	658,50	8,38	10,13	6.670,6050	Rua Paulo Sérgio da Silva: extensão = 178,61 x 6,6 x 0,20 Rua Felipe B. de Carvalho: extensão = 165,25 x 6,6 x 0,20 Rua Eurico Pereira da Silva: extensão = 155,00 x 6,6 x 0,20
1.1.5	ED-29231	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	m³ x km	2.304,75	2,81	3,40	7.836,1500	volume escavado x DMT = 658,5 x 3,50
TOTAL ITEM 1.1 -								22.283,2550	
1.2			PAVIMENTAÇÃO						
1.2.1	ED-51124	SETOP	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO	m²	3.292,48	2,97	3,59	11.820,0032	Rua Paulo Sérgio da Silva: extensão = 178,61 x 6,6 Rua Felipe B. de Carvalho: extensão = 165,25 x 6,6 Rua Eurico Pereira da Silva: extensão = 155,00 x 6,6
1.2.2	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	2.063,16	60,84	73,57	151.786,6812	Rua Paulo Sérgio da Silva: extensão = 178,61 x 6 Rua Felipe B. de Carvalho: extensão = 165,25 x 6

1.2.3	ED-8916	SETOP	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	m²	930,00	112,19	135,66	126.163,8000	Rua Eurico Pereira da Silva: extensão = 155,00 x 6,0
1.2.3	ED-29235	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	m³ x km	13.768,24	1,73	2,09	28.775,6216	área de pavimento x espessura mat = (2.063,16 + 930) x 0,075m x 48,42km área de pavimento x altura salg = (2.063,16 + 930) x 0,02m x 48,42km
			TOTAL ITEM 1.2 -					318.546,1060	
1.3			SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
1.3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	997,72	68,46	82,78	82.591,2616	Rua Paulo Sérgio da Silva: extensão = 178,61 x 2 lados Rua Felipe B. de Carvalho: extensão = 165,25 x 2lados Rua Eurico Pereira da Silva: extensão = 155,00 x 2lados
1.3.2	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	m	997,72	36,41	44,03	43.929,6116	Rua Paulo Sérgio da Silva: extensão = 178,61 x 2 lados Rua Felipe B. de Carvalho: extensão = 165,25 x 2lados Rua Eurico Pereira da Silva: extensão = 155,00 x 2lados
1.3.3		cotação	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO EM SUPORTE METÁLICO	und	12,00	150,00	181,38	2.176,5600	Rua Paulo Sérgio da Silva: 4und Rua Felipe B. de Carvalho: 4und Rua Eurico Pereira da Silva: 4und
1.3.4	103693	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E DIÂMETRO DE 2". AF_03/2022	und	12,00	72,63	87,82	1.053,8400	Rua Paulo Sérgio da Silva: 4und Rua Felipe B. de Carvalho: 4und Rua Eurico Pereira da Silva: 4und
			TOTAL ITEM 1.3 -					129.751,2732	
TOTAL GERAL DA OBRA								470.580,6342	
Leonardo Heitor Cunha - Engº Civil Luiz Carlos Pinheiro - Prefeito Municipal									