

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UND	CONSUMO
		LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M	M	
	SEINFRA	SERVENTE COM ENCARGOS	H	0,3000
	SEINFRA	CARPINTEIRO COM ENCARGOS	H	0,3000
	SINAPI	ARAME RECOZIDO PG-7	KG	0,0700
	SINAPI	TÁBUA DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO APARELHADA	M	1,0500
	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVA	M	0,6250
	SINAPI	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	KG	0,0400

PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
	28,09
22,66	6,80
30,99	9,30
19,92	1,39
5,50	5,78
7,71	4,82
17,94	0,72