



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE NOVO BRASIL-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CRAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MUNICÍPIO / UF NOVO BRASIL-GO	BDI 1 25,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										295.541,14	
1.	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL								-	295.541,14	
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								-	1.256,92	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	1,20	462,60	BDI 1	580,15	696,18	RA	
1.1.2.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,13	142,85	BDI 1	179,15	560,74	RA	
1.2.	FUNDAÇÃO								-	29.927,36	
1.2.1.	GOINFRA	50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	M	62,50	83,29	BDI 1	104,45	6.528,13	RA	
1.2.2.	GOINFRA	60191	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m2	57,75	38,39	BDI 1	48,14	2.780,09	RA	
1.2.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	98,58	13,17	BDI 1	16,52	1.628,54	RA	
1.2.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	185,96	9,79	BDI 1	12,28	2.283,59	RA	
1.2.5.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	14,31	527,50	BDI 1	661,54	9.466,64	RA	
1.2.6.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	14,31	301,54	BDI 1	378,16	5.411,47	RA	
1.2.7.	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	36,13	40,36	BDI 1	50,62	1.828,90	RA	
1.3.	ESTRUTURA								-	29.348,61	
1.3.1.	GOINFRA	60192	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	75,11	30,08	BDI 1	37,72	2.833,15	RA	
1.3.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	121,24	13,17	BDI 1	16,52	2.002,88	RA	
1.3.3.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	432,28	9,79	BDI 1	12,28	5.308,40	RA	
1.3.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	22,53	527,50	BDI 1	661,54	14.904,50	RA	
1.3.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,37	301,54	BDI 1	378,16	4.299,68	RA	
1.4.	ALVENARIA								-	29.720,07	
1.4.1.	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	160,26	63,34	BDI 1	79,43	12.729,45	RA	
1.4.2.	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	320,52	6,77	BDI 1	8,49	2.721,21	RA	
1.4.3.	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m2	320,52	22,02	BDI 1	27,62	8.852,76	RA	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE NOVO BRASIL-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CRAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MUNICÍPIO / UF NOVO BRASIL-GO	BDI 1 25,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									295.541,14	
1.4.4.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	65,76	65,68	BDI 1	82,37	5.416,65	RA
1.5.			COBERTURA					-	58.898,06	
1.5.1.	SINAPI	92568	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	146,00	121,25	BDI 1	152,06	22.200,76	RA
1.5.2.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	146,00	183,39	BDI 1	229,99	33.578,54	RA
1.5.3.	GOINFRA	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	22,38	69,97	BDI 1	87,75	1.963,85	RA
1.5.4.	GOINFRA	81835	CAIXA DE AREIA - TAMPA EM GRELHA DE CONCRETO ARMADO 25MPA E=5CM	m2	0,25	82,19	BDI 1	103,07	25,77	RA
1.5.5.	GOINFRA	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	6,00	29,40	BDI 1	36,87	221,22	RA
1.5.6.	GOINFRA	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	18,00	40,22	BDI 1	50,44	907,92	RA
1.6.			PISO					-	15.924,22	
1.6.1.	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	146,00	86,97	BDI 1	109,07	15.924,22	RA
1.7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	9.229,01	
1.7.1.	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	130,00	10,09	BDI 1	12,65	1.644,50	RA
1.7.2.	GOINFRA	70691	CAIXA METALICA RETANGULAR 4" X 2" X 2"	Un	50,00	9,74	BDI 1	12,21	610,50	RA
1.7.3.	GOINFRA	70570	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	M	30,00	13,29	BDI 1	16,67	500,10	RA
1.7.4.	GOINFRA	70563	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	250,00	5,19	BDI 1	6,51	1.627,50	RA
1.7.5.	GOINFRA	70564	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	95,00	6,66	BDI 1	8,35	793,25	RA
1.7.6.	GOINFRA	71331	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	Un	1,00	27,66	BDI 1	34,69	34,69	RA
1.7.7.	GOINFRA	71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	11,00	32,25	BDI 1	40,44	444,84	RA
1.7.8.	GOINFRA	72570	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	42,00	23,78	BDI 1	29,82	1.252,44	RA
1.7.9.	GOINFRA	72575	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE)	Un	7,00	31,61	BDI 1	39,64	277,48	RA
1.7.10.	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	4,00	25,62	BDI 1	32,13	128,52	RA
1.7.11.	GOINFRA	71174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	1,00	103,30	BDI 1	129,55	129,55	RA
1.7.12.	SINAPI-I	39390	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	24,00	23,51	BDI 1	29,48	707,52	RA
1.7.13.	GOINFRA	70710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM (MEDIDAS INTERNAS) COM TAMPA E DRENO BRITA	Un	1,00	171,60	BDI 1	215,20	215,20	RA
1.7.14.	SINAPI	96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3,00	105,56	BDI 1	132,38	397,14	RA
1.7.15.	GOINFRA	71480	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72 MM	Un	2,00	17,31	BDI 1	21,71	43,42	RA
1.7.16.	GOINFRA	71841	PARAFUSO CABEÇA ABAULADA (FRANCES) M16 X 150 MM	Un	3,00	10,54	BDI 1	13,22	39,66	RA
1.7.17.	GOINFRA	72171	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00	305,16	BDI 1	382,70	382,70	RA
1.8.			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS					-	9.873,48	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR MUNICIPIO DE NOVO BRASIL-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CRAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MUNICÍPIO / UF NOVO BRASIL-GO	BDI 1 25,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL										295.541,14
1.8.1.	GOINFRA	80721	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	2,00	130,45	BDI 1	163,60	327,20	RA
1.8.2.	GOINFRA	80502	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	Un	4,00	348,68	BDI 1	437,28	1.749,12	RA
1.8.3.	GOINFRA	80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	4,00	73,59	BDI 1	92,29	369,16	RA
1.8.4.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4,00	238,04	BDI 1	298,53	1.194,12	RA
1.8.5.	GOINFRA	81550	CURVA 45 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 50 MM	Un	4,00	26,25	BDI 1	32,92	131,68	RA
1.8.6.	GOINFRA	81733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	Un	6,00	49,46	BDI 1	62,03	372,18	RA
1.8.7.	GOINFRA	81730	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	Un	4,00	18,40	BDI 1	23,08	92,32	RA
1.8.8.	GOINFRA	81924	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	4,00	28,96	BDI 1	36,32	145,28	RA
1.8.9.	GOINFRA	81923	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 75 MM (ESGOTO)	Un	2,00	24,51	BDI 1	30,74	61,48	RA
1.8.10.	GOINFRA	81922	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	16,55	BDI 1	20,76	41,52	RA
1.8.11.	GOINFRA	81921	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	4,00	15,43	BDI 1	19,35	77,40	RA
1.8.12.	GOINFRA	81936	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	16,16	BDI 1	20,27	40,54	RA
1.8.13.	GOINFRA	81927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	2,00	17,42	BDI 1	21,85	43,70	RA
1.8.14.	GOINFRA	81975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	Un	4,00	48,51	BDI 1	60,84	243,36	RA
1.8.15.	GOINFRA	81974	JUNCAO SIMPLES DIÂMETRO 100 X 75 MM (ESGOTO)	Un	2,00	46,02	BDI 1	57,71	115,42	RA
1.8.16.	GOINFRA	81970	JUNCAO SIMPLES DIÂMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	4,00	22,52	BDI 1	28,24	112,96	RA
1.8.17.	GOINFRA	81961	JUNCAO 45 GRAUS DIÂMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	4,00	17,52	BDI 1	21,97	87,88	RA
1.8.18.	GOINFRA	82004	LUVA SIMPLES DIÂMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Un	2,00	15,92	BDI 1	19,97	39,94	RA
1.8.19.	GOINFRA	82002	LUVA SIMPLES DIÂMETRO 50 MM - (ESGOTO)	Un	2,00	9,08	BDI 1	11,39	22,78	RA
1.8.20.	GOINFRA	82103	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	4,00	26,77	BDI 1	33,57	134,28	RA
1.8.21.	GOINFRA	82304	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 100 MM	m	50,00	40,22	BDI 1	50,44	2.522,00	RA
1.8.22.	GOINFRA	82303	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 75 MM	m	18,00	37,53	BDI 1	47,07	847,26	RA
1.8.23.	GOINFRA	82301	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 40 MM	m	18,00	18,21	BDI 1	22,84	411,12	RA
1.8.24.	GOINFRA	82302	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 50 MM	m	12,00	24,43	BDI 1	30,64	367,68	RA
1.8.25.	GOINFRA	82233	TE SANITARIO DIÂMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	4,00	32,22	BDI 1	40,41	161,64	RA
1.8.26.	GOINFRA	82230	TE SANITARIO DIÂMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	4,00	18,76	BDI 1	23,53	94,12	RA
1.8.27.	GOINFRA	82231	TE SANITARIO DIÂMETRO 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	2,00	26,85	BDI 1	33,67	67,34	RA
1.9.			ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS					-	43.416,08	
1.9.1.	SINAPI	94562	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDRO (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6 A 14 CM), FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM PINTURA ANTICORROSIVA, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	M2	26,14	627,63	BDI 1	787,11	20.575,06	RA
1.9.2.	SINAPI	100702	PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF 12/2019	M2	10,71	499,53	BDI 1	626,46	6.709,39	RA
1.9.3.	SINAPI	90824	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	UN	20,16	638,05	BDI 1	800,18	16.131,63	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE NOVO BRASIL-GO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE CRAS			
LOCALIDADE SINAPI GOIANIA	DATA BASE 09-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	MUNICÍPIO / UF NOVO BRASIL-GO	BDI 1 25,41%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL									295.541,14	
1.10.			PINTURA					-	15.650,83	
1.10.1.	GOINFRA	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	320,52	21,20	BDI 1	26,59	8.522,63	RA
1.10.2.	GOINFRA	261303	PINTURA LATEX TRES DEMAOS COM SELADOR	m2	320,52	15,95	BDI 1	20,00	6.410,40	RA
1.10.3.	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	m2	37,00	15,47	BDI 1	19,40	717,80	RA
1.11.			FORRO					-	7.498,56	
1.11.1.	GOINFRA	210501	FORRO DE GESSO COMUM	m2	146,00	40,95	BDI 1	51,36	7.498,56	RA
1.12.			SERVIÇOS FINAIS					-	862,86	
1.12.1.	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	146,00	4,71	BDI 1	5,91	862,86	RA
1.13.			ADIMINISTRAÇÃO LOCAL					-	14.153,82	
1.13.1.	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	mes	0,25	21.732,03	BDI 1	27.254,14	6.813,54	RA
1.13.2.	GOINFRA	250102	MESTRE DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	mes	0,50	11.706,05	BDI 1	14.680,56	7.340,28	RA
1.14.			FACHADA					-	29.781,26	
1.14.1.	SINAPI-I	10853	LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	41,00	90,45	BDI 1	113,43	4.650,63	RA
1.14.2.	SINAPI-I	11134	COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM	M2	2,97	105,84	BDI 1	132,73	394,21	RA
1.14.3.	SINAPI	97605	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	7,00	77,78	BDI 1	97,54	682,78	RA
1.14.4.	Cotação	01	FACHADA EM ACM	UN	1,00	19.180,00	BDI 1	24.053,64	24.053,64	RA

RECURSO
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

NOVO BRASIL-GO
Local

quinta-feira, 30 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: MATHEUS JOEL ALVES GOMES
CREA/CAU: 1016005814D-GO
ART/RRT: 0