

Obra
CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E MURO PARA FECHAMENTO DA
CRECHE MUNICIPAL
Endereço: Rua Pedro Adão da Silva com a Av. Ormelina Francisco da Mata, Setor
Jardim Eldorado, Uruaçu - GO

B.D.I.
25,07%

Bancos
Tabela Goinfra de Custos de Obras Civis - T322 - 10/2025 - Sem
Desoneração e SINAPI - 01/2026 - Goiás - Sem Desoneração

Memória de Cálculo

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	021301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	4,50	PLACA DE OBRA A SER EXECUTADA PELA EMPRESA (3,00m x 1,50m)
2.0			FUNDAÇÃO			
2.1			Estacas			
2.1.1	050304	GOINFRA	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	m	136,00	68 ESTACAS * 2,00M
2.1.2	052014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	241,40	68 ESTACAS * (6 ESTRIBOS * 0,95M * 0,154KG/M)
2.1.3	052004	GOINFRA	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	59,84	6 FERROS DE 1,50 METROS, DIAMETRO 8,0MM _68 ESTACAS * (6 FERROS * 1,50 METROS * 0,395KG/M)
3.0			ALVENARIA			
3.1			Muro de Arrimo			
3.1.1	100351	SINAPI	MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF 11/2024	m²	347,46	MURO DE ARRIMO EM TORNO DE TODO O TERRENO (215,00M² + 132,46M²)
3.2			Muro para Fechamento do Terreno			
3.2.1	CPU-03	PRÓPRIO	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)	m²	393,10	MURO PARA FECHAMENTO E, TODO PERÍMETRO DA ESCOLA ((86,00M * 2,00M) + (100,50M * 2,20M))
4.0			REVESTIMENTO DE PAREDE			
4.1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	961,86	PARA MURO DE ARRIMO E MURO DE FECHAMENTO ((86,00M * 2,50M) + (100,50M * 1,32M) + (86,00M * 2,00M) + ((100,50M * 2,20M) * 2 lados))
4.2	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m²	961,86	PARA MURO DE ARRIMO E MURO DE FECHAMENTO ((86,00M * 2,50M) + (100,50M * 1,32M) + (86,00M * 2,00M) + ((100,50M * 2,20M) * 2 lados))
5.0			PINTURA			
5.1			Muro			
5.1.1	261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	961,86	PARA MURO DE ARRIMO E MURO DE FECHAMENTO ((86,00M * 2,50M) + (100,50M * 1,32M) + (86,00M * 2,00M) + ((100,50M * 2,20M) * 2 lados))
6.0			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
6.1	CPU-02	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	MESTRE DE OBRAS E ENGENHEIRO

Camila Hayanne Marques dos Santos Gomes
CREA 1014360161 D-GO
Engenheira Civil