

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
CNPJ: 18.070.772/0001-65



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LASTÊNIA FERNANDES DE CARVALHO, NO MUNICÍPIO DE URUAÇU/GO.

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					21.494,33	5,86 %
1.1			Serviços Iniciais					3.851,68	1,05 %
1.1.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	2	393,94	492,70	985,40	0,27 %
1.1.2	020202	AGETOP CIVIL	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m²	563,12	4,07	5,09	2.866,28	0,78 %
1.2			Demolição					17.642,65	4,81 %
1.2.1	020107	AGETOP CIVIL	CORTE, DESTOCAMENTO, RETIRADA E REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M) C/ TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	Un	2	770,18	963,26	1.926,52	0,53 %
1.2.2	020103	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	371,59	24,21	30,27	11.248,02	3,07 %
1.2.3	020101	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	371,59	8,37	10,46	3.886,83	1,06 %
1.2.4	020109	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m²	21,96	21,17	26,47	581,28	0,16 %
2			TRANSPORTE					11.168,50	3,05 %
2.1			Transporte sem Carga					5.230,86	1,43 %
2.1.1	030104	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m³	42,68	98,00	122,56	5.230,86	1,43 %
2.2			Transporte com Carga					5.937,64	1,62 %
2.2.1	030105	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	42,68	111,24	139,12	5.937,64	1,62 %
3			MOVIMENTO DE TERRA					1.769,95	0,48 %
3.1			Arquibancadas					1.032,24	0,28 %
3.1.1	041003	AGETOP CIVIL	ATERRO INTERNO SEM APOLOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m³	20,26	40,74	50,95	1.032,24	0,28 %
3.2			Calçadas					80,19	0,02 %

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
CNPJ: 18.070.772/0001-65

3.2.1	040905	AGETOP CIVIL	APILOAMENTO MECÂNICO	m²	109,86	0,59	0,73	80,19	0,02 %
3.3			Canaletas de Drenagem					657,52	0,18 %
3.3.1	040101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	10,06	52,26	65,36	657,52	0,18 %
4			FUNDAÇÕES					4.319,10	1,18 %
4.1			Arquibancadas					4.319,10	1,18 %
4.1.1	040101	AGETOP CIVIL	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m³	1,04	52,26	65,36	67,97	0,02 %
4.1.2	052014	AGETOP CIVIL	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	21,13	12,11	15,14	319,90	0,09 %
4.1.3	052005	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	116,47	11,86	14,83	1.727,25	0,47 %
4.1.4	050250	AGETOP CIVIL	TRAÇO DE CONCRETO	Un	1,04	1.694,43	2.119,22	2.203,98	0,60 %
5			ESTRUTURA					33.187,33	9,05 %
5.1			Arquibancadas					33.187,33	9,05 %
5.1.1			VIGAS					25.958,94	7,08 %
5.1.1.1	060191	AGETOP CIVIL	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m²	163,38	41,26	51,60	8.430,40	2,30 %
5.1.1.2	060314	AGETOP CIVIL	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	174,25	12,11	15,14	2.638,14	0,72 %
5.1.1.3	060304	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	337,77	12,13	15,17	5.123,97	1,40 %
5.1.1.4	060517	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	12,26	567,35	709,58	8.699,45	2,37 %
5.1.1.5	060802	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	12,26	69,59	87,03	1.066,98	0,29 %
5.1.2			PILARES					5.268,74	1,44 %
5.1.2.1	060192	AGETOP CIVIL	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m²	27,45	31,78	39,74	1.090,86	0,30 %
5.1.2.2	060314	AGETOP CIVIL	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	37,47	12,11	15,14	567,29	0,15 %
5.1.2.3	052005	AGETOP CIVIL	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	124,21	11,86	14,83	1.842,03	0,50 %
5.1.2.4	060520	AGETOP CIVIL	CONCRETO USINADO CONVENCIONAL FCK=25 MPA COM TRANSPORTE MANUAL - (O.C.)	m³	2,07	613,54	767,35	1.588,41	0,43 %
5.1.2.5	060802	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	2,07	69,59	87,03	180,15	0,05 %
5.1.3			DEGRAUS					1.959,65	0,53 %
5.1.3.1	060517	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	2,46	567,35	709,58	1.745,56	0,48 %
5.1.3.2	060802	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	2,46	69,59	87,03	214,09	0,06 %

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
CNPJ: 18.070.772/0001-65

6			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					14.759,50	4,03 %
6.1	082360	AGETOP CIVIL	TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 150 MM	m	29,76	72,64	90,85	2.703,69	0,74 %
6.2	082365	AGETOP CIVIL	TUBO RÍGIDO CORRUGADO PARA DRENAGEM DIAMETRO 100 MM	m	138,78	69,46	86,87	12.055,81	3,29 %
7			ALVENARIAS					12.160,66	3,32 %
7.1			Arquibancadas					12.160,66	3,32 %
7.1.1	100160	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH	m ²	148,5	65,48	81,89	12.160,66	3,32 %
8			IMPERMEABILIZAÇÃO					255,98	0,07 %
8.1	120903	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZACAO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA (2 DEMÃOS)	m ²	12,26	16,70	20,88	255,98	0,07 %
9			ESTRUTURA DE MADEIRA					78.866,39	21,52 %
9.1	140101	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS	m ²	371,59	164,09	205,22	76.257,69	20,81 %
9.2	140301	AGETOP CIVIL	TRATAMENTO PARA ESTRUTURA DE TELHADO	m ²	190	10,98	13,73	2.608,70	0,71 %
10			COBERTURA					2.640,86	0,72 %
10.1	160301	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA COLONIAL RESINADA COR VERMELHA	m ²	35,16	60,06	75,11	2.640,86	0,72 %
11			ESQUADRIAS METÁLICAS					21.506,36	5,87 %
11.1	180323	AGETOP CIVIL	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)	m ²	30,96	555,41	694,65	21.506,36	5,87 %
12			REVESTIMENTO DE PAREDE					19.688,33	5,37 %
12.1			Arquibancadas					19.688,33	5,37 %
12.1.1	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m ²	345,47	7,15	8,94	3.088,50	0,84 %
12.1.2	200505	AGETOP CIVIL	REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI	m ²	345,47	38,42	48,05	16.599,83	4,53 %
13			REVESTIMENTO DE PISO					5.992,73	1,64 %
13.1			Calçadas					5.992,73	1,64 %
13.1.1	220101	AGETOP CIVIL	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1	m ²	109,86	43,43	54,31	5.966,49	1,63 %
13.1.2	060160	AGETOP CIVIL	EPS 20 MM PARA JUNTA DILATAÇÃO	m ²	0,66	31,80	39,77	26,24	0,01 %
14			ADMINISTRAÇÃO					13.536,38	3,69 %
14.1	18	Próprio	ADMINISTRAÇÃO OBRA	UND	1	10.823,05	13.536,38	13.536,38	3,69 %

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME
CNPJ: 18.070.772/0001-65

15			PINTURA					109.252,51	29,81 %
15.1			Remoção de Pintura					29.175,77	7,96 %
15.1.1	260104	AGETOP CIVIL	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m ²	2865,99	8,14	10,18	29.175,77	7,96 %
15.2			Quadra					11.810,08	3,22 %
15.2.1	261703	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m ²	577,8	15,96	19,96	11.532,88	3,15 %
15.2.2	261700	AGETOP CIVIL	DEMARCAÇÃO DE QUADRA/VAGAS COM TINTA POLIESPORTIVA	m	15	14,78	18,48	277,20	0,08 %
15.3			Arquibancadas					6.474,10	1,77 %
15.3.1	261001	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m ²	345,47	14,99	18,74	6.474,10	1,77 %
15.4			Paredes					61.792,56	16,86 %
15.4.1	260909	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/S	m ²	1536,83	19,19	24,00	36.883,92	10,06 %
15.4.2	261001	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m ²	1329,17	14,99	18,74	24.908,64	6,80 %
16			DIVERSOS					15.918,61	4,34 %
16.1	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m ²	2511,86	4,84	6,05	15.196,75	4,15 %
16.2	270807	AGETOP CIVIL	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	Un	1	577,17	721,86	721,86	0,20 %

Total sem BDI 293.086,41
Total do BDI 73.431,11
Total Geral 366.517,52

Uruaçu (GO), 10 de abril de 2026

FERNANDA (CAU N°A282095-1)
Setor de Engenharia

URUAÇU / GO