



Obra
REFORMA CMEI GERALDINA

Memória de Cálculo

Item	Descrição	Und	Quant.	Memória de Cálculo
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	2,0	= = Sendo uma unidade 2x1
2	TRANSPORTE			
2.1	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	12,98	= = 7% da área construída (descontando quadra e áreas de circulação) Á= (Área construída do edifício descontada) *(7/100)
3	IMPERMEABILIZAÇÃO			
3.1	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	m²	198,0	= = A área total a ser impermeabilizada foi obtida conforme levantamento de projeto, resultando em:
4	REVESTIMENTO DE PISO			
4.1	REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	22,2	= = Área destinada á construção das calçadas conforme projeto
5	ADMINISTRAÇÃO			
5.1	ADMINISTRAÇÃO OBRA	UND	1,0	= 1Mês=22 dias úteis (8 horas ao dia) Engenheiro: 0.06391*22*8=11.24 horas
6	PINTURA			
6.1	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m²	2.989,16	= = Somatório da área de todas paredes que devem receber a pintura
6.2	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	2.989,16	= = Somatório da área de todas paredes que devem receber a pintura
6.3	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	m²	111,96	= = Somatório da área de todas janelas e portas metálicas que devem receber a pintura
6.4	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m²	85,36	= = Somatório da área de todas portas de madeira que devem receber a pintura
6.5	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m²	26,6	= = Somatório da área de todas janelas e portas metálicas que devem receber a pintura
7	DIVERSOS			
7.1	SERVIÇOS FINAIS			
7.1.1	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	Un	1,0	= = Sendo uma unidade
7.1.2	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	207,69	= = Área da edificação

Total sem BDI
Total do BDI

102.757,94
25.752,89

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CNPJ: 18.070.772/0001-65

Total Geral

Uruaçu, 17 de abril de 2026

128.510,83

Fernanda Barbosa Silva
Arquiteta e Urbanista
CAU:A282095-1

URUAÇU / GO