

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME  
CNPJ: 18.070.772/0001-65



**Obra**  
**REFORMA CMEI GERALDINA**

**Bancos**  
**SINAPI - 02/2026 - Goiás**  
**AGETOP CIVIL - 12/2025 -**  
**Goiás**

**B.D.I.**  
**25,07%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado: embutido nos**  
**preços unitário dos insumos de**  
**mão de obra, de acordo com as**  
**bases.**

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>985,40</b>	<b>0,77 %</b>
1.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	2	393,94	492,70	985,40	0,77 %
<b>2</b>			<b>TRANSPORTE</b>					<b>1.805,77</b>	<b>1,41 %</b>
2.1	030105	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	12,98	111,24	139,12	1.805,77	1,41 %
<b>3</b>			<b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>					<b>10.585,08</b>	<b>8,24 %</b>
3.1	120208	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	m²	198	42,75	53,46	10.585,08	8,24 %
<b>4</b>			<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>					<b>975,02</b>	<b>0,76 %</b>
4.1	101856	SINAPI	REASSENTAMENTO DE BLOCOS PISOGRAMA PARA PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS PISOGRAMA - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	m²	22,2	35,12	43,92	975,02	0,76 %
<b>5</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>4.823,58</b>	<b>3,75 %</b>
5.1	18	Próprio	ADMINISTRAÇÃO OBRA	UND	1	3.856,71	4.823,58	4.823,58	3,75 %
<b>6</b>			<b>PINTURA</b>					<b>107.357,60</b>	<b>83,54 %</b>
6.1	260104	AGETOP CIVIL	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m²	2989,16	8,14	10,18	30.429,64	23,68 %
6.2	260909	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	2989,16	19,19	24,00	71.739,84	55,82 %
6.3	260105	AGETOP CIVIL	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A OLEO OU ESMALTE	m²	111,96	12,15	15,19	1.700,67	1,32 %
6.4	260901	AGETOP CIVIL	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m²	85,36	28,30	35,39	3.020,89	2,35 %
6.5	261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m²	26,6	14,03	17,54	466,56	0,36 %
<b>7</b>			<b>DIVERSOS</b>					<b>1.978,38</b>	<b>1,54 %</b>
7.1			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					<b>1.978,38</b>	<b>1,54 %</b>

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME  
CNPJ: 18.070.772/0001-65

7.1.1	270807	AGETOP CIVIL	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	Un	1	577,17	721,86	721,86	0,56 %
7.1.2	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m <sup>2</sup>	207,69	4,84	6,05	1.256,52	0,98 %

**Total sem BDI** **102.757,94**  
**Total do BDI** **25.752,89**  
**Total Geral** **128.510,83**

Uruaçu, 17 de abril de 2026

---

Fernanda Barbosa Silva  
Arquiteta e Urbanista  
CAU:A282095-1

URUAÇU / GO