

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CNPJ: 18.070.772/0001-65



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DORICA VIEIRA BORGES, NO MUNICÍPIO DE URUAÇU/GO.

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)	Preço na Base	Diferença em Relação a Base
260909	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	2609	m²	1.661,85	24,00	39.884,40	22,24	22,24	19,19	0,00%
120208	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	1202	m²	739,38	53,46	39.527,25	22,04	44,28	42,75	0,00%
261000	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	2610	m²	1.125,98	20,23	22.778,57	12,70	56,98	16,18	0,00%
100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	348,49	37,75	13.155,49	7,34	64,32	30,19	0,00%
94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	Telhamento para Cobertura	m²	141,09	87,12	12.291,76	6,85	71,17	69,66	0,00%
100395	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	348,49	27,72	9.660,14	5,39	76,56	22,17	0,00%
160911	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS	1609	m²	74,61	125,80	9.385,93	5,23	81,79	100,59	0,00%
100394	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	Estrutura e Trama para Cobertura	m²	348,49	22,50	7.841,02	4,37	86,16	17,99	0,00%
18	Próprio	ADMINISTRAÇÃO OBRA	ASTU - ASSENTAMENTO DE TUBOS E PECAS	UND	1,0	6.617,79	6.617,79	3,69	89,86	119,84	4.315,28%
270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	2705	m²	1.028,04	6,05	6.219,64	3,47	93,32	4,84	0,00%
260901	AGETOP CIVIL	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	2609	m²	62,16	35,39	2.199,84	1,23	94,55	28,30	0,00%
210463	AGETOP CIVIL	FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA EPOXI MASTIC DF)	2104	m²	42,79	49,97	2.138,21	1,19	95,74	39,96	0,00%
100202	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM - ARG. (1CALH	1002	m²	11,52	166,70	1.920,38	1,07	96,81	133,29	0,00%
261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	2616	m²	80,38	17,54	1.409,86	0,79	97,60	14,03	0,00%
200499	AGETOP CIVIL	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH	2004	m²	23,04	44,34	1.021,59	0,57	98,17	35,46	0,00%
021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	213	m²	2,0	492,70	985,40	0,55	98,72	393,94	0,00%
270807	AGETOP CIVIL	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	2708	Un	1,0	721,86	721,86	0,40	99,12	577,17	0,00%
020115	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	201	m²	95,08	7,26	690,28	0,38	99,51	5,81	0,00%
020102	AGETOP CIVIL	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	201	m²	74,61	5,81	433,48	0,24	99,75	4,65	0,00%
260601	AGETOP CIVIL	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO	2606	m²	11,52	21,44	246,98	0,14	99,89	17,15	0,00%
200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	2001	m²	23,04	8,94	205,97	0,11	100,00	7,15	0,00%

Total sem BDI

143.410,21

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CNPJ: 18.070.772/0001-65

Uruacu-GO, 27 de abril de 2026.

Total do BDI

35.925,63

Total Geral

179.335,84

FERNANDA (CAU N°A282095-1)
Arquiteto e Urbanista

URUAÇU / GO