

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CNPJ: 18.070.772/0001-65



Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DORICA VIEIRA BORGES, NO MUNICÍPIO DE URUAÇU/GO.

Bancos
SINAPI - 02/2026 - Goiás
AGETOP CIVIL - 12/2025 - Goiás

B.D.I.
25,07%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		2.109,16	2.109,16	1,18 %
1.1			SERVIÇOS INICIAIS		1		985,40	985,40	0,55 %
1.1.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	2	393,94	492,70	985,40	0,55 %
1.2			DEMOLIÇÕES		1		1.123,76	1.123,76	0,63 %
1.2.1	020115	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m²	95,08	5,81	7,26	690,28	0,38 %
1.2.2	020102	AGETOP CIVIL	DEMOLICAO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	74,61	4,65	5,81	433,48	0,24 %
2			IMPERMEABILIZAÇÃO		1		39.527,25	39.527,25	22,04 %
2.1	120208	AGETOP CIVIL	IMPERMEABILIZACAO - ARGAMASSA SINTÉTICA SEMI-FLEXIVEL	m²	739,38	42,75	53,46	39.527,25	22,04 %
3			ESTRUTURA DE MADEIRA		1		30.656,65	30.656,65	17,09 %
3.1			RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO, RIPA E TELHAS		1		30.656,65	30.656,65	17,09 %
3.1.1	100395	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	348,49	22,17	27,72	9.660,14	5,39 %
3.1.2	100394	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPA DE MADEIRA EM TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	348,49	17,99	22,50	7.841,02	4,37 %
3.1.3	100331	SINAPI	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	348,49	30,19	37,75	13.155,49	7,34 %
4			ELEVAÇÃO DE PAREDE PARA AJUSTE DE INCLINAÇÃO DE TELHADO		1		3.394,92	3.394,92	1,89 %
4.1	100202	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM - ARG. (1CALH	m²	11,52	133,29	166,70	1.920,38	1,07 %
4.2	200101	AGETOP CIVIL	CHAPISCO COMUM	m²	23,04	7,15	8,94	205,97	0,11 %
4.3	200499	AGETOP CIVIL	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH	m²	23,04	35,46	44,34	1.021,59	0,57 %

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CNPJ: 18.070.772/0001-65

4.4	260601	AGETOP CIVIL	PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM ROLO COM SELADOR ACRILICO	m²	11,52	17,15	21,44	246,98	0,14 %
5			COBERTURAS		1		21.677,69	21.677,69	12,09 %
5.1			COBERTURA TRANSLUCIDA		1		9.385,93	9.385,93	5,23 %
5.1.1	160911	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÉU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS	m²	74,61	100,59	125,80	9.385,93	5,23 %
5.2			15% DE MANUTENÇÃO DO TELHADO		1		12.291,76	12.291,76	6,85 %
5.2.1	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	141,09	69,66	87,12	12.291,76	6,85 %
6			FORROS		1		2.138,21	2.138,21	1,19 %
6.1	210463	AGETOP CIVIL	FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA EPOXI MASTIC DF)	m²	42,79	39,96	49,97	2.138,21	1,19 %
7			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		6.617,79	6.617,79	3,69 %
7.1	18	Próprio	ADMINISTRAÇÃO OBRA	UND	1	5.291,27	6.617,79	6.617,79	3,69 %
8			PINTURA		1		66.272,67	66.272,67	36,95 %
8.1			PINTURA INTERNA		1		22.778,57	22.778,57	12,70 %
8.1.1	261000	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	1125,98	16,18	20,23	22.778,57	12,70 %
8.2			PINTURA EXTERNA		1		39.884,40	39.884,40	22,24 %
8.2.1	260909	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	1661,85	19,19	24,00	39.884,40	22,24 %
8.3			ESQUADRIAS METÁLICAS		1		1.409,86	1.409,86	0,79 %
8.3.1	261609	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE ALQUIDICO ESTRUTURA METALICA 2 DEMAOS	m²	80,38	14,03	17,54	1.409,86	0,79 %
8.4			ESQUADRIA DE MADEIRA		1		2.199,84	2.199,84	1,23 %
8.4.1	260901	AGETOP CIVIL	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m²	62,16	28,30	35,39	2.199,84	1,23 %
9			DIVERSOS		1		6.941,50	6.941,50	3,87 %
9.1			SERVIÇOS FINAIS		1		6.941,50	6.941,50	3,87 %
9.1.1	270807	AGETOP CIVIL	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	Un	1	577,17	721,86	721,86	0,40 %
9.1.2	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	1028,04	4,84	6,05	6.219,64	3,47 %

Total sem BDI 143.410,21
Total do BDI 35.925,63
Total Geral 179.335,84

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
CNPJ: 18.070.772/0001-65

Uruaçu-GO, 27 de abril de 2026.

FERNANDA (CAU N°A282095-1)
Arquiteto e Urbanista

URUAÇU / GO