

#UNKNOWN!

Obra  
REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE JESUS  
ANTUNES

Bancos  
SINAPI - 02/2026  
- Goiás  
AGETOP CIVIL -  
12/2025 - Goiás

B.D.I.

25,07%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos  
preços unitário dos insumos de  
mão de obra, de acordo com as  
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					<b>8.841,75</b>	<b>5,73 %</b>
<b>1.1</b>			<b>Serviços Iniciais</b>					<b>985,40</b>	<b>0,64 %</b>
1.1.1	021301	AGETOP CIVIL	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	2	393,94	492,70	985,40	0,64 %
<b>1.2</b>			<b>Demolições</b>					<b>7.856,35</b>	<b>5,09 %</b>
1.2.1	020106	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	10,08	9,30	11,63	117,23	0,08 %
1.2.2	020117	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	14	7,56	9,45	132,30	0,09 %
1.2.3	020109	AGETOP CIVIL	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m²	287,1	21,17	26,47	7.599,53	4,93 %
1.2.4	020137	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE BACIA SANITÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	1	5,83	7,29	7,29	0,00 %
<b>2</b>			<b>TRANSPORTE</b>					<b>12.136,07</b>	<b>7,87 %</b>
2.1	030105	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	65,51	111,24	139,12	9.113,75	5,91 %

2.2	030104	AGETOP CIVIL	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m³	24,66	98,00	122,56	3.022,32	1,96 %
<b>3</b>			<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>					<b>2.111,03</b>	<b>1,37 %</b>
3.1	041003	AGETOP CIVIL	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	m³	37,32	40,74	50,95	1.901,45	1,23 %
3.2	040905	AGETOP CIVIL	APILOAMENTO MECÂNICO	m²	287,1	0,59	0,73	209,58	0,14 %
<b>4</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>					<b>1.894,34</b>	<b>1,23 %</b>
4.1	082304	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	4	42,77	53,49	213,96	0,14 %
4.2	080502	AGETOP CIVIL	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL (1ª LINHA)	Un	1	380,97	476,47	476,47	0,31 %
4.3	081691	AGETOP CIVIL	CORPO RALO SIFONADO QUADRADO 100 X 53 X 40	Un	3	26,04	32,56	97,68	0,06 %
4.4	082301	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	m	45	19,24	24,06	1.082,70	0,70 %
4.5	081701	AGETOP CIVIL	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	1	18,82	23,53	23,53	0,02 %
<b>5</b>			<b>COBERTURA</b>					<b>6.501,44</b>	<b>4,21 %</b>
5.1	160601	AGETOP CIVIL	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26 DESENVOLVIMENTO 60 CM	m	70,21	74,04	92,60	6.501,44	4,21 %
<b>6</b>			<b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>					<b>8.105,94</b>	<b>5,25 %</b>
6.1	180490	AGETOP CIVIL	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/FERRAGENS	m²	11,34	571,53	714,81	8.105,94	5,25 %

<b>7</b>			<b>REVESTIMENTO DE PAREDE</b>					<b>672,70</b>	<b>0,44 %</b>
7.1	200505	AGETOP CIVIL	REBOCO PAULISTA C/IMPERMEABILIZANTE A-15 (1CI	m²	14	38,42	48,05	672,70	0,44 %
<b>8</b>			<b>REVESTIMENTO DE PISO</b>					<b>12.376,88</b>	<b>8,02 %</b>
8.1	220050	AGETOP CIVIL	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1	m²	287,1	34,47	43,11	12.376,88	8,02 %
<b>9</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO</b>					<b>5.925,66</b>	<b>3,84 %</b>
9.1	18	Próprio	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	UND	1	4.737,88	5.925,66	5.925,66	3,84 %
<b>10</b>			<b>PINTURA</b>					<b>89.335,01</b>	<b>57,90 %</b>
10.1	260104	AGETOP CIVIL	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	m²	2613,37	8,14	10,18	26.604,10	17,24 %
10.2	261300	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m²	14	16,29	20,37	285,18	0,18 %
10.3	260909	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	1655,76	19,19	24,00	39.738,24	25,76 %
10.4	261001	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICO 2 DEMAOS	m²	957,61	14,99	18,74	17.945,61	11,63 %
10.5	261602	AGETOP CIVIL	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m²	117,81	32,32	40,42	4.761,88	3,09 %
<b>11</b>			<b>DIVERSOS</b>					<b>6.384,29</b>	<b>4,14 %</b>
<b>11.1</b>			<b>Serviços Finais</b>					<b>6.384,29</b>	<b>4,14 %</b>
11.1.1	270807	AGETOP CIVIL	PLACA INAUGURACAO ACO INOXIDAVEL (60X40)	Un	1	577,17	721,86	721,86	0,47 %

11.1. 2	270501	AGETOP CIVIL	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m <sup>2</sup>	935,94	4,84	6,05	5.662,43	3,67 %
------------	--------	-----------------	---------------------------------------	----------------	--------	------	------	----------	--------

**Total sem BDI** 123.375,57  
**Total do BDI** 30.909,54  
**Total Geral** 154.285,11

Uruaçu, 04 de maio de  
2026

---

Fernanda Barbosa Silva  
Arquiteta e Urbanista  
CAU:A282095-1





