



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM CAVATI						FOLHA Nº:		01/01.	
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS						DATA:		28/05/2025	
LOCAL: RUA GETÚLIO VARGAS, TRECHO RUA DOM PEDRO II, CENTRO - DOM CAVATI/MG						FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/DER/LESTE-JAN/25 SINAPI/LESTE/ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO						()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO						% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	19,60%
ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL	
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$1.441,68		
1.1	SEINFRA	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	UND	1,00	R\$1.205,42	R\$1.441,68	R\$1.441,68	
2.0		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					R\$354.450,95		
2.1	SEINFRA	ED-7560	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA DE 5 T - RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	238,64	R\$1,18	R\$1,41	R\$336,49	
2.2	SEINFRA	RO-00389	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO, EXCLUI FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA)	M2	3.713,74	R\$0,31	R\$0,37	R\$1.374,08	
2.3	SEINFRA	MATED-7635	EMULSÃO ASFÁLTICA (TIPO: RL-1C APLICAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA ICMS: INCLUSO)	TON	3,79	R\$3.511,74	R\$4.200,04	R\$15.909,81	
2.4	SEINFRA	ED-7560	TRANSPORTE EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 15T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA	TXKM	22.460,70	R\$0,80	R\$0,96	R\$21.562,27	
2.5	SEINFRA	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M3	148,55	R\$1.774,51	R\$2.122,31	R\$315.268,30	



ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade
Subsecretaria de Infraestrutura
Superintendência de Obras Públicas

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM CAVATI	FOLHA Nº: 01/01.			
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS	DATA: 28/05/2025			
LOCAL: RUA GETÚLIO VARGAS, TRECHO RUA DOM PEDRO II, CENTRO - DOM CAVATI/MG	FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SEINFRA/DER/LESTE-JAN/25 SINAPI/LESTE/ABRIL/2025 - SEM DESONERAÇÃO	()	DIRETA	(X)	INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO	% ISS MUNICIPAL:	3,00%	BDI:	19,60%

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ BDI	PREÇO UNITÁRIO C/ BDI	PREÇO TOTAL
3.0	SINALIZAÇÃO VIÁRIA							R\$16.489,30
3.1	SINAPI-I	RO-41243	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	62,40	R\$55,19	R\$66,01	R\$4.119,02
3.2	SINAPI-I	013521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UND	4,00	R\$146,02	R\$174,64	R\$698,56
3.3	SINAPI-I	021013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	55,00	R\$75,22	R\$89,96	R\$4.947,80
3.4	SINAPI-I	034723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	5,50	R\$1.022,18	R\$1.222,53	R\$6.723,92
VALOR TOTAL DA OBRA								R\$372.381,93

Josiel de Andrade Bento
Engenheiro Civil
CREA/MG Nº: 210.727/D

Jadson Nascimento Braz
Prefeito(a) Municipal