



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ: 18.085.563/0001-95

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS

PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA BOA	DATA: 03/04/2024
OBRA: CALÇAMENTO DE ESTRADA VICINAL PARA ACESSO A COMUNIDADE DO BONFIM	
MUNICÍPIO: AGUA BOA/MG	

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS						CÓDIGO REFERÊNCIA:
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM DA COMPOSIÇÃO					UNIDADE
CC-01	SARJETA DE CONCRETO URBANO, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA).					m
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	TIPO	COEFICIENTE	PREÇO UNIT. (R\$)	CUSTO
ED-51093	APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	m²		0,3000000	R\$ 20,43	6,13
ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m³		0,0073000	R\$ 60,61	0,44
ED-49795	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³		0,0210000	R\$ 625,21	13,13
ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m³		0,0105000	R\$ 21,01	0,22
ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m³		0,0105000	R\$ 61,01	0,64
CUSTO TOTAL:						20,56