



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação da Rua José da Silva Sobrinho -			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO	MUNICÍPIO / UF PIRAPETINGA/MG	BDI 1 24,85%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
PAVIMENTAÇÃO									99.716,54		
1. PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ DA SILVA SOBRINHO									-	99.716,54	
1.1. PAVIMENTAÇÃO									-	1.873,00	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	375,05	BDI 1	468,25	1.873,00	RA	
1.2. MEIO FIO E SARJETA									-	26.994,15	
1.2.1.	SINAPI	94284	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	292,81	73,84	BDI 1	92,19	26.994,15	RA	
1.3. PAVIMENTAÇÃO									-	70.849,39	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	894,45	2,84	BDI 1	3,55	3.175,30	RA	
1.3.2.	SINAPI	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	894,45	60,60	BDI 1	75,66	67.674,09	RA	

RECURSO
↓