



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação da Rua José da Silva Sobrinho -

Nº TransfereGOV
0

Nº OPERAÇÃO
0

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO				
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ DA SILVA SOBRINHO		-	
1.1.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00	1 unidade no inicio da obra
1.2.	MEIO FIO E SARJETA		-	
1.2.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	292,81	LADO A - SARJETA - 10,06 + 118,17+7,08 - LADO B SARJETA 93,58 + 6,45 + 14,69+6,45+21,63+12,43
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	894,45	CONFORME PROJETO
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	894,45	CONFORME PROJETO

Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:	
		FRENTE 01	FRENTE 02
	TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	67.289,55	32.426,99
1. SE	SERVIÇOS PRELIMNARES	4,00	
3. ME	MEIO FIO E SARJETA	292,81	
5. PA	PAVIMENTAÇÃO E VIGA DE TRAVAMENTO	485,07	409,38
5. PA	PAVIMENTAÇÃO E VIGA DE TRAVAMENTO	485,07	409,38

PIRAPETINGA/MG

Local

quinta-feira, 7 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação da Rua José da Silva Sobrinho -	Nº TransfereGOV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPETINGA
--	-----------------------------	-------------------------	--

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3															
PAVIMENTAÇÃO																			
1.	PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSÉ DA SILVA SOBRINHO																		
1.1.	PAVIMENTAÇÃO																		
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,00																
1.2.	MEIO FIO E SARJETA																		
1.2.1.	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	292,81																
1.3.	PAVIMENTAÇÃO																		
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	894,45																
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	894,45																

PIRAPETINGA/MG

Local

quinta-feira, 7 de agosto de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT: