



# MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO

CNPJ 18.094.813/0001-53

Av Silvério Augusto de Melo 158, Fábrica, Desterro do Melo - MG- CEP 36235-000

Telef.: (32) 3336-1123

Site: www.desterrodomelo.mg.gov.br

## ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVENENTE: DESTERRO DO MELO-MG	FONTE:	
OBJETO: EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES		
LOCAL: GALPÃO DOPARQUE DE EXPOSIÇÕES E BAIAS DE EQUINOS	DATA: 16/04/2026	
REFERÊNCIA: SINAPI-MG 02/2026, SICOR-MG 01/2026 AMBAS SEM DESONERAÇÃO	FORMA DE EXECUÇÃO:	
R. T. RAMON VINICIUS RAMOS - ENGº. CIVIL CREAMG Nº254076/D	( X )	INDIRETA ( ) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 (DOIS) MESES	BDI	22,78%

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	un	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					1.335,46
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	377,67	463,70	1.335,46
2.0			COBERTURA GALPÃO					220.663,55
2.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M²	649,00	50,35	61,82	40.121,18
2.2	92618	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	UN	19,00	2.151,09	2.641,11	50.181,09
2.3	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	649,00	56,14	68,93	44.735,57
2.4	001	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO DE 24 POLEGADAS	un	9,00	654,76	803,91	7.235,19
3.0			COBERTURA BAIAS					39.195,26
3.1	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M²	319,57	43,75	53,72	17.167,30
3.2	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²	319,57	56,14	68,93	22.027,96
TOTAL GERAL DA OBRA								261.194,27

Ramon Vinicius Ramos  
R. T. Prefeitura Municipal de Desterro do Melo-MG

CREAMG Nº254076/D

Edimar Coelho da Silva  
Prefeito Municipal de Desterro do Melo-MG