



MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO

CNPJ 18.094.813/0001-53

Av Silvério Augusto de Melo 158, Fábrica, Desterro do Melo - MG- CEP 36235-000

Telef.: (32) 3336-1123

Site: www.desterrodomelo.mg.gov.br

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| | | |
|---|--------------------|---------------------|
| CONVENENTE: DESTERRO DO MELO-MG | FONTE: | |
| OBJETO: EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES | | |
| LOCAL: GALPÃO DOPARQUE DE EXPOSIÇÕES E BAIAS DE EQUINOS | DATA: 16/04/2026 | |
| REFERÊNCIA: SINAPI-MG 02/2026, SICOR-MG 01/2026 AMBAS SEM DESONERAÇÃO | FORMA DE EXECUÇÃO: | |
| R. T. RAMON VINICIUS RAMOS - ENGº. CIVIL CREAMG Nº254076/D | (X) | INDIRETA () DIRETA |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 (DOIS) MESES | BDI | 22,78% |

| ITEM | CÓDIGO | REFERÊNCIA | DESCRIÇÃO | un | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/BDI | PREÇO TOTAL |
|---------------------|--------|------------|---|----|------------|----------------|----------------------|-------------|
| 1.0 | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | 1.335,46 |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 2,88 | 377,67 | 463,70 | 1.335,46 |
| 2.0 | | | COBERTURA GALPÃO | | | | | 142.273,03 |
| 2.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M² | 649,00 | 50,35 | 61,82 | 40.121,18 |
| 2.2 | 92618 | SINAPI | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 11 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA.AF_10/2025 | UN | 19,00 | 2.151,09 | 2.641,11 | 50.181,09 |
| 2.3 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 649,00 | 56,14 | 68,93 | 44.735,57 |
| 2.4 | 001 | COMPOSIÇÃO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR EÓLICO DE 24 POLEGADAS | un | 9,00 | 654,76 | 803,91 | 7.235,19 |
| 3.0 | | | COBERTURA BAIAS | | | | | 39.195,26 |
| 3.1 | 92580 | SINAPI | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS | M² | 319,57 | 43,75 | 53,72 | 17.167,30 |
| 3.2 | 94213 | SINAPI | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 319,57 | 56,14 | 68,93 | 22.027,96 |
| TOTAL GERAL DA OBRA | | | | | | | | 182.803,75 |

Ramon Vinicius Ramos
R. T. Prefeitura Municipal de Desterro do Melo-MG

CREAMG Nº254076/D

Edimar Coelho da Silva
Prefeito Municipal de Desterro do Melo-MG