


PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Desterro do Melo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Rodoviária/Praça			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça	MUNICÍPIO / UF Desterro do Melo - MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça									905.018,54	
1.			PRELIMINARES					-	227.685,94	
1.1.			CANTEIRO DE OBRAS					-	1.413,63	
1.1.1.	SICOR	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	4,50	257,01	BDI 1	314,14	1.413,63	RA
1.2.			INSTALAÇÃO DE PLATIBANDA E PAREDES DE ACABAMENTO SUPERIOR					-	31.185,40	
1.2.1.	SETOP	60.05.67	AÇO CA-50, 10,0MM, CORTADO E DOBRADO REF 43058	KG	69,56	7,02	BDI 1	8,58	596,82	RA
1.2.2.	SETOP	60.05.65	AÇO CA-50, 6,3MM, CORTADO E DOBRADO REF 34449	KG	18,35	0,22	BDI 1	0,27	4,95	RA
1.2.3.	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	1,33	999,62	BDI 1	1.221,84	1.625,05	RA
1.2.4.	SINAPI	103338	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021	M2	74,20	124,26	BDI 1	151,88	11.269,50	RA
1.2.5.	SETOP	60.05.67	AÇO CA-50, 10,0MM, CORTADO E DOBRADO REF 43058	KG	100,04	7,02	BDI 1	8,58	858,34	RA
1.2.6.	SETOP	60.05.65	AÇO CA-50, 6,3MM, CORTADO E DOBRADO REF 34449	KG	34,49	7,18	BDI 1	8,78	302,82	RA
1.2.7.	SINAPI	103682	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	M3	1,22	1.017,82	BDI 1	1.244,08	1.517,78	RA
1.2.8.	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	25,07	BDI 1	30,64	1.225,60	RA
1.2.9.	SICOR	ED-48213	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	19,66	225,68	BDI 1	275,85	5.423,21	RA
1.2.10.	SINAPI-I	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	89,14	76,74	BDI 1	93,80	8.361,33	RA
1.3.			IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE E PARTES INTERNAS DE PLATIBANDAS E PAREDES SUPERIORES					-	12.436,63	
1.3.1.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 09/2023	M2	220,86	46,07	BDI 1	56,31	12.436,63	RA
1.4.			NIVELAMNTO DE LAJE					-	12.183,12	
1.4.1.	SINAPI	87375	ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF 08/2019	M3	13,36	746,06	BDI 1	911,91	12.183,12	RA
1.5.			CHAPISCO E EMBOÇO PLATIBANDA PARTE INTERNA					-	13.043,00	
1.5.1.	SETOP	14.05.02	CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905	M2	260,86	7,87	BDI 1	9,62	2.509,47	RA
1.5.2.	SETOP	14.05.27	EMBOÇO EM ARGAMASSA 1:3, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM ADP REF 104233	M2	260,86	33,04	BDI 1	40,38	10.533,53	RA




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Desterro do Melo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Rodoviária/Praça			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça	MUNICÍPIO / UF Desterro do Melo - MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça									905.018,54	
1.6.			INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA E CONEXÕES DE PRUMADAS MAIS PLUVIAL					-	16.788,83	
1.6.1.	SINAPI	102623	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	4,00	827,78	BDI 1	1.011,80	4.047,20	RA
1.6.2.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	44,65	BDI 1	54,58	218,32	RA
1.6.3.	SICOR	ED-50022	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	m	42,00	37,36	BDI 1	45,67	1.918,14	RA
1.6.4.	SINAPI	89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	23,81	BDI 1	29,10	58,20	RA
1.6.5.	SINAPI	89504	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	19,55	BDI 1	23,90	23,90	RA
1.6.6.	SINAPI	89503	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	23,41	BDI 1	28,61	171,66	RA
1.6.7.	SICOR	ED-49962	RALO HEMISFÉRICO, TIPO ABACAXI, DIÂMETRO DE 100MM, EXCLUSIVE CONDUTOR DE ÁGUA PLUVIAL	un	6,00	49,98	BDI 1	61,09	366,54	RA
1.6.8.	SINAPI	95694	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	9,00	54,84	BDI 1	67,03	603,27	RA
1.6.9.	SINAPI	89693	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	3,00	81,74	BDI 1	99,91	299,73	RA
1.6.10.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	18,00	52,67	BDI 1	64,38	1.158,84	RA
1.6.11.	SICOR	ED-48571	CAIXAS DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO A D = 500 MM	UN	2,00	1.626,73	BDI 1	1.988,35	3.976,70	RA
1.6.12.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	16,00	78,39	BDI 1	95,82	1.533,12	RA
1.6.13.	SINAPI	104168	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1,00	121,60	BDI 1	148,63	148,63	RA
1.6.14.	SINAPI	104171	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	4,00	98,64	BDI 1	120,57	482,28	RA
1.6.15.	SICOR	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	24,49	BDI 1	29,93	897,90	RA
1.6.16.	SINAPI-I	2696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	30,00	24,12	BDI 1	29,48	884,40	RA
1.7.			ESGOTO - ÁGUAS PLUVIAS E GORDURA - INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS EM CALÇADA					-	3.870,02	
1.7.1.	SETOP	40.80.30	TAMPAO DE FERRO FUNDIDO T5	M	5,00	67,18	BDI 1	82,11	410,55	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Desterro do Melo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Rodoviária/Praça			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça	MUNICÍPIO / UF Desterro do Melo - MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça									905.018,54	
1.7.2.	SETOP	10.71.11	CAIXA DE PASSAGEM/INSPEÇÃO PRÉ-FABRICADA CONCRETO 0,6 X 0,6 X 0,5 (C X L X H) DRENAGEM/ESGOTO ADP REF 97897	UN	5,00	25,78	BDI 1	31,51	157,55	RA
1.7.3.	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	25,07	BDI 1	30,64	1.470,72	RA
1.7.4.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	31,21	BDI 1	38,15	1.831,20	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS SUBTERRÂNEAS CALÇADÃO					-	3.195,40	
1.8.1.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2021	M	23,00	16,43	BDI 1	20,08	461,84	RA
1.8.2.	SICOR	ED-49414	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO	m	48,39	9,52	BDI 1	11,64	563,26	RA
1.8.3.	SICOR	ED-48219	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	3,50	150,12	BDI 1	183,49	642,22	RA
1.8.4.	SETOP	11.14.49	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, TIPO ZA, PARA PASSEIO, COM TAMPA ARTICULADA 28X28X40CM - PADRÃO CEMIG	UN	2,00	228,00	BDI 1	278,68	557,36	RA
1.8.5.	SICOR	ED-50362	AJUDANTE DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	25,52	BDI 1	31,19	499,04	RA
1.8.6.	SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	16,00	24,12	BDI 1	29,48	471,68	RA
1.9.			INSTALAÇÃO DE MEIO FIO DE JARDIM E ENTORNO					-	15.242,92	
1.9.1.	SETOP	02.15.01	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	M	156,00	9,62	BDI 1	11,76	1.834,56	RA
1.9.2.	SINAPI	94266	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 01/2024	M	156,00	55,89	BDI 1	68,31	10.656,36	RA
1.9.3.	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	25,07	BDI 1	30,64	1.225,60	RA
1.9.4.	SICOR	ED-50381	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	31,22	BDI 1	38,16	1.526,40	RA
1.10.			PREPARAÇÃO DE BASE PARA CALÇADA MAIS INSTALAÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA					-	29.881,19	
1.10.1.	SICOR	ED-50539	PISO EM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ARGAMASSA SECA, TIPO FAROFA COM PREPARO MECANIZADO, COM ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA E CIMENTO, ESPESSURA DE 6CM, REJUNTAMENTO E ACABAMENTO	m2	170,05	143,76	BDI 1	175,72	29.881,19	RA
1.11.			CORTE, ENQUADRAMENTO E AJUSTE DE JANELAS E PORTAS					-	291,14	
1.11.1.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	M3	3,92	60,76	BDI 1	74,27	291,14	RA
1.12.			CONSTRUÇÃO DE PAREDES DE CABINES INTERNAS BANHEIROS					-	1.196,21	
1.12.1.	SICOR	ED-48218	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	6,48	109,03	BDI 1	133,27	863,59	RA

RECURSO ↓




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Desterro do Melo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Rodoviária/Praça			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça	MUNICÍPIO / UF Desterro do Melo - MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça									905.018,54	
1.12.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 10/2022	M2	6,69	7,64	BDI 1	9,34	62,48	RA
1.12.3.	SETOP	14.05.27	EMBOÇO EM ARGAMASSA 1:3, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM ADP REF 104233	M2	6,69	33,04	BDI 1	40,38	270,14	RA
1.13.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICA PARA BANHEIRO FEMININO E MASCULINO					-	7.599,66	
1.13.1.	SICOR	ED-9133	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DIÂMETRO DE 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	un	6,00	519,92	BDI 1	635,50	3.813,00	RA
1.13.2.	SINAPI	105260	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF 05/2024	UN	54,00	28,26	BDI 1	34,54	1.865,16	RA
1.13.3.	SICOR	ED-49995	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	un	2,00	197,64	BDI 1	241,58	483,16	RA
1.13.4.	SINAPI	104005	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	8,00	37,93	BDI 1	46,36	370,88	RA
1.13.5.	SINAPI-I	7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	4,00	10,42	BDI 1	12,74	50,96	RA
1.13.6.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	20,00	15,17	BDI 1	18,54	370,80	RA
1.13.7.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	62,00	5,52	BDI 1	6,75	418,50	RA
1.13.8.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	32,00	5,81	BDI 1	7,10	227,20	RA
1.14.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA BANHEIRO PCD FEMININO E MASCULINO					-	2.801,24	
1.14.1.	SICOR	ED-9133	VÁLVULA DE DESCARGA COM REGISTRO INTERNO, ACIONAMENTO DUPLO, DIÂMETRO DE 1.1/2" (50MM), INCLUSIVE ACABAMENTO DA VÁLVULA	un	2,00	519,92	BDI 1	635,50	1.271,00	RA
1.14.2.	SINAPI	105260	ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI FORNECIMENTO). AF 05/2024	UN	18,00	28,26	BDI 1	34,54	621,72	RA
1.14.3.	SICOR	ED-49995	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	un	2,00	197,64	BDI 1	241,58	483,16	RA




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Desterro do Melo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Rodoviária/Praça			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça	MUNICÍPIO / UF Desterro do Melo - MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça									905.018,54	
1.14.4.	SINAPI	104005	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	37,93	BDI 1	46,36	92,72	RA
1.14.5.	SINAPI	89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	15,17	BDI 1	18,54	74,16	RA
1.14.6.	SINAPI-I	7129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	2,00	10,42	BDI 1	12,74	25,48	RA
1.14.7.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	24,00	5,52	BDI 1	6,75	162,00	RA
1.14.8.	SINAPI	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	5,81	BDI 1	7,10	71,00	RA
1.15.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PARA FONTE E BEBEDOURO EXTERNOS					-	1.713,03	
1.15.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,00	13,25	BDI 1	16,20	291,60	RA
1.15.2.	SICOR	ED-50000	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 25MM (3/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	3,00	25,06	BDI 1	30,63	91,89	RA
1.15.3.	SICOR	ED-50002	REGISTRO DE ESFERA, TIPO PVC SOLDÁVEL DN 40MM (1.1/4"), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO	un	6,00	41,44	BDI 1	50,65	303,90	RA
1.15.4.	SINAPI	89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	18,00	16,65	BDI 1	20,35	366,30	RA
1.15.5.	SINAPI-I	7104	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	1,00	3,93	BDI 1	4,80	4,80	RA
1.15.6.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6,00	5,52	BDI 1	6,75	40,50	RA
1.15.7.	SINAPI	89719	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	14,63	BDI 1	17,88	17,88	RA
1.15.8.	SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	30,48	BDI 1	37,26	596,16	RA
1.16.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE TETOS INTENO E EXTERNO					-	1.317,60	
1.16.1.	SETOP	11.06.02	ELETRODUTO CORRUGADO DE PVC NORMAL, DN 25MM (3/4"), INSTALADO EM FORRO REF 91834	M	132,00	7,81	BDI 1	9,55	1.260,60	RA
1.16.2.	SINAPI-I	39136	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/8"	UN	100,00	0,47	BDI 1	0,57	57,00	RA
1.17.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE PAREDES DE BANHEIROS FEM. MASC.PCDs, FONTE E BEBEDOURO + QUADRO DE FORÇA					-	18.995,41	
1.17.1.	SINAPI-I	39762	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	570,58	BDI 1	697,42	697,42	RA

RECURSO
↓




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Desterro do Melo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Rodoviária/Praça			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça	MUNICÍPIO / UF Desterro do Melo - MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça									905.018,54	
1.17.2.	SINAPI-I	13393	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	1,00	336,14	BDI 1	410,86	410,86	RA
1.17.3.	SICOR	ED-34477	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	3,00	52,38	BDI 1	64,02	192,06	RA
1.17.4.	SETOP	11.19.23	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (240V-60HRZ) - TRIPOLAR 50A - PADRÃO DIN	UN	10,00	106,61	BDI 1	130,31	1.303,10	RA
1.17.5.	SICOR	ED-15117	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS	un	10,00	174,98	BDI 1	213,88	2.138,80	RA
1.17.6.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	14,60	BDI 1	17,85	178,50	RA
1.17.7.	SETOP	74.16.05	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 10MM2 REF 980	M	530,00	6,58	BDI 1	8,04	4.261,20	RA
1.17.8.	SICOR	ED-15776	CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	7,00	88,40	BDI 1	108,05	756,35	RA
1.17.9.	SICOR	ED-15762	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS DE DADOS (CONECTOR RJ45 CAT.6E), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	1,00	128,40	BDI 1	156,94	156,94	RA
1.17.10.	SICOR	ED-15750	CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO VERMELHA, USO ESPECÍFICO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P+T/20A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	8,00	37,96	BDI 1	46,40	371,20	RA
1.17.11.	SICOR	ED-15755	CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA	un	22,00	44,88	BDI 1	54,86	1.206,92	RA
1.17.12.	SICOR	ED-49193	CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM ALVENARIA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	un	14,00	14,91	BDI 1	18,22	255,08	RA
1.17.13.	SINAPI	90456	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_09/2023	UN	50,00	6,03	BDI 1	7,37	368,50	RA
1.17.14.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12,00	34,97	BDI 1	42,74	512,88	RA
1.17.15.	SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00	31,63	BDI 1	38,66	6.185,60	RA
1.18.			CHAPISCO PARTE INTERNA					-	2.205,88	




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Desterro do Melo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Rodoviária/Praça			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça	MUNICÍPIO / UF Desterro do Melo - MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça									905.018,54	
1.18.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	335,24	5,38	BDI 1	6,58	2.205,88	RA
1.19.			CHAPISCO PARTE EXTERNA					-	2.554,22	
1.19.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	388,18	5,38	BDI 1	6,58	2.554,22	RA
1.20.			EMBOÇO PARTE INTERNA					-	12.521,21	
1.20.1.	SETOP	14.05.22	EMBOÇO EM ARGAMASSA 1:3, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, ESPESSURA ENTRE 10 E 20 MM REF 87535	M2	335,24	30,56	BDI 1	37,35	12.521,21	RA
1.21.			EMBOÇO PARTE EXTERNA					-	15.135,14	
1.21.1.	SETOP	14.05.28	EMBOÇO EM ARGAMASSA 1:4, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM ADP REF 104233	M2	388,18	31,90	BDI 1	38,99	15.135,14	RA
1.22.			PREPARAÇÃO DE CONTRA PISO PRAÇA E BANHEIROS					-	12.017,47	
1.22.1.	SETOP	15.04.07	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3 SEM JUNTA, E= 3,0CM	M2	216,57	45,40	BDI 1	55,49	12.017,47	RA
1.23.			CONSTRUÇÃO DE BANCOS INTERNOS E EXTERNOS					-	10.097,59	
1.23.1.	SICOR	ED-48218	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK DE 20MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	20,75	109,03	BDI 1	133,27	2.765,35	RA
1.23.2.	SICOR	ED-50593	LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO USINADO CONVENCIONAL COM FCK DE 15MPA, ESP. 10CM, INCLUSIVE TELA DE AÇO CA-60 SOLDADA TIPO Q-61 E POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO	m2	18,00	131,36	BDI 1	160,56	2.890,08	RA
1.23.3.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	M2	36,00	5,38	BDI 1	6,58	236,88	RA
1.23.4.	SETOP	14.05.27	EMBOÇO EM ARGAMASSA 1:3, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES EXTERNAS, ESPESSURA ENTRE 20 E 30 MM ADP REF 104233	M2	36,00	33,04	BDI 1	40,38	1.453,68	RA
1.23.5.	SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	25,07	BDI 1	30,64	1.225,60	RA
1.23.6.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	40,00	31,21	BDI 1	38,15	1.526,00	RA
2.			ACABAMENTOS					-	677.332,60	
2.1.			FORRO DE GESSO PARTE INTERNA BANHEIROS					-	3.070,09	
2.1.1.	SICOR	ED-49686	FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	m2	40,88	61,44	BDI 1	75,10	3.070,09	RA
2.2.			INSTALAÇÃO DE FORRO DE MADEIRA PRAÇA MAIS JANELAS DE BANHEIRO E GUANIÇÕES DE PORTAS					-	69.847,57	
2.2.1.	Cotação	15	FORRO EM MADEIRA MACIÇA RIPADO PARA TETO INSTALADO	M2	100,00	500,00	BDI 1	611,15	61.115,00	RA

RECURSO
↓




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Desterro do Melo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Rodoviária/Praça			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça	MUNICÍPIO / UF Desterro do Melo - MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça									905.018,54	
2.2.2.	Cotação	45	JANELA MAXI AR DE MADEIRA MACIÇA 0,70X1,40 DUAS FOLHAS INSTALADA	UN	4,00	1.400,00	BDI 1	1.711,22	6.844,88	RA
2.2.3.	SICOR	ED-15823	VIDRO COMUM TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL, VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA OU APLICAÇÃO DE MASSA DE VIDRACEIRO	m2	2,24	197,97	BDI 1	241,98	542,04	RA
2.2.4.	SICOR	ED-29451	FERRAGENS PARA MÓDULO DE JANELA DE ALUMÍNIO MÁXIM-AR, INCLUSIVE FECHO E BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE JANELA	un	8,00	126,85	BDI 1	155,05	1.240,40	RA
2.2.5.	SINAPI-I	20007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	18,40	4,68	BDI 1	5,72	105,25	RA
2.3.			APLICAÇÃO DE PISO POLIDO GRANILITE NA PRAÇA					-	29.315,20	
2.3.1.	SINAPI-I	4786	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO)	M2	160,00	149,90	BDI 1	183,22	29.315,20	RA
2.4.			INSTALAÇÃO DE FONTE DE ÁGUAS E BEBEDOURO DE PEDRA + BOMBA E CONEXÕES					-	42.569,71	
2.4.1.	Cotação	53	CHAFARIZ REDONDO COM TRÊS PRATOS 1M X 2,0M ESCULPEDI EM PEDRA SABÃO AZULADA- (BACIAS TAMANHO DECRESCENTE)	UN	1,00	22.000,00	BDI 1	26.890,60	26.890,60	RA
2.4.2.	Cotação	54	BEBEDOURO ESCULPIDO EM PEDRAS SABÃO 0,70X1,20X0,40	UN	1,00	2.100,00	BDI 1	2.566,83	2.566,83	RA
2.4.3.	SICOR	ED-48212	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)	m2	11,99	185,18	BDI 1	226,35	2.713,94	RA
2.4.4.	SETOP	14.05.02	CHAPISCO APLICADO MANUALMENTE EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO EXTERNAS, ARGAMASSA 1:3 REF 87905	M2	11,99	7,87	BDI 1	9,62	115,34	RA
2.4.5.	SETOP	14.05.32	REBOCO EM ARGAMASSA 1:3, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, ESPESSURA ENTRE 10 E 20 MM, SEM APLICAÇÃO DE TELA DE REFORÇO REF 104951	M2	11,99	31,18	BDI 1	38,11	456,94	RA
2.4.6.	SINAPI-I	36882	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *5 X 5* CM	M2	13,11	211,85	BDI 1	258,94	3.394,70	RA
2.4.7.	SICOR	ED-50718	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA	m2	10,11	7,14	BDI 1	8,73	88,26	RA
2.4.8.	Cotação	55	BOMBA PARA CHAFARIZ: 1 filtro vz 9,5m³ + bomba ½ cv + areia/ 2 dispositivos ralo fundo pratic/2 dispositivos retorno pratic/1 dispositivo aspiração pratic5 refletores 9 kw azul luxpool 1 transformador TR-1	UN	1,00	3.870,00	BDI 1	4.730,30	4.730,30	RA
2.4.9.	SICOR	ED-50363	AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	24,49	BDI 1	29,93	718,32	RA
2.4.10.	SICOR	ED-50374	BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	30,49	BDI 1	37,27	894,48	RA

RECURSO
↓




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Desterro do Melo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Rodoviária/Praça			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça	MUNICÍPIO / UF Desterro do Melo - MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça									905.018,54	
2.5.			INSTALAÇÃO DE ELEMENTO DECORATIVO DE TETO (ESTRELAS +COBERTURA DE VIDRO +ADESIVO					-	57.093,27	
2.5.1.	Cotação	26	PLOTAGEM DE PAREDE - Plotagem incluindo arte e instalação de adesivo denso com alta durabilidade para ambiente interno	M2	15,82	950,00	BDI 1	1.161,19	18.370,03	RA
2.5.2.	SINAPI	92650	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	58,00	209,18	BDI 1	255,68	14.829,44	RA
2.5.3.	SINAPI-I	10998	ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	KG	20,00	65,84	BDI 1	80,48	1.609,60	RA
2.5.4.	SETOP	81.06.02	VIDRO LAMINADO LISO INCOLOR, E=12 MM (4+4+4) REF 10497	M2	16,00	1.063,90	BDI 1	1.300,40	20.806,40	RA
2.5.5.	SICOR	ED-50532	PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO	m2	32,00	15,75	BDI 1	19,25	616,00	RA
2.5.6.	SINAPI	88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00	35,25	BDI 1	43,09	861,80	RA
2.6.			APLICAÇÃO DE PEDRA PORTUGUESA NA CALÇADA					-	33.395,59	
2.6.1.	SICOR	ED-50539	PISO EM PEDRA PORTUGUESA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ARGAMASSA SECA, TIPO FAROFA COM PREPARO MECANIZADO, COM ASSENTAMENTO EM COLCHÃO DE AREIA E CIMENTO, ESPESSURA DE 6CM, REJUNTAMENTO E ACABAMENTO	m2	190,05	143,76	BDI 1	175,72	33.395,59	RA
2.7.			INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTOS PORCELANATOS EM PAREDES E PISOS PARTE INTERNA					-	23.061,67	
2.7.1.	SINAPI-I	45191	PISO EM PORCELANATO,RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 6400 CM2	M2	49,05	117,63	BDI 1	143,78	7.052,41	RA
2.7.2.	SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	250,00	2,09	BDI 1	2,55	637,50	RA
2.7.3.	SICOR	ED-17821	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 1MM DE ESPESSURA	m2	49,05	6,11	BDI 1	7,47	366,40	RA
2.7.4.	SINAPI	104614	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM DIAGONAL, A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023_PE	M2	103,12	73,39	BDI 1	89,70	9.249,86	RA
2.7.5.	SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	525,00	2,09	BDI 1	2,55	1.338,75	RA
2.7.6.	SICOR	ED-17821	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 1MM DE ESPESSURA	m2	105,90	6,11	BDI 1	7,47	791,07	RA
2.7.7.	SINAPI	87271	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023_PE	M2	37,84	72,28	BDI 1	88,35	3.343,16	RA
2.7.8.	SICOR	ED-17821	APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 1MM DE ESPESSURA	m2	37,82	6,11	BDI 1	7,47	282,52	RA
2.8.			INSTALAÇÃO DE SOLEIRAS DE GRANITO E BANCADAS DE PIA MAIS DERIVADOS DE PEDRAS POLIDAS					-	26.655,67	

RECURSO
↓




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Desterro do Melo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Rodoviária/Praça			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça	MUNICÍPIO / UF Desterro do Melo - MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça									905.018,54	
2.8.1.	SINAPI	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	610,40	BDI 1	746,09	746,09	RA
2.8.2.	SINAPI-I	45333	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	UN	5,00	0,22	BDI 1	0,27	1,35	RA
2.8.3.	SINAPI	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	67,00	316,36	BDI 1	386,69	25.908,23	RA
2.9.			PINTURA INTERNA EXTERNA E TETO					-	48.913,16	
2.9.1.	SICOR	ED-50486	EMASSAMENTO EM FORRO DE GESSO COM MASSA CORRIDA (PVA), UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	40,40	18,44	BDI 1	22,54	910,62	RA
2.9.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	40,40	5,79	BDI 1	7,08	286,03	RA
2.9.3.	SICOR	ED-50501	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	40,40	24,37	BDI 1	29,79	1.203,52	RA
2.9.4.	SETOP	17.04.05	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETOS DE ÁREAS INTERNAS REF 88484	M2	335,24	3,55	BDI 1	4,34	1.454,94	RA
2.9.5.	SETOP	17.04.04	EMASSAMENTO COM MASSA PVA E LIXAMENTO EM PAREDES INTERNAS, DUAS DEMÃOS REF 88497	M2	335,24	16,46	BDI 1	20,12	6.745,03	RA
2.9.6.	SICOR	ED-50500	PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	335,24	21,54	BDI 1	26,33	8.826,87	RA
2.9.7.	SETOP	17.03.05	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS REF 88415	M2	388,18	3,53	BDI 1	4,31	1.673,06	RA
2.9.8.	SICOR	ED-50480	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	388,18	34,70	BDI 1	42,41	16.462,71	RA
2.9.9.	SICOR	ED-50454	PINTURA ACRÍLICA EM TETO, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	388,18	23,92	BDI 1	29,24	11.350,38	RA
2.10.			INSTALAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS					-	36.560,06	
2.10.1.	SETOP	10.41.02	VASO SANITÁRIO CONVENCIONAL BRANCO, AZALEA CELITE/EQUIVALENTE COMPLETO	UN	6,00	983,34	BDI 1	1.201,94	7.211,64	RA
2.10.2.	SETOP	10.40.01	CUBA DE EMBUTIR OVAL (49 X 32,5 CM), CELITE/EQUIVALENTE	UN	5,00	178,94	BDI 1	218,72	1.093,60	RA
2.10.3.	SICOR	ED-50318	TUBO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA EM PVC PARA BACIA SANITÁRIA (VASO), DIÂMETRO DE 1.1/2", COMPRIMENTO 20CM, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE CANOPLA, BOLSA ESPUDE E ACESSÓRIOS	un	8,00	43,33	BDI 1	52,96	423,68	RA
2.10.4.	SICOR	ED-50347	VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO, SAÍDA DO DIÂMETRO DE 1", INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	8,00	91,10	BDI 1	111,35	890,80	RA
2.10.5.	SINAPI-I	21112	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	UN	2,00	300,51	BDI 1	367,31	734,62	RA

RECURSO
↓




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Desterro do Melo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Rodoviária/Praça			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça	MUNICÍPIO / UF Desterro do Melo - MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça									905.018,54	
2.10.6.	SICOR	ED-29152	TORNEIRA METÁLICA ANTIVANDALISMO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	5,00	690,56	BDI 1	844,07	4.220,35	RA
2.10.7.	SICOR	ED-50316	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO DE 1/2" (20MM), INCLUSIVE ACESSÓRIOS	un	6,00	156,81	BDI 1	191,67	1.150,02	RA
2.10.8.	SICOR	ED-49963	REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	un	5,00	89,96	BDI 1	109,96	549,80	RA
2.10.9.	SICOR	ED-49995	REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS	un	5,00	5,00	BDI 1	6,11	30,55	RA
2.10.10.	SICOR	ED-48184	DISTRIBUIDOR/DISPENSER PARA ÁLCOOL EM GEL OU SABONETE LÍQUIDO, EM AÇO INOX, CAPACIDADE RESERVATÓRIO 800ML, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	un	5,00	219,21	BDI 1	267,94	1.339,70	RA
2.10.11.	SICOR	ED-48179	PAPELEIRA DE LOUÇA COM ROLETE, NA COR BRANCA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	un	8,00	70,17	BDI 1	85,77	686,16	RA
2.10.12.	SETOP	18.76.03	CESTO COLETOR RESÍDUO (LIXEIRA) METÁLICO SIMPLES QUADRADO PADRÃO SLU MQS	UN	8,00	724,44	BDI 1	885,48	7.083,84	RA
2.10.13.	SINAPI-I	38638	SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	UN	5,00	258,26	BDI 1	315,67	1.578,35	RA
2.10.14.	SINAPI	95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	879,14	BDI 1	1.074,57	2.149,14	RA
2.10.15.	SETOP	73.52.01	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDALISMO DOCOL 11/2 OU EQUIVALENTE	UN	2,00	353,88	BDI 1	432,55	865,10	RA
2.10.16.	SETOP	10.24.01	TORNEIRA PARA PIA BANCADA, ALAVANCA, SAÍDA LATERAL 1167-P FABRIMAR/EQUIVALENTE	UN	2,00	465,40	BDI 1	568,86	1.137,72	RA
2.10.17.	SINAPI-I	7603	TORNEIRA DE METAL AMARELO, PARA TANQUE / JARDIM, DE PAREDE, SEM BICO, CANO CURTO, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	UN	3,00	37,61	BDI 1	45,97	137,91	RA
2.10.18.	SETOP	10.40.26	LAVATÓRIO COM COLUNA SUSPensa VOGUE PLUS L51-CS117 DECA/EQUIVALENTE	UN	2,00	1.064,70	BDI 1	1.301,38	2.602,76	RA
2.10.19.	SETOP	60.06.92	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX LATERAL COM REFORÇO D=32MM L=80CM E=1,5MM	UN	6,00	364,66	BDI 1	445,72	2.674,32	RA
2.11.			INSTALAÇÃO DE MOBILIARIO E DECORAÇÃO LOJA + REVESTIMENTOS DE BANCOS E PORTAS					-	123.655,05	
2.11.1.	Cotação	14	PAINEL RIPADO EM MADEIRA MACIÇA INSTALADO	M2	10,00	500,00	BDI 1	611,15	6.111,50	RA
2.11.2.	Cotação	12	BALCÃO ILHA COM TRES PRATEIRAS 2,0X1,10X0,70 MADEIRA MACIÇA - COM RODIZIO INDUSTRIAL	UN	1,00	4.500,00	BDI 1	5.500,35	5.500,35	RA




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Desterro do Melo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Rodoviária/Praça			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça	MUNICÍPIO / UF Desterro do Melo - MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça									905.018,54	
2.11.3.	Cotação	10	NICHO COM DIVISÓRIA PARA LOJA COM 1,20X0,20X4,80M- DUPLA FACE COM VÃO PARA ILUMINAÇÃO INDIRETA NAS PRATELEIRAS E ESTANTE DE 2,10X0,50X0,50 COM TRES PORTAS NA BASE E NICHOS PARA GARRAFA.	UN	1,00	20.158,00	BDI 1	24.639,12	24.639,12	RA
2.11.4.	Cotação	13	NICHOS PARA GARRAFA EM MADEIRA MACIÇA - 0,60X0,80X0,10 PAREDE	M2	3,00	200,00	BDI 1	244,46	733,38	RA
2.11.5.	Cotação	09	BALCÃO PARA LOJA EM MADEIRA MACIÇA - ACABAMENTO RIPADO COM 1,10M DE ALTURA X 1,20X 1,20 E BANCADA DE 0,45CM DE PROFUNDIDADE COM 02 GAVETAS E PRATELEIRA	UN	1,00	3.100,00	BDI 1	3.789,13	3.789,13	RA
2.11.6.	Cotação	08	FECHAMENTO CURVO COM PORTA DE ABRIR EM MADEIRA MACIÇA ESTILO ALMOFADADO COM ABERTURAS PARA VIDRO(NÃO INCLUSO) LAQUEADO BRANCO - 1,50X4,80X2,90	UN	1,00	32.900,00	BDI 1	40.213,67	40.213,67	RA
2.11.7.	SICOR	ED-51158	VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE INCOLOR, ESP. 6MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPRENE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL	m2	15,61	295,92	BDI 1	361,70	5.646,14	RA
2.11.8.	Cotação	16	NICHO FLOREIRA EM MADEIRA MACIÇA PARA BANHEIRO	UN	1,00	270,00	BDI 1	330,02	330,02	RA
2.11.9.	Cotação	05	PORTAS DE BANHEIRO PARA NICO SANITÁRIO	UN	6,00	1.100,00	BDI 1	1.344,53	8.067,18	RA
2.11.10.	SINAPI-I	3099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	CJ	6,00	125,49	BDI 1	153,39	920,34	RA
2.11.11.	SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	UN	12,00	22,55	BDI 1	27,56	330,72	RA
2.11.12.	Cotação	07	PORTA MADEIRA MACIÇA ESTILO ALMOFADADA - ABERTURA BANDEIRA COM MARCO E ALISAR PARA VÃO DE 0,90X 2,10 X 0,20- SEM FERRAGEM - COM INSTALAÇÃO	UN	4,00	1.400,00	BDI 1	1.711,22	6.844,88	RA
2.11.13.	SINAPI-I	2432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPABOLA, COM PARAFUSOS	UN	6,00	22,55	BDI 1	27,56	165,36	RA
2.11.14.	SETOP	65.70.15	FECHADURA CROMADA, COMPLETA, COM MAÇANETA E ROSETA EM AÇO INOX, CILINDRO EM LATÃO, DIMENSÕES DA MÁQUINA 55MM - 135X83X22MM (AXLXP) REF. 357 E172 MZ340 OU EQUIVALENTE	UN	5,00	276,34	BDI 1	337,77	1.688,85	RA
2.11.15.	Cotação	04	INSTALAÇÃO DE ASSENTOS E BANCO LINEAR MADEIRA MACIÇA	M	36,00	402,00	BDI 1	491,36	17.688,96	RA
2.11.16.	SICOR	ED-50985	PORTÃO EM CHAPA DE AÇO, TIPO DIAMANTE, ESP. 1,20MM (MSG-18), COM REQUADRO EM CANTONEIRA DE AÇO 1.1/4"X1/8", EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA	m2	1,44	559,88	BDI 1	684,34	985,45	RA
2.12.			ISNTALAÇÕES DE BOLSERIE E ESPELHOS DOS BANHEIROS MAIS JARDIM BAIXO DO BANHEIRO FEMININO					-	12.751,90	
2.12.1.	Cotação	30	RODAMEIO - 3CMX 2,40M Branco Santa Luzia	M	76,86	45,91	BDI 1	56,12	4.313,38	RA
2.12.2.	Cotação	31	RODAMIEO CLÁSSICO - 4CM X 2,40M friso 465 Santa Luzia	M	80,00	65,40	BDI 1	79,94	6.395,20	RA
2.12.3.	SINAPI-I	4783	PINTOR (HORISTA)	H	10,00	16,00	BDI 1	19,56	195,60	RA

RECURSO
↓




PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Desterro do Melo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Rodoviária/Praça			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça	MUNICÍPIO / UF Desterro do Melo - MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça									905.018,54	
2.12.4.	SETOP	16.20.40	ESPELHO CRISTAL, E = 4 MM, ADERIDO COM ADESIVO FIXA-ESPELHO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ADP REF 102147	M2	3,15	325,08	BDI 1	397,35	1.251,65	RA
2.12.5.	COTAÇÃO	32	FITA LED COB PRO 10W 320 LEDS/M 25M 127V 300 15,920 4.776,09 9,75 465,6 7 0,00 4,00 17,47 IP65 3000K	M	9,00	17,47	BDI 1	21,35	192,15	RA
2.12.6.	SETOP	82.17.12	ADESIVO DE SILICONE PARA FIXAR ESPELHO, 360 G	UN	8,00	41,31	BDI 1	50,49	403,92	RA
2.13.			INSTALAÇÕES DE POSTES DE ILUMINAÇÃO E ILUMINAÇÕES EMBUTIDAS DE BANCOS - PARTE EXTERNA E INTERNA					-	39.764,19	
2.13.1.	SETOP	74.14.06	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SEÇÃO NOMINAL 4MM2 REF 944	M	100,00	3,96	BDI 1	4,84	484,00	RA
2.13.2.	SINAPI-I	939	FIO DE COBRE, SÓLIDO, CLASSE 1, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	400,00	2,67	BDI 1	3,26	1.304,00	RA
2.13.3.	Cotação	01	LUMINÁRIA COM BRAÇO GLOBO GRANDE /FABRICADA EM ALUMÍNIO FUNDIDO /ALTURA 60 CM /COMPRIMENTO 31 CM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA	UN	2,00	615,00	BDI 1	751,71	1.503,42	RA
2.13.4.	Cotação	02	POSTE COM 5 GLOBOS - ALTURA 3,00M-BASE FORMATO RET. FAB. EM ALUMÍNIO FUNDIDO -LIGA ALUMÍNIO SAE-323-MEDIDA DA BASE 21,5 CM X 25 CM - (FORMATO RETANGULAR ABAULADO NAS EXTREMIDADES) - 24 CM LINEAR (MD DO CENTRO) - PARTE DE FURAÇÃO - ESP. ALUMÍNIO 1 CM NO MEIO E ESP. ALUMÍNIO DE 0,5 NA EXTREM.	UN	5,00	3.848,70	BDI 1	4.704,27	23.521,35	RA
2.13.5.	SICOR	ED-6248	LÂMPADA LED COM SENSOR DE PRESENÇA, BASE E27, POTÊNCIA DE 9W, BULBO A60, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	un	27,00	30,22	BDI 1	36,94	997,38	RA
2.13.6.	Cotação	32	FITA LED COB PRO 10W 320 LEDS/M 25M 127V 300 15,920 4.776,09 9,75 465,6 7 0,00 4,00 17,47 IP65 3000K	M	157,00	17,47	BDI 1	21,35	3.351,95	RA
2.13.7.	Cotação	41	PLUGUE CABO P/MANGUEIRA CHATA LED EMBULED EB210	UN	5,00	22,90	BDI 1	27,99	139,95	RA
2.13.8.	Cotação	34	A61 CAPA DE TERMINAÇÃO COB PRO 3PÇS ÚNICA	UN	10,00	3,82	BDI 1	4,67	46,70	RA
2.13.9.	Cotação	35	A62 CLIP DE FIXAÇÃO COB PRO 20PÇS ÚNICA	UN	5,00	9,09	BDI 1	11,11	55,55	RA
2.13.10.	Cotação	36	FONTE CHAVEADA SLIM DIM 60W AUTOVOLT 5 166,434 832,17 3,75 31,2 1 0,00 4,00 172,68 24VDC 2,5A	UN	5,00	172,68	BDI 1	211,07	1.055,35	RA
2.13.11.	Cotação	37	SPOT EMBUTIR REDONDO ALLTOP LED PAR30 50 17,012 850,60 9,75 82,9 3 0,00 4,00 18,67 10W 3000K 45° BR - 7897079083682	UN	30,00	27,79	BDI 1	33,97	1.019,10	RA
2.13.12.	Cotação	38	SPOT DE EMBUTIR PAR 30 - SAVE ENERGI 3000K - BRANCO	UN	20,00	36,90	BDI 1	45,10	902,00	RA
2.13.13.	Cotação	39	LÂMPADA PAR 30LED- 3000K	UN	20,00	38,50	BDI 1	47,06	941,20	RA
2.13.14.	Cotação	42	ARANDELA METÁLICA CLASSICA HASTE CG	UN	10,00	261,80	BDI 1	320,00	3.200,00	RA
2.13.15.	SINAPI-I	247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	H	24,00	18,23	BDI 1	22,28	534,72	RA
2.13.16.	SINAPI-I	2436	ELETRICISTA (HORISTA)	H	24,00	24,12	BDI 1	29,48	707,52	RA
2.14.			PAISAGISMO INTERNO E EXTERNO					-	103.474,00	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Desterro do Melo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Rodoviária/Praça			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça	MUNICÍPIO / UF Desterro do Melo - MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça									905.018,54	
2.14.1.	Cotação	18	CIPRESTE ITALIANO - Altura total: 6,00 m (± 10%) Diâmetro do tronco: conforme disponibilidade comercial para porte arbóreo nesta altura, com tronco íntegro e bem lignificado. Forma: colunar/fastigiada, ereta, uniforme, com copa compacta e simétrica.Folhagem: acículas escamiformes verde-escuras,densas, sem sinais de pragas, queimaduras ou clorose.	UN	5,00	9.270,00	BDI 1	11.330,72	56.653,60	RA
2.14.2.	SINAPI-I	10826	MUDA DE ARBUSTO FLORIFERO, CLUSIA/GARDENIA/MOREIA BRANCA/AZALEIA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	UN	150,00	100,57	BDI 1	122,93	18.439,50	RA
2.14.3.	Cotação	19	BROMÉLIA MÉDIA CORES DIVERSAS - Altura da planta: entre 0,30 m e 0,60 m (considerando folhas eretas ou arqueadas). Diâmetro da roseta: 25 a 50 cm, conforme a espécie.Sanidade vegetal: isenta de pragas, manchas, fungos, queimaduras solares ou rachaduras.Folhagem: íntegra, firme, com coloração uniforme e sem cortes.	UN	50,00	80,00	BDI 1	97,78	4.889,00	RA
2.14.4.	Cotação	20	PACOVÁ- Altura da planta: 0,40 m a 0,80 m (porte comercial para plantio).Diâmetro da touceira: 40 a 70 cm.Folhagem: folhas grandes, elípticas, brilhantes, verde-escuras, semrascos, queimaduras ou manchas.Petiolos: engrossados, firmes e íntegros	UN	145,00	80,00	BDI 1	97,78	14.178,10	RA
2.14.5.	Cotação	21	XANADÚ - Altura da planta: 0,40 m a 0,70 m (porte comercial). Formato: touceira bem formada, com folhas distribuídas em roseta.Folhas: profundamente recortadas (pinnatifidas), verdes brilhantes, sem rascos, queimaduras ou manchas.	UN	90,00	48,00	BDI 1	58,67	5.280,30	RA
2.14.6.	Cotação	23	LÍRIO DA PAZ - Altura da planta: 30 a 50 cm (porte comercial). Folhagem: folhas lanceoladas, verde-escuras, brilhantes, íntegras e sem rascos.Flores: espadas brancas bem formadas e espádices eretos (quando em época de floração).Sanidade vegetal: isenta de pragas, fungos, manchas, queimaduras e clorose	UN	50,00	22,00	BDI 1	26,89	1.344,50	RA
2.14.7.	Cotação	24	LIRIOPE VERDE/BRANCO - Altura da planta: 20 a 35 cm (porte comercial).Formato: touceira compacta, com folhas eretas ou levemente arqueadas.Folhagem: folhas estreitas, verdes brilhantes, sem rascos, amarelamentos ou manchas. Inflorescências: espigas arroxeadas discretas (quando em época de floração).Sanidade vegetal: livre de pragas, fungos, danos mecânicos ou queimaduras	UN	100,00	22,00	BDI 1	26,89	2.689,00	RA
2.15.			ACESSIBILIDADE - RAMPAS E PISO TÁTIL					-	9.599,88	
2.15.1.	SINAPI	105003	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF 03/2024	UN	3,00	1.215,96	BDI 1	1.486,27	4.458,81	RA
2.15.2.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 03/2024	M2	27,00	155,78	BDI 1	190,41	5.141,07	RA
2.16.			INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS FIXAS					-	11.060,70	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Desterro do Melo	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e Revitalização da Rodoviária/Praça			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça	MUNICÍPIO / UF Desterro do Melo - MG	BDI 1 22,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Reforma e Revitalização da Rodoviária/ Praça									905.018,54	
2.16.1.	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	UN	7,00	1.292,73	BDI 1	1.580,10	11.060,70	RA
2.17.			INSTALAÇÃO DE PLACA DE MENÇÃO E INAUGURAÇÃO					-	2.578,59	
2.17.1.	SINAPI-I	10849	PLACA DE INAUGURACAO EM BRONZE *35X 50*CM	UN	1,00	2.109,62	BDI 1	2.578,59	2.578,59	RA
2.18.			LIMPEZA DE OBRA PARA ENTREGA					-	3.966,30	
2.18.1.	SICOR	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m2	390,00	8,32	BDI 1	10,17	3.966,30	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Desterro do Melo - MG
Local

quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Márcia Rosana Ribeiro
CREA/CAU: A2458071
ART/RRT: RRT 15931763 - RRT 15931570

RECURSO

↓