MUNICÍPIO DE DESTERRO DO MELO

CNPJ 18.094.813/0001-53

Av Silvério Augusto de Melo 158, Fábrica, Desterro do Melo - MG– CEP 36235-000

Telef.: (32) 3336-1123

Site: www.desterrodomelo.mg.gov.br

ANEXO I - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CONVENENTE: DESTERRO DO MELO-MG	**FONTE:**	
OBJETO: CALÇAMENTO DE VIAS RURAIS COM PEDRAS POLIEDRICAS		
LOCAL: MORRO DO AMORINS (SERAFIM)	**DATA: 18/08/2026**	
REFERÊNCIA: SINAPI-MG 07/2026 SETOP 04/2026 AMBAS SEM DESONERAÇÃO	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
R. T. RAMON VINICIUS RAMOS - ENGº. CIVIL CREAMG Nº254076/D	**(X) INDIRETA**	**( ) DIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 (DOIS) MESES	**BDI**	**25,10%**

ITEM	CÓDIGO	REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	un	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO UNITÁRIO C/BDI	PREÇO TOTAL
1.0			**MORRO DO AMORINS (SERAFIM)**					**67.372,93**
1.1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**1.384,59**
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	2,88	384,30	480,76	1.384,59
1.2			**DRENAGEM**					**22.447,03**
1.2.5	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	258,00	68,61	85,83	22.144,14
1.2.10	103928	SINAPI	BACIA DE DISSIPAÇÃO, TIPO BACIA EM PEDRA DE MÃO ARGAMASSADA (DES 01, 02, 03, 04), LANÇADO MANUALMENTE, INCLUINDO MATERIAIS E FÔRMAS (2 UTILIZAÇÕES). AF_08/2022	m³	0,38	637,16	797,09	302,89
1.3			**PAVIMENTAÇÃO**					**43.541,31**
1.3.1	100576	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	583,67	A CARGO DA PREFEITURA		
1.3.2	95877	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE:M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	2.284,65	2,07	2,59	5.917,24
1.3.3	95427	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	1.888,64	0,79	0,99	1.869,75
1.3.4	003 (101170)	composição	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020-adaptado	m²	507,70	55,00	68,81	34.934,84
1.3.5	94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO,DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	m	12,00	54,59	68,29	819,48
			TOTAL GERAL DA OBRA					**R$ 67.372,93**

Documento assinado digitalmente

gov.br

RAMON VINICIUS RAMOS

Data: 18/08/2026 15:01:04-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ramon Vinicius Ramos — CREAMG Nº254076/D

R. T. Prefeitura Municipal de Desterro do Melo-MG

Edimar Coelho da Silva

Prefeito Municipal de Desterro do Melo-MG