



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG

Praça Dr. José Augusto - Espera Feliz MG - Centro Fone: (032)3746-1306 | www.esperafeliz.mg.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Construção da cobertura do ponto dos táxis - Rodoviária					Data:	05/08/2024	
Local: Ponto da rodoviária							
Referência - Tabela SETOP REG. LESTE - 04/2024 (DESONERADO)- SINAPI 10/2023					BDI	29,46%	
Prazo de Execução: 02 meses							
Forma de Execução: Indireta							
ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$)	PR. UNIT. C/ BDI (R\$)	VALOR (R\$)
SERVIÇOS							
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					1.769,38
1.1	ED-28427	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	uni	1,00	R\$ 1.366,74	1.769,38	1.769,38
2		FUNDAÇÃO					808,13
2.1	ED-32124	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO DE 400KG/M3, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m³	0,65	R\$ 790,43	1.023,29	663,09
2.2	RO-42285	Armação: Aço CA-50 (Execução, incluindo preparo, dobragem, colocação nas formas e transporte de todos os materiais)	kg	5,88	R\$ 9,40	12,17	71,56
2.3	RO-40211	Escavação manual de valas em solo, com altura de 0 a 1,50 m	m³	1,03	R\$ 55,16	71,41	73,48
3		COBERTURA METÁLICA					49.286,16
3.1	ED-20603	FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO. INCLUSO PILAR METÁLICO	kg	1.272,41	R\$ 22,73	29,43	37.446,96
3.3	ED-50663	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL	m	26,60	R\$ 67,79	87,76	2.334,42
3.4	ED-50668	CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	m	9,00	R\$ 80,27	103,92	935,28
3.5	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	m²	300,00	R\$ 6,95	9,00	2.700,00
3.6	ED-50492	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO	m²	182,00	R\$ 24,91	32,25	5.869,50
VALOR TOTAL							R\$ 51.863,67

Data : 05/08/2024

Ademilson Jacomel Ribeiro
Engenheiro Civil CRE-MG 207441/D

Prefeitura Municipal de Espera Feliz - MG
Oziel Gomes da Silva