



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG

Praça Dr. José Augusto - Espera Feliz MG - Centro

Fone: (032)3746-1306 | www.esperafeliz.mg.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG

Praça Dr. José Augusto - Espera Feliz MG - Centro

Fone: (032)3746-1306 | www.esperafeliz.mg.gov.br

Construção de Espaço Coberto - Posto de saúde da Ponte dos Macacos- Zona rural, Espera Feliz – MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG

Praça Dr. José Augusto - Espera Feliz MG - Centro

Fone: (032)3746-1306 | www.esperafeliz.mg.gov.br

OBRA: Construção de Espaço Coberto.

LOCAL: Ponte dos Macacos- Zona rural, Espera Feliz – MG

APRESENTAÇÃO

O presente volume técnico contém as peças técnicas para a Construção de Espaço Coberto, na zona rural no município de Espera Feliz – MG

INTRUDUÇÃO:

Esta especificação, juntamente com todas as peças do projeto arquitetônico e complementares, bem como as especificações dos serviços na planilha orçamentaria, é parte integrante do plano de trabalho.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra: em chapa galvanizada (3,00 x 1,50m) - 0,26 afixadas com rebites 4,8X40MM, em estrutura metálica de metalon 20 x 20MM, suporte em eucalipto autoclavado pintadas

Aterro: Aterro compactado para nivelar o piso existente.

FUNDAÇÃO

Execução de bloco para ancoragem dos pilares metálicos, em concreto usinado convencional com resistência característica de 25 MPa, armado com aço CA-50 de diâmetro 8.0mm em malha de 15 x 15 cm, incluindo fornecimento, lançamento e adensamento do concreto, não contemplando juntas de dilatação. As formas laterais serão em tábuas de pinho, montadas pela equipe de carpintaria e conferida pela fiscalização para a concretagem, e retiradas de acordo com o disposto pelas normas da ABNT, que estabelecem os prazos mínimos para a desforma.

O aço cortado, dobrado e armado, pela equipe de armação serão do Tipo CA 50/60 atendendo as exigências da ABNT.

Os materiais bem como cimento, areia, brita e água usados nos concretos serão analisados e determinados por laboratório, onde deverão atender às resistências características especificadas no projeto.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ - MG

Praça Dr. José Augusto - Espera Feliz MG - Centro

Fone: (032)3746-1306 | www.esperafeliz.mg.gov.br

As dimensões serão de acordo com o definido em projeto e deverá ser obedecida a comunicação com a fiscalização para vistoria da ferragem antes que seja realizada a concretagem dos elementos estruturais.

PISO:

O piso do salão receberá tratamento em superfície de concreto aparente, incluindo raspagem, estucagem e polimento.

PINTURA E REVESTIMENTO

Será aplicada pintura esmalte em toda estrutura metálica.

COBERTURA

A cobertura será executada com telhas de fibrocimento onduladas, espessura de 6 mm, a estrutura de sustentação da cobertura será metálica, em aço, incluindo engradamento metálico para apoio das telhas e aplicação de fundo preparador anticorrosivo em superfície metálica, com uma demão.

Será instalada cumeeira articuladas de fibrocimento compatíveis com as telhas onduladas utilizadas, espessura de 6 mm.

O sistema de captação de águas pluviais será composto por calhas em chapa galvanizada e condutores circulares em tubo de PVC.

LIMPEZA

Após o término dos serviços acima especificados, a empreiteira deverá providenciar a limpeza do canteiro de obra. As edificações deverão ser deixadas em condições de pronta utilização, incluindo limpeza geral da obra e retirada de todo entulho.

Espera Feliz - MG, 28 de maio de 2026.

Ademilson Jacomel Ribeiro
Engenheiro Civil – Prefeitura de Espera Feliz
CREA/MG N° 207441/D