CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1110110-25/2026	540007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DE FESTAS DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES - ETAPA 02

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	06-26 (DES.)	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE MUNICIPAL WOLFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	26,99%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE MUNICIPAL WOLFF CLABIN NO MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ/MG - 2ª									**590.642,95**	
1.			**SERVIÇOS INICIAIS DE OBRA**					**-**	**2.180,16**	
1.1.			**Placa de informação da obra**					**-**	**2.180,16**	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	381,51	BDI 1	484,48	2.180,16	RA
2.			**DRENAGEM PLUVIAL**					**-**	**10.235,00**	
2.1.			**Rede de drenagem pluvial**					**-**	**10.235,00**	
2.1.1.	SINAPI	95569	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	20,00	219,70	BDI 1	279,00	5.580,00	RA
2.1.2.	SINAPI	97961	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	1,00	2.665,72	BDI 1	3.385,20	3.385,20	RA
2.1.3.	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	40,00	6,35	BDI 1	8,06	322,40	RA
2.1.4.	SINAPI	104741	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	M3	30,00	24,87	BDI 1	31,58	947,40	RA
3.			**PAVIMENTAÇÃO**					**-**	**578.227,79**	
3.1.			**Calçamento em Paver de Concreto**					**-**	**578.227,79**	
3.1.1.	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	5.212,24	83,03	BDI 1	105,44	549.578,59	RA
3.1.2.	SINAPI	94291	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 60 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	145,00	57,92	BDI 1	73,55	10.664,75	RA
3.1.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	145,00	67,70	BDI 1	85,97	12.465,65	RA
3.1.4.	SEINFRA	ED-51135	GUIA DE CORDÃO BOLEADO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, 10X10CM (ALTURA X LARGURA), INCLUSIVE UMA (1) FIADA DE BLOCO DE CONCRETO, ESP. 9CM, ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	70,00	62,08	BDI 1	78,84	5.518,80	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1110110-25/2026	540007	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ	PAVIMENTAÇÃO DA ÁREA DE FESTAS DO NOVO PARQUE DE EXPOSIÇÕES - ETAPA 02			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
BELO HORIZONTE	06-26 (DES.)	IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE MUNICIPAL WOLFF	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA	26,99%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA NO PARQUE MUNICIPAL WOLFF CLABIN NO MUNICÍPIO DE ESPERA FELIZ/MG - 2ª									**590.642,95**
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERA FELIZ/MG
Local

sexta-feira, 24 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO
CREA/CAU: CREA-MG 207441/D
ART/RRT: MG20265135049

Documento assinado digitalmente
gov.br
ADEMILSON JACOMEL RIBEIRO
Data: 31/07/2026 14:46:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br