

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Bloquete Intertravado do Morro da Cuia, localizado na Estrada Vicinal que			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em Bloquete Intertravado do Morro da Cuia, localizado na	MUNICÍPIO / UF BALDIM/MG	BDI 1 27,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE			Pavimentação em Bloquete Intertravado do Morro da Cuia, localizado na Estrada Vicinal que interliga os Distritos de Vila						1.553.405,89
F	Meta	Meta			1. Pavimentação em Bloquete Intertravado do Morro da Cuia, localizado na Estrada Vicinal que interliga os Distritos de Vila Amanda e Vargem Grande à Comunidade da Cuia no Município de Baldim-MG					-	1.553.405,89
F	Nível 2	Nível 2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	55.173,13
F	Serviço	Serviço	1.1.1.	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	VB	1,00	43.347,84	BDI 1	55.173,13	55.173,13
F	Nível 2	Nível 2			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	77.810,06
F	Serviço	Serviço	1.2.1.	02	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	2,25	378,09	BDI 1	481,23	1.082,77
F	Serviço	Serviço	1.2.2.	03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	1.840,25	BDI 1	2.342,27	2.342,27
F	Serviço	Serviço	1.2.3.	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UND	150,00	41,58	BDI 1	52,92	7.938,00
F	Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	8.165,04	2,84	BDI 1	3,61	29.475,79
F	Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI 96388	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	M3	3.266,01	8,89	BDI 1	11,32	36.971,23
F	Nível 2	Nível 2			EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOQUETE					-	1.007.516,17
F	Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI 92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	6.900,00	104,26	BDI 1	132,70	915.630,00
F	Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI 93593	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	19.335,75	0,88	BDI 1	1,12	21.656,04
F	Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	13.123,80	2,31	BDI 1	2,94	38.583,97
F	Serviço	Serviço	1.3.4.	SINAPI 95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	10.764,00	2,31	BDI 1	2,94	31.646,16
F	Nível 2	Nível 2			SERVIÇOS DE DRENAGEM					-	406.455,77
F	Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI 94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2.303,51	70,79	BDI 1	90,10	207.546,25
F	Serviço	Serviço	1.4.2.	SINAPI 94290	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.297,51	54,99	BDI 1	69,99	160.802,72
F	Serviço	Serviço	1.4.3.	08	VALA DE DRENAGEM + CAIXA REDUTORA DE VELOCIDADE + DISSIPADOR DE ENERGIA (BUEIRO E DISSIPADOR 01)	UNID	2,00	7.015,34	BDI 1	8.929,12	17.858,24
F	Serviço	Serviço	1.4.4.	10	VALA DE DRENAGEM COM PAREDE E FUNDO DE CONCRETO LARGURA FINAL 1m x COMPRIMENTO 7m (ESPESSURA PISO 8cm e ESPESSURA PAREDES 10cm) COM SAÍDA PARA PISO DE PEDRA DE MÃO	UNID	9,00	1.012,03	BDI 1	1.288,11	11.592,99
F	Serviço	Serviço	1.4.5.	SINAPI 90100	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	86,60	14,34	BDI 1	18,25	1.580,45
F	Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI 93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	59,60	93,27	BDI 1	118,71	7.075,12
F	Nível 2	Nível 2			SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	6.450,76

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Bloquete Intertravado do Morro da Cuia, localizado na Estrada Vicinal que			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 02-26 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em Bloquete Intertravado do Morro da Cuia, localizado na	MUNICÍPIO / UF BALDIM/MG	BDI 1 27,28%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

FILTRO

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI(%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
F		LOTE	LOTE		Pavimentação em Bloquete Intertravado do Morro da Cuia, localizado na Estrada Vicinal que interliga os Distritos de Vila						1.553.405,89
F	Serviço	1.5.1.	Composição	04	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SINALIZAÇÃO VERTICAL COM DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM: PLACAS PONTE ESTREITA (A22) COM AVISO "A 200m"	UNID	2,00	687,52	BDI 1	875,08	1.750,16
F	Serviço	1.5.2.	Composição	05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SINALIZAÇÃO VERTICAL COM DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM: PLACAS PONTE ESTREITA (A22) COM AVISO "A 100m"	UNID	2,00	687,52	BDI 1	875,08	1.750,16
F	Serviço	1.5.3.	Composição	06	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SINALIZAÇÃO VERTICAL COM UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM: PLACA PONTE ESTREITA (A22)	UNID	2,00	579,52	BDI 1	737,61	1.475,22
F	Serviço	1.5.4.	Composição	07	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SINALIZAÇÃO VERTICAL COM UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM: PLACA LIMITE DE VELOCIDADE	UNID	2,00	579,52	BDI 1	737,61	1.475,22

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BALDIM/MG

Local

terça-feira, 14 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: ANA CAROLINE FONSECA MOURA

CREA/CAU: A135811-1

ART/RRT: 16769536

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANA CAROLINE FONSECA MOURA

Data: 15/04/2026 12:55:20-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ASSINADO DIGITALMENTE

STENER MARCELO FONSECA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>

