PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM-MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

CONSÓRCIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM-MG.		**FOLHA Nº:** 01
OBRA: OBRA DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DO TRECHO DA ESTRADA VICINAL ENTRE O DISTRITO DE VILA AMANDA E A PONTE DA COMUNIDADE DA CUIA, MUNICÍPIO DE BALDIM-MG	**DATA:**	11/06/2026
LOCAL: COORDENADAS (PONTO P2): LAT.: 19°21'6.48"S; 43°52'19.96"O	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REFERENCIA: PLANILHA SETOP - MG - CENTRAL C/ DESONERAÇÃO - 01/2026/ PLANILHA SINAPI-MG- COM DESONERAÇÃO - 02/2026	( ) **DIRETA**	(X) **INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES		**LDI** 27,04%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	Peso (%)
1		**SERVIÇOS PRELIMINARES E CALÇAMENTO POLIÉDRICO**					**R$ 356.919,44**	**66,50%**
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,25	263,80	335,13	R$ 754,04	0,14%
1.2	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UNID	156,00	41,58	52,82	R$ 8.239,92	1,54%
1.3	101768	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	1.500,31	25,86	32,85	R$ 49.285,18	9,18%
1.4	ED-51110	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO	M3	75,89	47,14	59,89	R$ 4.545,05	0,85%
1.5	101170	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	M2	3.132,60	60,60	76,99	R$ 241.178,87	44,93%
1.6	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	15.938,67	2,61	3,32	R$ 52.916,38	9,86%
							R$ -	
2		**SERVIÇOS DE DRENAGEM**					**R$ 174.465,57**	**32,5%**
2.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	1.044,20	80,91	102,79	R$ 107.333,32	20,00%
2.2	94289	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	1.044,20	47,67	60,56	R$ 63.236,75	11,78%
2.3	CPU004	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VALA DE DRENAGEM COM PAREDE E FUNDO DE CONCRETO LARGURA FINAL 1m x COMPRIMENTO 7m (ESPESSURA PISO 8cm E ESPESSURA PAREDES 10cm) COM SAIDA PARA PISO DE PEDRA DE MÃO	UND	1,00	1.197,75	1.521,62	R$ 1.521,62	0,28%
2.4	CPU005	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VALA DE DRENAGEM COM PAREDE E FUNDO DE CONCRETO LARGURA FINAL 1m x COMPRIMENTO 5m (ESPESSURA PISO 8cm E ESPESSURA PAREDES 10cm) COM SAIDA PARA PISO DE PEDRA DE MÃO	UND	1,00	1.022,17	1.298,56	R$ 1.298,56	0,24%
2.5	CPU006	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE VALA DE DRENAGEM COM PAREDE E FUNDO DE CONCRETO LARGURA FINAL 1m x COMPRIMENTO 3m (ESPESSURA PISO 8cm E ESPESSURA PAREDES 10cm) COM SAIDA PARA PISO DE PEDRA DE MÃO	UNID	1,00	846,44	1.075,32	R$ 1.075,32	0,20%
							R$ -	
3		**SINALIZAÇÃO VIÁRIA E ACESSIBILIDADE**					**R$ 5.369,08**	**1,00%**
3.1	CPU001	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SINALIZAÇÃO VERTICAL COM DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM: PLACAS PONTE ESTREITA (A22) COM AVISO "A 100m"	UNID	2,00	710,38	902,47	R$ 1.804,94	0,34%
3.2	CPU002	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SINALIZAÇÃO VERTICAL COM DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM: PLACAS PONTE ESTREITA (A22) COM AVISO "A 200m"	UNID	2,00	710,38	902,47	R$ 1.804,94	0,34%
3.3	CPU003	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO SINALIZAÇÃO VERTICAL COM UMA PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM: PLACA LIMITE DE VELOCIDADE	UNID	2,00	692,38	879,60	R$ 1.759,20	0,33%
						TOTAL GERAL DA OBRA:	**R$ 536.754,09**	**133,50%**

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANA CAROLINE FONSECA MOURA
Data: 12/06/2026 10:54:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Caroline Fonseca Moura - Arquiteta do Município de Baldim

CAU/MG A135811-1

CAU/MG A135811-1

Bruna Cristina Pereira Silva - Engenheira do Município de Baldim

CREA/MG-257463/D

CREA/MG-257463/D