



PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM
ESTADO DE MINAS GERAIS
18.116.129/0001-25
Baldim: Onde O Futuro Acontece!



PLANILHA DE ORÇAMENTO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM-MG.				FOLHA Nº: 01			
OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DA RUA JUSTINA DA MATA CONSTANÇA - SITUADA NO TRECHO ENTRE A PONTE DO DISTRITO DE SÃO VICENTE E O BAIRRO COPACABANA				DATA:		29/05/2026	
LOCAL: RUA JUSTINA DA MATA CONSTANÇA, SÃO VICENTE, BALDIM-MG				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REFERÊNCIA: PLANILHA SETOP - MG - CENTRAL C/ DESONERAÇÃO - 01/2026/ PLANILHA SINAPI-MG- COM DESONERAÇÃO - 03/2026				(X)	DIRETA	(X)	INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS						LDI	27,04%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	PESO(%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					17.598,72	
1.1	CO-27348	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	130,19	165,39	10.584,96	7,26%
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	57,51	73,06	7.013,76	4,81%
2		SERVIÇOS PRELIMINARES E CALÇAMENTO EM BLOQUETE					128.163,31	
2.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	4,50	263,80	335,13	1.508,09	1,03%
2.2	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UNID	50,00	41,58	52,82	2.641,00	1,81%
2.3	101768	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	264,00	A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA			
2.4	ED-51097	COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	M3	29,77	80,46	102,22	3.043,09	2,09%
2.5	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M2	660,00	103,72	131,77	86.968,20	59,66%
2.6	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	330,80	80,91	102,79	34.002,93	23,33%
2.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	1.415,04	A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA			
TOTAL GERAL DA OBRA:							R\$ 145.762,03	100,00%

Documento assinado digitalmente



ANA CAROLINE FONSECA MOURA
Data: 29/05/2026 15:57:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Ana Caroline Fonseca Moura - Arquiteta do Município de Baldim
CAU/MG A135811-1

Documento assinado digitalmente



BRUNA CRISTINA PEREIRA SILVA
Data: 02/06/2026 09:45:25-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bruna Cristina Pereira Silva - Engenheira do Município de Baldim
CREA/MG-257463/D