PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM
ESTADO DE MINAS GERAIS
18.116.129/0001-25
Baldim: Onde O Futuro Acontece!

PLANILHA DE ORÇAMENTO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE BALDIM-MG.		**FOLHA Nº: 01**	
OBRA:OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE INTERTRAVADO DA RUA FRANCISCO LOURENÇO FRANCO E TRECHO DA RUA ANDRELINA DOS SANTOS NO DISTRITO DE SÃO VICENTE, MUNICÍPIO DE BALDIM-MG		**DATA:**	**29/05/2026**
LOCAL:	**RUA FRANCISCO LOURENÇO/ RUA ANDRELINA, SÃO VICENTE, BALDIM-MG**	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REFERÊNCIA: PLANILHA SETOP - MG - CENTRAL C/ DESONERAÇÃO - 01/2026/ PLANILHA SINAPI-MG- COM DESONERAÇÃO - 03/2026	**(X)** **DIRETA**	**(X)**	**INDIRETA**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1 MÊS		**LDI**	**27,04%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL	PESO(%)
1		**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**17.598,72**	
1.1	CO-27348	ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	64,00	130,19	165,39	10.584,96	5,20%
1.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	96,00	57,51	73,06	7.013,76	3,44%
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES E CALÇAMENTO EM BLOQUETE**					**186.121,40**	
2.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA	M2	4,50	263,80	335,13	1.508,09	0,74%
2.2	ED-50276	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA PARA ATÉ VINTE (20) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	UNID	54,00	41,58	52,82	2.852,28	1,40%
2.3	101768	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	M3	432,77	A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA			
2.4	ED-51097	COMPACTAÇÃO MANUAL DE ATERRO COM SOQUETE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO MANUAL	M3	31,50	80,46	102,22	3.219,93	1,58%
2.5	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M2	1.081,92	103,72	131,77	142.564,60	69,98%
2.6	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	350,00	80,91	102,79	35.976,50	17,66%
2.7	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3xKM	2.302,33	A SER EXECUTADO PELA PREFEITURA			
						TOTAL GERAL DA OBRA:	**R$ 203.720,12**	**100,00%**

Documento assinado digitalmente
gov.br **ANA CAROLINE FONSECA MOURA**
Data: 29/05/2026 16:07:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Caroline Fonseca Moura - Arquiteta do Município de Baldim
CAU/MG A135811-1

Documento assinado digitalmente
gov.br **BRUNA CRISTINA PEREIRA SILVA**
Data: 03/06/2026 08:42:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Bruna Cristina Pereira Silva - Engenheira do Município de Baldim
CREA/MG 257463/D