

ANEXO II

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

PREFEITURA: CORDISBURGO - ISS 3%		FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES SEXTAVADO DE CONCRETO 35Mpa - esp=08cm E DRENAGEM		DATA: 11/05/2026
LOCAL: DIVERSAS RUAS DOS POVOADOS DE PALMITO E BARRA LUIZ PEREIRA	FORMA DE EXECUÇÃO:	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 02/2026, SICRO E SEINFRA/MG CENTRAL NÃO DESONERADO 01/2026	() DIRETA	(X) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES		BDI: 23,54%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					
1.1	ED-16660	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO MUNICIPAL	M²	3,00	268,16	331,28	993,84
1.2	ED-16349	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE ARCONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MÊS	4,00	1.633,86	2.018,47	8.073,88
1.3	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID.	1,00	1.702,32	2.103,05	2.103,05
1.4	ED-16357	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349)	UNID.	1,00	723,55	893,87	893,87
		TOTAL DO ITEM 01					12.064,64
2	OBR-001	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO SEXTAVADO DE CONCRETO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA - POVOADOS PALMITO E BARRA LUIZ PEREIRA					
2.1	ED-51142	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM REAPROVEITAMENTO	M	24,65	47,87	59,14	1.457,80
2.2	ED-48507	DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	M	24,65	12,95	16,00	394,40
2.3	SINAPI 100577	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS	M²	8.640,79	1,47	1,82	15.726,24
2.4	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X1 6,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	2.971,95	83,20	102,79	305.486,74

2.5	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	7.794,36	104,06	128,56	1.002.042,92
2.6	ED-7424	TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA (Palmito - DMT=25,5km + Barra Luiz Pereira- DMT=41,6km	TxKM	84.473,43	1,11	1,37	115.728,60
2.7	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 30CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	2.821,43	27,41	33,86	95.533,62
TOTAL DO ITEM 3							1.536.370,32
3	DRE - 001	DRENAGEM					
3.1	SINAPI 90091	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM DESCARGA LATERAL	M³	10,80	6,29	7,77	83,92
3.2	ED-51094	APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO	M²	18,00	15,96	19,72	354,96
3.3	ED-49812	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO - e=05cm	M³	0,63	637,34	787,37	496,04
3.4	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	M³	2,70	51,80	63,99	172,77
3.5	SICRO 2003107	ENTRADA PARA DESCIDA D'ÁGUA - EDA 03 A - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNID.	6,00	186,89	230,88	1.385,28
3.6	SICRO 2003393	DESCIDA D'ÁGUA DE ATERROS TIPO RÁPIDO - DAR 60-30 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	18,00	360,50	445,36	8.016,48
3.7	SICRO 2003243	DISSIPADOR DE ENERGIA - DES 80-240, AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS	UNID.	6,00	601,92	743,61	4.461,66
TOTAL DO ITEM 04							14.971,11
4	ADM - 001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
4.1	COMPOSIÇÃO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS	4,00	2.605,86	3.219,28	12.877,12
TOTAL GERAL DA OBRA							1.576.283,19

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

RJ: 44.125/D

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

RELAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS A SEREM PAVIMENTADAS

CALÇAMENTO EM ALVENARIA POLIÉDRICA

	LARGURA MÉDIA	EXTENSÃO	ÁREA	MEIO FIO	SARJETA
POVOADO PALMITO					
RUA PALMITO (ACESSO À MG-231) - Coordenadas Geográficas: 19° 3'39.27"S - 44° 8'35.18"O	6,00	500,00	3.000,00	1.012,00	1.000,00
RUA DIONÍSIO MARTINS DO REGO - Coordenadas Geográficas: 19° 3'23.15"S - 44° 8'46.71"O	6,00	240,00	1.440,00	492,00	480,00
RUA JOÃO GUIMARÃES - Coordenadas Geográficas: 19° 3'22.00"S - 44° 8'38.00"O	5,00	120,00	600,00	245,00	240,00
			5.040,00	1.749,00	1.720,00
POVOADO BARRA LUIZ PEREIRA					
RUA LEOPOLDINA PEREIRA - Coordenadas Geográficas: 18°57'12.74"S - 44° 7'32.08"O	7,00	100,00	700,00	207,00	200,00
TRAVESSA PROJETADA (ACESSO À MG-231) - Coordenadas Geográficas: 18°57'14.58"S - 44° 7'31.76"O	7,00	100,00	700,00	214,00	200,00
RUA MARIA DE ALMEIDA - Coordenadas Geográficas: 18°57'13.94"S - 44° 7'30.62"O	7,00	150,00	1.050,00	314,00	300,00
RUA VICENTE GOMES - Coordenadas Geográficas: 18°57'11.60"S - 44° 7'33.59"O	5,00	80,00	400,00	170,00	160,00
RUA NIGUITA DE MELO - Coordenadas Geográficas: 18°57'11.08"S - 44° 7'36.14"O	6,00	60,00	360,00	132,00	120,00
BECO PARAISO - Coordenadas Geográficas: 18°57'10.01"S - 44° 7'35.68"O	4,26	80,65	343,39	161,30	96,78
PRAÇA DA IGREJA (CONTORNO) - Coordenadas Geográficas: 18°57'11.45"S - 44° 7'32.89"O	1,92	24,65	47,40	24,65	24,65
			3.600,79	1.222,95	1.101,43

Carimbo e assinatura do engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

RJ: 44.125/D

CREA