CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARQUIBANCADA METÁLICA E COMPLEMENTOS

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	06-26 (DES.)	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARQUIBANCADA METÁLICA E COMPLEMENTOS	CODISBURGO/MG	24,33%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARQUIBANCADA METÁLICA E COMPLEMENTOS									**124.408,54**
1.			**FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARQUIBANCADA METÁLICA E COMPLEMENTOS**						**124.408,54**
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**						**4.319,46**
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	3,00	381,51	BDI 1	474,33	1.422,99
1.1.2.	SICOR MG D	CO-27428	PROJETO EXECUTIVO E CÁLCULO DE ESTRUTURA METÁLICA	PRA1	1,00	2.329,66	BDI 1	2.896,47	2.896,47
1.2.			**ARQUIBANCADA METÁLICA E ACESSOS**						**94.899,20**
1.2.1.	Composição	C80	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ARQUIBANCADA METÁLICA CONFORME PROJETO	UNID.	2,00	37.916,57	BDI 1	47.141,67	94.283,34
1.2.2.	SINAPI	105802	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 30 MPA. AF_06/2026	M3	0,27	1.834,60	BDI 1	2.280,96	615,86
1.3.			**SINALIZAÇÃO**						**6.151,50**
1.3.1.	SINAPI	102500	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	32,00	5,25	BDI 1	6,53	208,96
1.3.2.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	7,68	55,19	BDI 1	68,62	527,00
1.3.3.	Cotação	29	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZACAO DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 12,2* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS E LETRAS EM BRAILE/PORTUGUÊS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820/9050)	UNID	18,00	127,38	BDI 1	158,37	2.850,66
1.3.4.	Cotação	30	FORNECIMENTO E INSTALALÇÃO DE ADESIVO DE SINALIZACAO DE IDENTIFICAÇÃO E SEGURANÇA PCD, L=80 CM X C=120* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS E LETRAS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820/9050)	UNID	8,00	257,87	BDI 1	320,61	2.564,88

1.4.			**PINTURA**						**19.038,38**
1.4.1.	SINAPI	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	208,80	11,21	BDI 1	13,94	2.910,67
1.4.2.	SINAPI	100725	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	417,60	31,06	BDI 1	38,62	16.127,71

:argos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

bservações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CODISBURGO/MG
Local

segunda-feira, 10 de agosto de 2026
Data

WILSON PORTES JUNIOR:50478010710 Assinado de forma digital por WILSON PORTES JUNIOR:50478010710 Dados: 2026.08.10 18:26:39 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: ON PORTES JUNIOR
CREA/CAU: RJ: 44/125/D
ART/RRT: MG20265185632