



**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SANTANA DE  
PIRAPAMA**

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

Proponente <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PIAPAMA</b>	OP. Nº
Empreendimento ( Nome/Apelido) <b>PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA - DIVERSOS TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS</b> <b>Trechos de Estradas Vicinais: Gerais / Maru e Comunidade de Campo Alegre</b>	Município <b>SANTANA DE PIAPAMA - MG</b>
Programa	Revisão <b>12/01/26 rev. 00</b>
	Referência <b>Não Desonerados - SINAPI set/25 e SETOP jul/25</b>

Regime de execução das obras:	<input type="radio"/> Empreitada por Preço Unitário	<input type="radio"/> Empreitada Global (Licitação)	<input checked="" type="radio"/> Administração Direta
			<b>BDI Proposto: 25,49%</b>

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)				
						CUSTO		PREÇO		
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL	
<b>1</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO EM ALVENARIA POLIÉDRICA E DRENAGEM SUPERFICIAL</b>							
1.1			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>9.194,34</b>	
1.1.1	ED-16660	SETOP	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m²	4,50	257,01	1.156,55	322,52	1.451,34	
1.1.2	ED-50155	SETOP	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	mês	3,00	980,00	2.940,00	1.229,80	3.689,40	
1.1.3	ED-50276	SETOP	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ACIMA DE CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO	und	80,00	40,38	3.230,40	50,67	4.053,60	
<b>1.2</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO DE OBRA</b>						<b>10.842,60</b>	
1.2.1	CO-27347	SETOP	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	60,00	144,00	8.640,00	180,71	10.842,60	
<b>1.3</b>			<b>PAVIMENTO</b>						<b>465.141,38</b>	
1.3.1	RO-00267	SETOP	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COMPACTADO NA ENERGIA NORMAL	m²	5.250,00	R\$ 0,98	5.145,00	1,23	6.457,50	
1.3.2	105569	SINAPI	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO), COM ESPESSURA DE 20 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	m³	975,00	R\$ 7,59	7.400,25	9,52	9.282,00	
1.3.3			FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE BASE	m³	487,50	FORNECIMENTO PREFEITURA				-
1.3.4	ED-29231	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 2KM E MENOR OU IGUAL A 5KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	m³ x km	2.437,50	R\$ 2,67	6.508,13	3,35	8.165,63	
1.3.5	101170	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA. AF_05/2020	m²	4.875,00	R\$ 58,99	287.576,25	74,03	360.896,25	
1.3.6	ED-29235	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	m³ x km	39.000,00	R\$ 1,64	63.960,00	2,06	80.340,00	
<b>1.4</b>			<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>210.467,03</b>	
1.4.1	ED-51139	SETOP	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	1.500,00	78,84	118.260,00	98,94	148.410,00	
1.4.2	ED-29235	SETOP	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	m³ x km	7.533,75	R\$ 1,64	12.355,35	2,06	15.519,53	
1.4.3	ED-14763	SETOP	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA , LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	m	750,00	49,45	37.087,50	62,05	46.537,50	
<b>TOTAL GERAL</b>									<b>695.645,35</b>	

Declaro para os devidos fins que os itens apresentados neste Orçamento Discriminativo estão com os quantitativos compatíveis com o projeto / especificações técnicas que compõem a documentação técnica da referida obra e os custos unitários previstos são iguais ou inferiores à mediana dos referenciais atendendo, portanto, à Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO em vigor.

Responsável Técnico: **LEONARDO HEITOR CUNHA**  
CREA: **74.701/D**