PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM SUPERFICIAL- TRECHO DA RODOVIA E RUAS 1 A 5- DISTRITO DE CHAPADINHA - UNAI-MG

Data de preço: Maio/2026 com desoneração (SINAPI BH)

Data de preço: Abril/2026 com desoneração (SICOR TRIANGULO) — **Autor: Flávio Augusto Lourenço Tibério Lima**

Data de preço: Abril/2026 com desoneração (SUDECAP)

Estado: MINAS GERAIS — **Secretario Adjunto de Obras**

Planilha Orçamentária — **BDI= 29,77%**

Prazo para excução: 2 meses

Data da Planilha: 17/08/2026

Pavimentação Asfaltica em CBUQ	**1.048.358,20**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR DO ITEM COM BDI (R$)
1			**SERVIÇO TECNICO**					**6.261,12**
1.1	90781	SINAPI	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	96,00	50,63	65,22	6.261,12
					Subtotal			**6.261,12**
2			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**17.877,13**
2.1	ED-28427	SICOR	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA(3,00X1,50M)-EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	u	1,00	1.153,26	1.485,63	1.485,63
2.2	ED-28427	SINAPI	**LIMPEZA** REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	m²	10.706,40	0,56	0,72	7.708,61
2.3	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE. AF_07/2020. **(LIMPEZA)**	m³	535,32	8,75	11,27	6.033,06
2.4	ED-29230	SICOR	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	m³xkm	535,32	3,84	4,95	2.649,83
					Subtotal			**17.877,13**
3			**TERRAPLANAGEM (SUB LEITO, BASE E ENSAIOS)**					**249.711,39**
3.1			**SUBLEITO**					
3.1.1	RO-00057	SICOR	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - EXECUTADO COM ESCAVADEIRA DE 1,40 M³ E CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M³ E COM CAMINHO DE SERVIÇO EM LEITO NATURAL - DMT DE 2.500 A 3.000 M (CORTE)	m³	3.163,85	11,66	15,02	47.521,03
3.1.2	100576	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE **SUBLEITO** ATE 20 CM DE ESPESSURA (PROCTO MIN. 40%)	m²	8.029,80	2,87	3,70	29.710,26
					Subtotal			**77.231,29**
3.2			**BASE**					
3.2.1	ORÇAMENTO		AQUISIÇÃO DE CASCALHO PARA BASE DE PAVIMENTO	m³	2.141,28	12,00	15,46	33.104,19
3.2.2	101126	SINAPI	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020 **(CASCALHO)**	m³	2.141,28	13,39	17,25	36.937,08
3.2.3	ED-29234	SICOR	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA **(CASCALHO)** EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	m³xkm	36.401,76	1,65	2,13	77.535,75
3.2.4	96388	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE **(20 CM)** COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (PROCTO MIN. 40%), EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 ARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	2.141,28	9,03	11,63	24.903,09
					Subtotal			**172.480,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

Obra: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ E DRENAGEM SUPERFICIAL- TRECHO DA RODOVIA E RUAS 1 A 5- DISTRITO DE CHAPADINHA - UNAI-MG

Data de preço: Maio/2026 com desoneração (SINAPI BH)

Data de preço: Abril/2026 com desoneração (SICOR TRIANGULO) — **Autor: Flávio Augusto Lourenço Tibério Lima**

Data de preço: Abril/2026 com desoneração (SUDECAP)

Estado: MINAS GERAIS — **Secretario Adjunto de Obras**

Planilha Orçamentária — **BDI= 29,77%**

Prazo para excução: 2 meses

Data da Planilha: 17/08/2026

Pavimentação Asfaltica em CBUQ	**1.048.358,20**

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R$)	PREÇO COM BDI (R$)	VALOR DO ITEM COM BDI (R$)
4			**PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS VIARIAS (IMPRIMAÇÃO, PINTURA DE LIGAÇÃO,CBUQ E TRANSPORTE)**					**607.767,87**
4.1	20.11.05	SUDECAP	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL	m²	7.226,82	9,04	11,65	84.192,45
4.2	20.12.01	SUDECAP	**PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C**	m²	7.226,82	2,49	3,21	23.198,09
4.3	102330	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 **(IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO)**	txkm	370,73	1,43	1,84	682,14
4.4	102331	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 **(IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO)**	txkm	496,56	0,56	0,72	357,52
4.5	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO , COM **ESPESSURA DE 2,5 CM** (FAIXA C) - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	180,67	1.949,16	2.510,91	453.646,11
4.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 **(CBUQ)**	m³xkm	5.420,11	2,54	3,27	17.723,76
4.7	93590	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 **(CBUQ)**	m³xkm	21.680,46	1,00	1,29	27.967,79
					Subtotal			**607.767,87**
5			**DRENAGEM SUPERFICIAL**					**166.740,69**
5.1	94267	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1.320,30	60,74	78,25	103.313,48
5.2	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	m	1.320,30	37,29	48,04	63.427,21
					Subtotal			**166.740,69**
							Custo TOTAL com BDI	**1.048.358,20**

FLAVIO AUGUSTO LOURENCO TIBERIO LIMA:10838441645

Assinado de forma digital por FLAVIO AUGUSTO LOURENCO TIBERIO LIMA:10838441645
Dados: 2026.09.17 16:59:34 -03'00'