

PERFIL LONGITUDIAL EIXO - RODOVIA




VOLUME CORTE SUB-LEITO: 578,50 m³
VOLUME BASE 20 cm: 366,10 m³

PERFIL LONGITUDINAL EIXO - RUA UM



VOLUME CORTE SUB-LEITO: 402,10 m³
VOLUME BASE 20 cm: 217,20 m³

PERFIL LONGITUDINAL EIXO - RUA TRÊS



VOLUME CORTE SUB-LEITO: 598,10 m³
VOLUME BASE 20 cm: 341,78 m³

PERFIL LONGITUDINAL EIXO - RUA QUATRO




VOLUME CORTE SUB-LEITO: 466,05 m³
VOLUME BASE 20 cm: 251,60 m²

PERFIL LONGITUDINAL EIXO - RUA CINCO



VOLUME CORTE SUB-LEITO: 690,20 m³
VOLUME BASE 20 cm: 371,26 m²

PERFIL LONGITUDINAL EIXO - RUA DOIS



VOLUME CORTE SUB-LEITO: 428,90 m³
VOLUME BASE 20 cm: 238,84 m³

QUADROS DE SERVIÇOS		
RODOVIA		
PAVIMENTAÇÃO		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
PAVIMENTAÇÃO (CBUQ)	41,17	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	1.647,00	M²
LARGURA	6,00	M
COMPRIMENTO	273,04	M
ESPESSURA CBUQ	0,03	M
DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO COM SARJETA)		
LARGURA	0,30	M
ESPESSURA	0,08	M
COMPRIMENTO	273,04	M
MEIO FIO		
COMPRIMENTO	273,04	M

QUADROS DE SERVIÇOS		
RUA UM		
PAVIMENTAÇÃO		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
PAVIMENTAÇÃO (CBUQ)	24,75	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	990,24	M²
LARGURA	6,00	M
COMPRIMENTO	165,05	M
ESPESSURA CBUQ	0,03	M
DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO COM SARJETA)		
LARGURA	0,30	M
ESPESSURA	0,08	M
COMPRIMENTO	165,05	M
MEIO FIO		
COMPRIMENTO	165,05	M


QUADROS DE SERVIÇOS		
RUA DOIS		
PAVIMENTAÇÃO		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
PAVIMENTAÇÃO (CBUQ)	25,68	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	1.027,20	M²
LARGURA	6,00	M
COMPRIMENTO	165,52	M
ESPESSURA CBUQ	0,03	M
DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO COM SARJETA)		
LARGURA	0,30	M
ESPESSURA	0,08	M
COMPRIMENTO	165,52	M
MEIO FIO		
COMPRIMENTO	165,52	M

QUADROS DE SERVIÇOS		
RUA TRES		
PAVIMENTAÇÃO		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
PAVIMENTAÇÃO (CBUQ)	38,84	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	1.553,60	M²
LARGURA	6,00	M
COMPRIMENTO	259,70	M
ESPESSURA CBUQ	0,03	M
DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO COM SARJETA)		
LARGURA	0,30	M
ESPESSURA	0,08	M
COMPRIMENTO	259,70	M
MEIO FIO		
COMPRIMENTO	259,70	M

QUADROS DE SERVIÇOS		
RUA QUATRO		
PAVIMENTAÇÃO		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
PAVIMENTAÇÃO (CBUQ)	28,85	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	1.154,30	M²
LARGURA	6,00	M
COMPRIMENTO	192,28	M
ESPESSURA CBUQ	0,03	M
DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO COM SARJETA)		
LARGURA	0,30	M
ESPESSURA	0,08	M
COMPRIMENTO	192,28	M
MEIO FIO		
COMPRIMENTO	192,28	M

QUADROS DE SERVIÇOS		
RUA CINCO		
PAVIMENTAÇÃO		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
PAVIMENTAÇÃO (CBUQ)	42,25	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	1.690,00	M²
LARGURA	6,00	M
COMPRIMENTO	282,71	M
ESPESSURA CBUQ	0,03	M
DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO COM SARJETA)		
LARGURA	0,30	M
ESPESSURA	0,08	M
COMPRIMENTO	282,71	M
MEIO FIO		
COMPRIMENTO	282,71	M

QUADROS DE SERVIÇOS		
RESUMO		
PAVIMENTAÇÃO		
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	QUANT.	UND.
PAVIMENTAÇÃO (CBUQ)	180,67	M³
PINTURA DE LIGAÇÃO	8.029,80	M²
LARGURA	6,00/5,70	M
COMPRIMENTO	1.338,30	M
ESPESSURA CBUQ	0,025	M
DRENAGEM SUPERFICIAL (MEIO FIO COM SARJETA)		
LARGURA	0,30	M
ESPESSURA	0,08	M
COMPRIMENTO	1.343,85	M
MEIO FIO		
COMPRIMENTO	1.343,85	M



DETALHE 01
SEM ESCALA

LEGENDAS DE SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

MEIO FIO E SARJETA A SER EXECUTADO

RUA A SER PAVIMENTADA

OBS: ONDE POSSUIR GARAGEM OS MEIOS FIOS DEVEM SER REBAIXADOS.

A2 = (594 X 420)

BASE ENGENHARIA & TOPOGRAFIA
TOPOGRAFIA AUTOMATIZADA

ENDEREÇO: RUA NATAL JUSTINO DA COSTA Nº 877, BAIRRO: CENTRO

CEP: 38610-000 - UNAI - MG

CNPJ: 20.217.944/0001-22

Título:

PERFIL LONGITUDINAL PROJETO DE RUAS

Folha: 02

PROPRIEDADE: POVOADO DE CHAPADINHA

SOLICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

MUNICÍPIO(S): UNAÍ

COMARCA(S): UNAÍ

CARTÓRIO: UNAÍ ESTADO UF: MG

MATRICULA:

ÁREA TOTAL (ha): PERÍMETRO (m):

DATA: 04/08/2025 ESCALA: 1 / 1.350

PROJ. UNIVERSAL: UTM

SGR / DATUM: SIRGAS 2000

MC: W45º

Área de Capa Asfaltica:

RODOVIA.....1.638,24 m²
RUA UM.....990,30 m²
RUA DOIS.....993,12 m²
RUA TRÊS.....1.558,20 m²
RUA QUATRO.....1.153,68 m²
RUA CINCO.....1.696,26 m²

Área Total: 8.029,80 m²

Quadro de Assinaturas:

Solicitante.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG

Resp. Téc.:
SANTIAGO MARCELO SOBRINHO
ENG. AGR. - CREA - MG: 159.058/D
CÓDIGO CRED. INCRA: GXT

Aprovações: