



PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAÍ-MG
ESTADO DE MINAS GERAIS

Planilha Orçamentária

ref: SETOP 01/26 SINAPI 03/26 DESONERADOS

Obra: EXECUÇÃO DE GAVETAS MORTUÁRIAS NO CEMITERIO SÃO JOÃO BATISTA - UNAÍ-MG

Data da Planilha:04/05/26

Prazo de Execução: 2 meses

BDI = 28,82 %

96 GRAVETAS MORTUÁRIAS

R\$ 145.699,20

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN.	QUANT.	PREÇO SEM BDI (R\$)	PREÇO COM BDI (R\$)	VALOR COM BDI (R\$)
1			SERVIÇOS GERAIS					
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS (1,50X2,00M)	m²	3,00	362,93	467,52	1.402,56
1.3	CPU-01	PRÓPRIA	EXECUÇÃO DE GAVETA MORTUÁRIA 2,48X1,18X0,87	UN	96,00	1166,82	1.503,09	144.296,64

PRÓPRIA	CODIGO	FONTE	EXECUÇÃO DE GAVETA MORTUÁRIA 2,48X1,18X0,87	UN.	QUANT.	CUSTO	VALOR S/ BDI→	1.166,82
	ED-51107	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	M3	0,33	80,46		26,55
CPU-01	ED-48195	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	1,35	79,73		107,63
	ED-48232	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	4,73	74,11		350,54
	ED-50736	SETOP	REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ACABAMENTO SARRAFEADO	M2	3,71	23,44		86,96
	ED-50252	SETOP	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 3M, INCLUSIVE USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, CONCRETO ESTRUTURAL	M2	2,92	128,18		374,28
	ED-50762	SETOP	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 20 MM E IMPERMEABILIZANTE. AF_06/2014	M2	6,00	36,81		220,86

EMERSON FERREIRA Assinado de forma digital por EMERSON
SOUTO:05240258600 FERREIRA SOUTO:05240258600
Dados: 2026.05.04 13:57:09 -03'00'