


























Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
1.1		Outros - SICORCO-27482	DESENVOLVIMENTO E DETALHAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES	8,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 526,15	22,47 %	R\$ 644,38	R\$ 5.155,04	
1.2		Outros - SICORCO-28390	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO)	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 915,58	22,47 %	R\$ 1.121,31	R\$ 1.121,31	
2	—		SERVIÇOS PRELIMINARES - INSTALAÇÕES E CANTEIROS (barracão, cercamento e placa de obra)							R\$ 16.955,4	
2.1		Outros - SICORED-50128	BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 9.082,04	22,47 %	R\$ 11.122,7	R\$ 11.122,7	
2.2		SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E	4,50	M2	R\$ 505,36	R\$ 441,20	22,47 %	R\$ 540,34	R\$ 2.431,53	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	




Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS								
2.3		SINAPI - 98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	31,90	M2	R\$ 87,06	R\$ 87,06	22,47 %	R\$ 106,62	R\$ 3.401,18	
3	—		SERVIÇOS PRELIMINARES - LIGAÇÕES PROVISÓRIAS							R\$ 1.006,95	
3.1		Outros - SICORED-50150	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 287,24	22,47 %	R\$ 351,78	R\$ 351,78	
3.2		Outros - SICORED-50151	LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	1,00	UN	R\$ 0,00	R\$ 534,96	22,47 %	R\$ 655,17	R\$ 655,17	
4	—		MOBILIZAÇÃO/DESMOBII							R\$ 3.960,44	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
4.1		Composição - MOB	MOBILIZAÇÃO	1,00	UN	R\$ 1.616,90	R\$ 1.616,90	22,47 %	R\$ 1.980,22	R\$ 1.980,22	
4.2		Composição - DESM	DESMOBILIZAÇÃO	1,00	UN	R\$ 1.616,90	R\$ 1.616,90	22,47 %	R\$ 1.980,22	R\$ 1.980,22	
5	—		SERVIÇOS PRELIMINARES - LOCAÇÃO DA OBRA							R\$ 5.567,66	
5.1		SINAPI - 99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	61,98	M	R\$ 73,35	R\$ 73,35	22,47 %	R\$ 89,83	R\$ 5.567,66	
6	—		ADMINISTRAÇÃO LOCAL							R\$ 64.217,2	
6.1		SINAPI - 93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	0,80	MES	R\$ 23.126,0	R\$ 23.126,0	22,47 %	R\$ 28.322,4	R\$ 22.658,0	
6.2		SINAPI - 93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	3,20	MES	R\$ 10.604,4	R\$ 10.604,4	22,47 %	R\$ 12.987,2	R\$ 41.559,2	
7	—		FUNDAÇÕES - RADIER							R\$ 308.480,	
7.1		SINAPI - 96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA	250,60	M3	R\$ 44,21	R\$ 44,21	22,47 %	R\$ 54,14	R\$ 13.567,4	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024								
7.2		SINAPI - 97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	1.138,80	M2	R\$ 3,58	R\$ 3,58	22,47 %	R\$ 4,38	R\$ 4.988,00	
7.3		SINAPI - 97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	1.138,80	M2	R\$ 2,63	R\$ 2,63	22,47 %	R\$ 3,22	R\$ 3.667,00	
7.4		SINAPI - 96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	53,80	M3	R\$ 221,33	R\$ 221,33	22,47 %	R\$ 271,06	R\$ 14.583,0	
7.5		SINAPI - 97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	133,40	M2	R\$ 149,54	R\$ 149,54	22,47 %	R\$ 183,14	R\$ 24.430,8	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
7.6		SINAPI - 92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	7.240,00	KG	R\$ 12,45	R\$ 12,45	22,47 %	R\$ 15,25	R\$ 110.410,	
7.7		SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	572,00	KG	R\$ 10,67	R\$ 10,67	22,47 %	R\$ 13,07	R\$ 7.476,00	
7.8		SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	78,00	KG	R\$ 14,14	R\$ 14,14	22,47 %	R\$ 17,32	R\$ 1.351,00	
7.9		Composição - 97096_ADP-01	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	181,60	M3	R\$ 573,44	R\$ 573,44	22,47 %	R\$ 702,29	R\$ 127.535,	
7.10		SINAPI - 93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	13,60	M3	R\$ 28,28	R\$ 28,28	22,47 %	R\$ 34,63	R\$ 471,00	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
8	—		FUNDAÇÕES - IMPERMEABILIZAÇÃO							R\$ 25.666,0	
8.1		SINAPI - 98555	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	632,40	M2	R\$ 32,16	R\$ 32,16	22,47 %	R\$ 39,39	R\$ 24.910,2	
8.2		Composição - 4030_ADP-01	VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO	92,40	M2	R\$ 6,68	R\$ 6,68	22,47 %	R\$ 8,18	R\$ 755,80	
9	—		SUPRAESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES							R\$ 240.090,	
9.1		SINAPI - 92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	287,80	M2	R\$ 65,25	R\$ 65,25	22,47 %	R\$ 79,91	R\$ 22.998,0	
9.2		Composição - 92463_ADP-01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	410,80	M2	R\$ 71,24	R\$ 71,24	22,47 %	R\$ 87,25	R\$ 35.842,4	
9.3		SINAPI - 92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,	82,60	M2	R\$ 129,81	R\$ 129,81	22,47 %	R\$ 158,98	R\$ 13.131,8	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020								
9.4		SINAPI - 92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.408,00	KG	R\$ 14,14	R\$ 14,14	22,47 %	R\$ 17,32	R\$ 24.386,6	
9.5		SINAPI - 92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	300,00	KG	R\$ 13,06	R\$ 13,06	22,47 %	R\$ 15,99	R\$ 4.797,00	
9.6		SINAPI - 92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.306,00	KG	R\$ 12,07	R\$ 12,07	22,47 %	R\$ 14,78	R\$ 19.302,6	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	












Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
9.7		SINAPI - 92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	1.712,00	KG	R\$ 10,67	R\$ 10,67	22,47 %	R\$ 13,07	R\$ 22.375,8	
9.8		SINAPI - 101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	115,40	M2	R\$ 207,81	R\$ 207,81	22,47 %	R\$ 254,50	R\$ 29.369,4	
9.9		Composição - 103669_ADP-01	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	25,60	M3	R\$ 895,14	R\$ 895,14	22,47 %	R\$ 1.096,28	R\$ 28.064,8	
9.10		Composição - 103682_ADP-01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	35,60	M3	R\$ 913,37	R\$ 913,37	22,47 %	R\$ 1.118,60	R\$ 39.822,2	
10	—		PAREDES E PAINÉIS - ALVENARIA/FECHAMENT							R\$ 242.325,	
10.1		SINAPI - 103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS	1.730,00	M2	R\$ 98,43	R\$ 98,43	22,47 %	R\$ 120,55	R\$ 208.551,	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	




Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021								
10.2		SINAPI - 105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	324,00	M	R\$ 59,05	R\$ 59,05	22,47 %	R\$ 72,32	R\$ 23.431,6	
10.3		SINAPI - 105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	184,00	M	R\$ 45,90	R\$ 45,90	22,47 %	R\$ 56,21	R\$ 10.342,6	
11	—		PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS METÁLICAS							R\$ 124.212,	
11.1		SINAPI - 91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	67,20	M2	R\$ 847,82	R\$ 847,82	22,47 %	R\$ 1.038,33	R\$ 69.775,8	
11.2		SINAPI - 94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM	52,00	M2	R\$ 295,61	R\$ 295,61	22,47 %	R\$ 362,03	R\$ 18.825,6	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	




Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024								
11.3		SINAPI - 94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	56,00	M2	R\$ 422,70	R\$ 422,70	22,47 %	R\$ 517,68	R\$ 28.990,0	
11.4		SINAPI - 94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -	9,60	M2	R\$ 563,18	R\$ 563,18	22,47 %	R\$ 689,73	R\$ 6.621,40	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024								
12	—		PAREDES E PAINÉIS - ESQUADRIAS DE MADEIRAS							R\$ 67.836,6	
12.1		SINAPI - 91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	60,00	UN	R\$ 923,17	R\$ 923,17	22,47 %	R\$ 1.130,61	R\$ 67.836,6	
13	—		COBERTURA E PROTEÇÕES - TELHADOS							R\$ 631.338,	
13.1		SINAPI - 92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	1.469,80	M2	R\$ 106,54	R\$ 106,54	22,47 %	R\$ 130,48	R\$ 191.779,	
13.2		SINAPI - 94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,	1.469,80	M2	R\$ 98,06	R\$ 98,06	22,47 %	R\$ 120,09	R\$ 176.508,	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019								
13.3		SINAPI - 102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	2.076,00	M2	R\$ 11,88	R\$ 11,88	22,47 %	R\$ 14,55	R\$ 30.205,8	
13.4		SINAPI - 94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	10.520,00	UN	R\$ 3,24	R\$ 3,24	22,47 %	R\$ 3,97	R\$ 41.764,4	
13.5		SINAPI - 94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	213,00	M	R\$ 41,03	R\$ 41,03	22,47 %	R\$ 50,25	R\$ 10.703,2	
13.6		SINAPI - 92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	80,00	UN	R\$ 1.841,04	R\$ 1.841,04	22,47 %	R\$ 2.254,72	R\$ 180.377,	
14	—		REVESTIMENTOS INTERNOS							R\$ 117.113,	
14.1		SINAPI - 87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM	2.722,00	M2	R\$ 4,90	R\$ 4,90	22,47 %	R\$ 6,00	R\$ 16.332,0	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	







Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022								
14.2		SINAPI - 87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	88,80	M2	R\$ 6,38	R\$ 6,38	22,47 %	R\$ 7,81	R\$ 693,60	
14.3		SINAPI - 87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	469,80	M2	R\$ 32,48	R\$ 32,48	22,47 %	R\$ 39,78	R\$ 18.688,6	
14.4		SINAPI - 87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	1.601,00	M2	R\$ 29,11	R\$ 29,11	22,47 %	R\$ 35,65	R\$ 57.075,6	
14.5		SINAPI - 104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO,	651,20	M2	R\$ 25,64	R\$ 25,64	22,47 %	R\$ 31,40	R\$ 20.447,6	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	




Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024								
14.6		SINAPI - 90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	88,80	M2	R\$ 35,64	R\$ 35,64	22,47 %	R\$ 43,65	R\$ 3.876,20	
15	—		REVESTIMENTOS CERÂMICOS							R\$ 37.273,0	
15.1		SINAPI - 87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	393,00	M2	R\$ 65,75	R\$ 65,75	22,47 %	R\$ 80,52	R\$ 31.644,4	
15.2		SINAPI - 87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	76,80	M2	R\$ 59,84	R\$ 59,84	22,47 %	R\$ 73,29	R\$ 5.628,60	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
16	—		REVESTIMENTOS EXTERNOS							R\$ 90.315,8	
16.1		SINAPI - 87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	607,00	M2	R\$ 8,89	R\$ 8,89	22,47 %	R\$ 10,89	R\$ 6.610,20	
16.2		SINAPI - 87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	609,00	M2	R\$ 7,61	R\$ 7,61	22,47 %	R\$ 9,32	R\$ 5.675,80	
16.3		SINAPI - 87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	609,00	M2	R\$ 44,61	R\$ 44,61	22,47 %	R\$ 54,63	R\$ 33.269,6	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	









Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
16.4		SINAPI - 87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	607,00	M2	R\$ 60,21	R\$ 60,21	22,47 %	R\$ 73,74	R\$ 44.760,2	
17	—		FORROS							R\$ 52.787,4	
17.1		SINAPI - 96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	718,00	M2	R\$ 60,03	R\$ 60,03	22,47 %	R\$ 73,52	R\$ 52.787,4	
18	—		PINTURAS INTERNAS							R\$ 46.208,6	
18.1		SINAPI - 88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	2.252,20	M2	R\$ 4,68	R\$ 4,68	22,47 %	R\$ 5,73	R\$ 12.905,2	
18.2		SINAPI - 88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	88,80	M2	R\$ 5,73	R\$ 5,73	22,47 %	R\$ 7,02	R\$ 623,40	
18.3		SINAPI - 104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO	88,80	M2	R\$ 13,88	R\$ 13,88	22,47 %	R\$ 17,00	R\$ 1.509,60	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023								
18.4		SINAPI - 104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	2.252,20	M2	R\$ 11,30	R\$ 11,30	22,47 %	R\$ 13,84	R\$ 31.170,4	
19	—		PINTURAS EXTERNAS							R\$ 25.171,2	
19.1		SINAPI - 88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	1.216,00	M2	R\$ 5,60	R\$ 5,60	22,47 %	R\$ 6,86	R\$ 8.341,80	
19.2		SINAPI - 104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	1.216,00	M2	R\$ 11,30	R\$ 11,30	22,47 %	R\$ 13,84	R\$ 16.829,4	
20	—		PINTURA ESQUADRIAS							R\$ 22.205,4	
20.1		SINAPI - 102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	420,00	M2	R\$ 2,29	R\$ 2,29	22,47 %	R\$ 2,80	R\$ 1.176,00	
20.2		Composição - 102198_AD-01	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA.	420,00	M2	R\$ 20,70	R\$ 20,96	22,47 %	R\$ 25,67	R\$ 10.781,4	
20.3		SINAPI - 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO	420,00	M2	R\$ 19,92	R\$ 19,92	22,47 %	R\$ 24,40	R\$ 10.248,0	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	







Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021								
21	—		PISO - CERÂMICO							R\$ 70.571,2	
21.1		SINAPI - 87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	336,00	M2	R\$ 60,15	R\$ 60,15	22,47 %	R\$ 73,67	R\$ 24.753,2	
21.2		SINAPI - 87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	382,00	M2	R\$ 51,58	R\$ 51,58	22,47 %	R\$ 63,17	R\$ 24.131,0	
21.3		SINAPI - 87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	259,60	M2	R\$ 68,21	R\$ 68,21	22,47 %	R\$ 83,54	R\$ 21.687,0	
22	—		PISO - CIMENTADO							R\$ 24.146,0	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
22.1		SINAPI - 97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	323,00	M2	R\$ 0,75	R\$ 0,75	22,47 %	R\$ 0,92	R\$ 297,20	
22.2		SINAPI - 94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	22,60	M3	R\$ 861,65	R\$ 861,65	22,47 %	R\$ 1.055,26	R\$ 23.848,8	
23	—		PISO - RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS							R\$ 31.838,6	
23.1		SINAPI - 98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	50,40	M	R\$ 87,04	R\$ 87,04	22,47 %	R\$ 106,60	R\$ 5.372,60	
23.2		SINAPI - 88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	774,00	M	R\$ 7,70	R\$ 7,70	22,47 %	R\$ 9,43	R\$ 7.298,80	
23.3		SINAPI - 101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6	130,00	M	R\$ 120,39	R\$ 120,39	22,47 %	R\$ 147,44	R\$ 19.167,2	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	





Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			COM ADITIVO. AF_11/2020								
24	—		INST. ELÉTRICA - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO							R\$ 58.697,8	
24.1		SINAPI - 93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	40,00	UN	R\$ 14,59	R\$ 14,59	22,47 %	R\$ 17,87	R\$ 714,80	
24.2		SINAPI - 93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	20,00	UN	R\$ 15,30	R\$ 15,30	22,47 %	R\$ 18,74	R\$ 374,80	
24.3		SINAPI - 93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	20,00	UN	R\$ 16,79	R\$ 16,79	22,47 %	R\$ 20,56	R\$ 411,20	
24.4		SINAPI - 93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	20,00	UN	R\$ 30,18	R\$ 30,18	22,47 %	R\$ 36,96	R\$ 739,20	
24.5		Composição - 93674_ADP- 01	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	40,00	UN	R\$ 221,09	R\$ 223,11	22,47 %	R\$ 273,24	R\$ 10.929,6	
24.6		SINAPI - 101493	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR,	20,00	UN	R\$ 1.605,86	R\$ 1.605,86	22,47 %	R\$ 1.966,70	R\$ 39.334,0	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS								
24.7		Composição - 101873_AD-01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	20,00	UN	R\$ 252,43	R\$ 252,89	22,47 %	R\$ 309,71	R\$ 6.194,20	<a href="#">🔍</a>
25	—		<b>INST. ELÉTRICA - ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES</b>							R\$ 45.233,4	
25.1		SINAPI - 103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	140,00	UN	R\$ 31,64	R\$ 31,64	22,47 %	R\$ 38,75	R\$ 5.425,00	<a href="#">🔍</a>
25.2		SINAPI - 97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	140,00	UN	R\$ 14,80	R\$ 14,80	22,47 %	R\$ 18,13	R\$ 2.538,20	<a href="#">🔍</a>
25.3		SINAPI - 91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	100,00	UN	R\$ 31,57	R\$ 31,57	22,47 %	R\$ 38,66	R\$ 3.866,00	<a href="#">🔍</a>
25.4		SINAPI - 91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E	20,00	UN	R\$ 47,99	R\$ 47,99	22,47 %	R\$ 58,77	R\$ 1.175,40	<a href="#">🔍</a>
Total:										R\$ 2.736,55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
25.5		SINAPI - 92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	200,00	UN	R\$ 33,06	R\$ 33,06	22,47 %	R\$ 40,49	R\$ 8.098,00	
25.6		SINAPI - 91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	120,00	UN	R\$ 37,34	R\$ 37,34	22,47 %	R\$ 45,73	R\$ 5.487,60	
25.7		SINAPI - 91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 50,57	R\$ 50,57	22,47 %	R\$ 61,93	R\$ 1.238,60	
25.8		SINAPI - 91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 30,48	R\$ 30,48	22,47 %	R\$ 37,33	R\$ 746,60	
25.9		SINAPI - 91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	20,00	UN	R\$ 50,20	R\$ 50,20	22,47 %	R\$ 61,48	R\$ 1.229,60	
Total:										R\$ 2.736,55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
25.10		Composição - 91947_ADP-01	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	40,00	UN	R\$ 9,03	R\$ 9,03	22,47 %	R\$ 11,06	R\$ 442,40	
25.11		SINAPI - 91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	240,00	UN	R\$ 12,90	R\$ 12,90	22,47 %	R\$ 15,80	R\$ 3.792,00	
25.12		SINAPI - 91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	260,00	UN	R\$ 20,16	R\$ 20,16	22,47 %	R\$ 24,69	R\$ 6.419,40	
25.13		SINAPI - 91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	40,00	UN	R\$ 34,96	R\$ 34,96	22,47 %	R\$ 42,82	R\$ 1.712,80	
25.14		SINAPI - 91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	140,00	UN	R\$ 17,86	R\$ 17,86	22,47 %	R\$ 21,87	R\$ 3.061,80	
26	—		INST. ELÉTRICA - FIOS E CABOS							R\$ 102.857,	
26.1		SINAPI - 91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA	1.958,00	M	R\$ 3,09	R\$ 3,09	22,47 %	R\$ 3,78	R\$ 7.401,20	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	








Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023								
26.2		SINAPI - 91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	5.176,00	M	R\$ 4,47	R\$ 4,47	22,47 %	R\$ 5,47	R\$ 28.312,8	
26.3		SINAPI - 91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	496,00	M	R\$ 6,90	R\$ 6,90	22,47 %	R\$ 8,45	R\$ 4.191,20	
26.4		SINAPI - 101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	518,00	M	R\$ 10,78	R\$ 10,78	22,47 %	R\$ 13,20	R\$ 6.837,60	
26.5		SINAPI - 92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	166,00	M	R\$ 10,59	R\$ 10,59	22,47 %	R\$ 12,97	R\$ 2.153,00	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
26.6		SINAPI - 91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	894,00	M	R\$ 18,99	R\$ 18,99	22,47 %	R\$ 23,26	R\$ 20.794,4	
26.7		SINAPI - 91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	1.166,00	M	R\$ 10,69	R\$ 10,69	22,47 %	R\$ 13,09	R\$ 15.263,0	
26.8		SINAPI - 91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	441,20	M	R\$ 9,10	R\$ 9,10	22,47 %	R\$ 11,14	R\$ 4.915,00	
26.9		SINAPI - 90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	1.166,00	M	R\$ 9,10	R\$ 9,10	22,47 %	R\$ 11,14	R\$ 12.989,2	
27	—		INST. HIDRÁULICAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES							R\$ 20.658,6	
27.1		SINAPI - 90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X	140,00	UN	R\$ 13,42	R\$ 13,42	22,47 %	R\$ 16,44	R\$ 2.301,60	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
27.2		SINAPI - 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	160,00	UN	R\$ 9,27	R\$ 9,27	22,47 %	R\$ 11,35	R\$ 1.816,00	
27.3		SINAPI - 89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	80,00	UN	R\$ 13,96	R\$ 13,96	22,47 %	R\$ 17,10	R\$ 1.368,00	
27.4		SINAPI - 89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	160,00	UN	R\$ 7,01	R\$ 7,01	22,47 %	R\$ 8,59	R\$ 1.374,40	
27.5		SINAPI - 89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	102,00	M	R\$ 5,35	R\$ 5,35	22,47 %	R\$ 6,55	R\$ 668,20	
27.6		SINAPI - 89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO	174,00	M	R\$ 25,43	R\$ 25,43	22,47 %	R\$ 31,14	R\$ 5.418,40	
Total:										R\$ 2.736,55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
27.7		Composição - CPU-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	20,00	UN	R\$ 297,11	R\$ 314,85	22,47 %	R\$ 385,60	R\$ 7.712,00	
28	—		INST. HIDRÁULICAS - REGISTROS							R\$ 17.153,2	
28.1		SINAPI - 89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	20,00	UN	R\$ 141,99	R\$ 141,99	22,47 %	R\$ 173,90	R\$ 3.478,00	
28.2		SINAPI - 89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	60,00	UN	R\$ 149,80	R\$ 149,80	22,47 %	R\$ 183,46	R\$ 11.007,6	
28.3		SINAPI - 94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM -	40,00	UN	R\$ 27,30	R\$ 27,30	22,47 %	R\$ 33,43	R\$ 1.337,20	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	





Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021								
28.4		SINAPI - 86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	80,00	UN	R\$ 13,58	R\$ 13,58	22,47 %	R\$ 16,63	R\$ 1.330,40	<a href="#">🔍</a>
29	—		INST. HIDRÁULICAS - ENTRADA / ALIMENTAÇÃO							R\$ 13.582,0	
29.1		SINAPI - 97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	20,00	UN	R\$ 195,67	R\$ 195,67	22,47 %	R\$ 239,64	R\$ 4.792,80	<a href="#">🔍</a>
29.2		Composição - 104994_ADP-01	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO).	20,00	UN	R\$ 157,38	R\$ 160,53	22,47 %	R\$ 196,60	R\$ 3.932,00	<a href="#">🔍</a>
29.3		SINAPI - 89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	20,00	UN	R\$ 62,55	R\$ 62,55	22,47 %	R\$ 76,60	R\$ 1.532,00	<a href="#">🔍</a>
29.4		SINAPI - 89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO	135,00	M	R\$ 13,10	R\$ 13,10	22,47 %	R\$ 16,04	R\$ 2.165,40	<a href="#">🔍</a>
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
29.5		SINAPI - 89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	60,00	M	R\$ 5,35	R\$ 5,35	22,47 %	R\$ 6,55	R\$ 393,00	
29.6		SINAPI - 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40,00	UN	R\$ 9,27	R\$ 9,27	22,47 %	R\$ 11,35	R\$ 454,00	
29.7		SINAPI - 89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	20,00	UN	R\$ 12,77	R\$ 12,77	22,47 %	R\$ 15,64	R\$ 312,80	
30	—		INST. HIDRÁULICAS - CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE							R\$ 22.569,4	
30.1		SINAPI - 102605	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	20,00	UN	R\$ 302,37	R\$ 302,37	22,47 %	R\$ 370,31	R\$ 7.406,20	
30.2		SINAPI - 102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	20,00	UN	R\$ 4,70	R\$ 4,70	22,47 %	R\$ 5,76	R\$ 115,20	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	





Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
30.3		SINAPI - 102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	40,00	UN	R\$ 5,30	R\$ 5,30	22,47 %	R\$ 6,49	R\$ 259,60	
30.4		SINAPI - 94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	20,00	UN	R\$ 19,94	R\$ 19,94	22,47 %	R\$ 24,42	R\$ 488,40	
30.5		SINAPI - 94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	40,00	UN	R\$ 26,44	R\$ 26,44	22,47 %	R\$ 32,38	R\$ 1.295,20	
30.6		SINAPI - 94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	20,00	UN	R\$ 37,24	R\$ 37,24	22,47 %	R\$ 45,61	R\$ 912,20	
30.7		SINAPI - 89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	160,00	UN	R\$ 9,27	R\$ 9,27	22,47 %	R\$ 11,35	R\$ 1.816,00	
Total:										R\$ 2.736,55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	





Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
30.8		SINAPI - 89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	80,00	UN	R\$ 12,76	R\$ 12,76	22,47 %	R\$ 15,63	R\$ 1.250,40	
30.9		SINAPI - 89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	20,00	UN	R\$ 14,45	R\$ 14,45	22,47 %	R\$ 17,70	R\$ 354,00	
30.10		SINAPI - 103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	40,00	UN	R\$ 7,67	R\$ 7,67	22,47 %	R\$ 9,39	R\$ 375,60	
30.11		SINAPI - 89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	60,00	UN	R\$ 17,79	R\$ 17,79	22,47 %	R\$ 21,79	R\$ 1.307,40	
30.12		SINAPI - 89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -	20,00	UN	R\$ 19,42	R\$ 19,42	22,47 %	R\$ 23,78	R\$ 475,60	
Total:										R\$ 2.736,55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	






Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022								
30.13		SINAPI - 89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	88,00	M	R\$ 13,10	R\$ 13,10	22,47 %	R\$ 16,04	R\$ 1.411,60	
30.14		SINAPI - 89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	211,00	M	R\$ 19,74	R\$ 19,74	22,47 %	R\$ 24,18	R\$ 5.102,00	
31	—		INST. SANITÁRIAS - TUBULAÇÕES E CONEXÕES							R\$ 51.055,8	
31.1		SINAPI - 89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	60,00	UN	R\$ 10,93	R\$ 10,93	22,47 %	R\$ 13,39	R\$ 803,40	
31.2		SINAPI - 89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	40,00	UN	R\$ 15,81	R\$ 15,81	22,47 %	R\$ 19,36	R\$ 774,40	
Total:										R\$ 2.736,55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	





Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
31.3		SINAPI - 89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	40,00	UN	R\$ 10,71	R\$ 10,71	22,47 %	R\$ 13,12	R\$ 524,80	
31.4		SINAPI - 89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	180,00	UN	R\$ 15,11	R\$ 15,11	22,47 %	R\$ 18,51	R\$ 3.331,80	
31.5		SINAPI - 89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 27,40	R\$ 27,40	22,47 %	R\$ 33,56	R\$ 671,20	
31.6		SINAPI - 89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU	20,00	UN	R\$ 24,23	R\$ 24,23	22,47 %	R\$ 29,67	R\$ 593,40	
Total:										R\$ 2.736,55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
31.7		SINAPI - 104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 42,25	R\$ 42,25	22,47 %	R\$ 51,74	R\$ 1.034,80	
31.8		SINAPI - 104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 10,65	R\$ 10,65	22,47 %	R\$ 13,04	R\$ 260,80	
31.9		SINAPI - 89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	67,00	M	R\$ 22,75	R\$ 22,75	22,47 %	R\$ 27,86	R\$ 1.866,60	
31.10		SINAPI - 89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL	204,20	M	R\$ 28,43	R\$ 28,43	22,47 %	R\$ 34,82	R\$ 7.110,20	
Total:										R\$ 2.736,55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
31.11		SINAPI - 89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	80,00	M	R\$ 13,25	R\$ 13,25	22,47 %	R\$ 16,23	R\$ 1.298,40	
31.12		SINAPI - 89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	676,00	M	R\$ 39,60	R\$ 39,60	22,47 %	R\$ 48,50	R\$ 32.786,0	
32	—		INST. SANITÁRIAS - ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS							R\$ 82.503,6	
32.1		SINAPI - 97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	100,00	UN	R\$ 595,99	R\$ 595,99	22,47 %	R\$ 729,91	R\$ 72.991,0	
32.2		SINAPI - 89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA,	20,00	UN	R\$ 49,50	R\$ 49,50	22,47 %	R\$ 60,62	R\$ 1.212,40	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	



Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
			FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022								
32.3		SINAPI - 104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 19,52	R\$ 19,52	22,47 %	R\$ 23,91	R\$ 478,20	
32.4		SINAPI - 104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 20,41	R\$ 20,41	22,47 %	R\$ 25,00	R\$ 500,00	
32.5		SINAPI - 98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	20,00	UN	R\$ 298,93	R\$ 298,93	22,47 %	R\$ 366,10	R\$ 7.322,00	
33	—		INST. SANITÁRIAS - APARELHOS, METAIS E BANCADAS							R\$ 54.662,2	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
33.1		SINAPI - 100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	4,00	UN	R\$ 381,39	R\$ 381,39	22,47 %	R\$ 467,09	R\$ 1.868,36	
33.2		SINAPI - 100875	BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	2,00	UN	R\$ 1.184,49	R\$ 1.184,49	22,47 %	R\$ 1.450,64	R\$ 2.901,28	
33.3		SINAPI - 86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 559,00	R\$ 559,00	22,47 %	R\$ 684,61	R\$ 13.692,2	
33.4		SINAPI - 86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 274,51	R\$ 274,51	22,47 %	R\$ 336,19	R\$ 6.723,80	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
33.5		SINAPI - 86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	14,40	UN	R\$ 434,91	R\$ 434,91	22,47 %	R\$ 532,63	R\$ 7.669,80	
33.6		SINAPI - 86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 636,48	R\$ 636,48	22,47 %	R\$ 779,50	R\$ 15.590,0	
33.7		SINAPI - 100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 103,37	R\$ 103,37	22,47 %	R\$ 126,60	R\$ 2.532,00	
33.8		SINAPI - 95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	20,00	UN	R\$ 150,44	R\$ 150,44	22,47 %	R\$ 184,24	R\$ 3.684,80	
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
34	—		COMPLEMENTARES - CALAFETE / LIMPEZA							R\$ 12.011,2	
34.1		SINAPI - 99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	20,00	UN	R\$ 6,67	R\$ 6,67	22,47 %	R\$ 8,17	R\$ 163,40	<a href="#">🔍</a>
34.2		SINAPI - 99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	14,40	M2	R\$ 17,85	R\$ 17,85	22,47 %	R\$ 21,86	R\$ 314,80	<a href="#">🔍</a>
34.3		SINAPI - 99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	323,00	M2	R\$ 3,73	R\$ 3,73	22,47 %	R\$ 4,57	R\$ 1.476,20	<a href="#">🔍</a>
34.4		SINAPI - 99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	718,00	M2	R\$ 1,63	R\$ 1,63	22,47 %	R\$ 2,00	R\$ 1.436,00	<a href="#">🔍</a>
34.5		SINAPI - 99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	80,00	M2	R\$ 3,55	R\$ 3,55	22,47 %	R\$ 4,35	R\$ 348,00	<a href="#">🔍</a>
34.6		SINAPI - 99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	949,20	M2	R\$ 5,71	R\$ 5,71	22,47 %	R\$ 6,99	R\$ 6.635,00	<a href="#">🔍</a>
34.7		SINAPI - 99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	336,00	M2	R\$ 1,06	R\$ 1,06	22,47 %	R\$ 1,30	R\$ 436,80	<a href="#">🔍</a>
Total:										R\$ 2.736.55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	



Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referên	Custo Unitáric	BDI	Preço Unitáric	Preço Total	Ações
34.8		SINAPI - 99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	318,40	M2	R\$ 1,75	R\$ 1,75	22,47 %	R\$ 2,14	R\$ 681,40	
34.9		SINAPI - 99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	40,00	UN	R\$ 10,61	R\$ 10,61	22,47 %	R\$ 12,99	R\$ 519,60	
Total:										R\$ 2.736,55	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	