

Projeto Básico / Termo de Referência

56000 - MINISTERIO DAS CIDADES

► Em Ajustes Pelo Concedente 963050



DOCUMENTOS ORÇAMENTÁRIOS

18.128.280/0001-83 - MUNICIPIO DE DIVINESIA

Voltar

Versão: 

Dados Básicos	Anexos	Responsável Técnico	Documentação Complementar	QCI	PO/CFF	LAE	SPA	Quadro Resumo
---------------	--------	---------------------	---------------------------	-----	--------	-----	-----	---------------

Dados Gerais

Eventos

Frentes de Obra

PO

PLQ

CFF

VOLTAR

Planilha Orçamentária

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
1	—		Serviços Preliminares							R\$ 1.675,67	
1.1		SINAPI - 103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	R\$ 308,43	R\$ 308,43	20,73 %	R\$ 372,37	R\$ 1.675,67	
2	—		Administração Local							R\$ 10.326,76	
2.1		Composição - 003	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1,00	UN	R\$ 8.553,60	R\$ 8.553,60	20,73 %	R\$ 10.326,76	R\$ 10.326,76	
3	—		Demolição do Pavimento							R\$ 11.941,69	
3.1		Outros - SICRO 1600441	Remoção de paralelepípedos	2.562,25	M2	R\$ 3,82	R\$ 3,82	20,73 %	R\$ 4,61	R\$ 11.811,98	
3.2		SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA	57,65	M3XKM	R\$ 1,86	R\$ 1,86	20,73 %	R\$ 2,25	R\$ 129,71	
Total:										R\$ 574.404,80	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020								
4	—		Drenagem Pluvial							R\$ 23.120,23	
4.1		SINAPI - 94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	423,06	M	R\$ 45,27	R\$ 45,27	20,73 %	R\$ 54,65	R\$ 23.120,23	
5	—		Obras Viárias							R\$ 470.816,38	
5.1		SINAPI - 96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	487,07	M3	R\$ 214,88	R\$ 214,88	20,73 %	R\$ 259,42	R\$ 126.355,70	
5.2		SINAPI - 100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	2.435,33	M2	R\$ 2,48	R\$ 2,48	20,73 %	R\$ 2,99	R\$ 7.281,63	
5.3		Outros - SICRO 4011351	IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO	2.435,33	M2	R\$ 0,36	R\$ 0,36	20,73 %	R\$ 0,43	R\$ 1.047,19	
5.4		Cotação - ANP 1	ASFALTOS DILUÍDOS CM-30	2.922,40	KG	R\$ 5,30	R\$ 5,30	20,73 %	R\$ 6,40	R\$ 18.703,36	
5.5		SINAPI - 102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	87,67	TXKM	R\$ 1,39	R\$ 1,39	20,73 %	R\$ 1,68	R\$ 147,29	
5.6		SINAPI - 102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT	34,49	TXKM	R\$ 0,54	R\$ 0,54	20,73 %	R\$ 0,65	R\$ 22,42	
Total:										R\$ 574.404,80	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020								
5.8		SINAPI - 95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	7.184,31	M3XKM	R\$ 0,76	R\$ 0,76	20,73 %	R\$ 0,92	R\$ 6.609,57	
5.9		SINAPI - 95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	18.265,20	M3XKM	R\$ 1,86	R\$ 1,86	20,73 %	R\$ 2,25	R\$ 41.096,71	
5.10		SINAPI - 95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	121,77	M3	R\$ 1.833,53	R\$ 1.833,53	20,73 %	R\$ 2.213,62	R\$ 269.552,51	
6	—		Acessibilidade							R\$ 18.014,13	
6.1		SINAPI - 94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	127,66	M2	R\$ 80,11	R\$ 80,11	20,73 %	R\$ 96,72	R\$ 12.347,27	
6.2		SINAPI - 94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	129,93	M	R\$ 35,07	R\$ 35,07	20,73 %	R\$ 42,34	R\$ 5.501,23	
6.3		Composição - 002	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO, DE	15,79	M2	R\$ 8,69	R\$ 8,69	20,73 %	R\$ 10,49	R\$ 165,63	
Total:										R\$ 574.404,80	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item		Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
			FORMA MANUAL								
7	—		TRAFFIC CALMING							R\$ 33.449,00	
7.1		Composição - 004	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 35 MPA, CAMADA COM ESPESSURA DE 15,0 CM.	191,77	M2	R\$ 122,35	R\$ 122,35	20,73 %	R\$ 147,71	R\$ 28.326,35	
7.2		SINAPI - 38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	2,75	M2	R\$ 63,75	R\$ 63,75	20,73 %	R\$ 76,97	R\$ 211,67	
7.3		SINAPI - 102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	156,80	M2	R\$ 25,94	R\$ 25,94	20,73 %	R\$ 31,32	R\$ 4.910,98	
8	—		Sinalização							R\$ 5.060,94	
8.1		SINAPI - 102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	444,30	M	R\$ 5,68	R\$ 5,68	20,73 %	R\$ 6,86	R\$ 3.047,89	
8.2		Outros - SICRO 5213863	Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação	3,00	UN	R\$ 448,44	R\$ 448,44	20,73 %	R\$ 541,40	R\$ 1.624,20	
8.3		Outros - SICRO	Placa em aço nº 16 galvanizado com película	0,80	M2	R\$ 402,60	R\$ 402,60	20,73 %	R\$ 486,06	R\$ 388,85	
Total:										R\$ 574.404,80	
Valor não utilizado (QCI):										R\$ 0,00	

Item	Fonte	Macrosserviço / Serviço	Qtd.	Und.	Custo Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário	Preço Total	Ações
	5213416	retrorefletiva tipo I + I - confecção								
Total:									R\$ 574.404,80	
Valor não utilizado (QCI):									R\$ 0,00	