PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MOBILIDADE E GESTÃO TERRITORIAL (SEMPLAG)

DIRETORIA DE PROJETOS

OBJETO:	PRAÇA DO BAIRRO SANTA CLARA	**BDI:**	20,59%
LOCAL:	Praça Levindo Coelho - Santa Clara, Viçosa	**PREÇO:**	NÃO DESONERADO
REFERÊNCIAS:	SINAPI 02/2026 - SICRO 04/2025		

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU FORNECIMENTO	UNIDADE	DATA BASE	FONTE	PREÇO REFERÊNCIAL
004	**INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021**	**UN**			**R$ 13.953,01**

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UNIDADE	COEFICIENTE	CUSTO UNITÁRIO	CUSTO TOTAL
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,1013	R$ 775,09	R$ 78,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,9261	R$ 24,88	R$ 97,68
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,8521	R$ 33,62	R$ 263,99
SINAPI	87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2019	M3	0,0064	R$ 796,29	R$ 5,10
Cotação	13	CASINHA DE MADEIRA FABRICADA EM MADEIRA TRATADA, INCLUINDO RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO	UN	1	R$ 13.420,00	R$ 13.420,00
SINAPI	5952	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	2,5667	R$ 30,15	R$ 77,39
SINAPI	5795	MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016	CHP	0,2333	R$ 30,68	R$ 7,16
SINAPI-I	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,0048	R$ 660,02	R$ 3,17

Documento assinado digitalmente

gov.br

PEDRO IVAN CARDOSO PORCARO ALVES
Data: 10/09/2026 14:59:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br