PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, MOBILIDADE E GESTÃO TERRITORIAL (SEMPLAG)

DIRETORIA DE PROJETOS

OBJETO:	PRAÇA DO BAIRRO SANTA CLARA	**BDI:**	20,59%
LOCAL:	Praça Levindo Coelho - Santa Clara, Viçosa	**PREÇO:**	NÃO DESONERADO
REFERÊNCIAS:	SINAPI 02/2026 - SICRO 04/2025		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (R$)	UNITÁRIO COM BDI (R$)	VALOR TOTAL COM BDI (R$)
			TOTAL					**60.137,94**
1			**ADMINISTRAÇÃO LOCAL**					**8.319,48**
1.0.3	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00	142,42	171,74	1.373,92
1.0.4	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,50	11.519,29	13.891,11	6.945,56
2			**SERVIÇOS INICIAIS**					**6.024,20**
2.0.13	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	377,67	455,43	2.049,44
2.0.14	SETOP	ED-50135	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	M2	4,00	675,09	814,09	3.256,36
2.0.20	SETOP	ED-50163	TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO	m	40,00	14,89	17,96	718,40
3			**DEMOLIÇÃO**					**1.720,24**
3.0.23	SINAPI	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	40,96	17,71	21,36	874,91
3.0.24	SETOP	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	M3	4,10	83,00	100,09	410,37
3.0.25	SETOP	ED-51133	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	4,10	26,80	32,32	132,51
3.0.38	SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,26	24,88	30,00	217,80
3.0.39	SINAPI	88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,42	29,01	34,98	84,65
4			**INFRAESTRUTURA**					**5.175,11**
4.1			**FUNDAÇÃO**					**5.175,11**
4.1.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	32,00	77,57	93,54	2.993,28
4.1.2	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	24,36	14,09	16,99	413,88
4.1.3	SETOP	ED-51121	REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	2,64	40,84	49,25	130,02
4.1.4	SINAPI	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	6,98	164,78	198,71	1.387,00
4.1.5	SINAPI	97082	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021	M3	2,88	72,25	87,13	250,93
5			**MOBILIÁRIO URBANO**					**38.488,08**
5.1			**ACESSÓRIOS**					**38.488,08**
5.1.1	composição	004	INSTALAÇÃO DE CASINHA DE MADEIRA TRATADA COM RAMPA ESCALADA, ESCORREGADOR E ESCADA MARINHEIRO, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	13.953,01	16.825,93	16.825,93
5.1.2	SINAPI	101735	PISO DE BORRACHA ESPORTIVO, ESPESSURA 15MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA. AF_02/2026	M2	40,96	437,36	527,41	21.602,71
5.1.3	SETOP	ED-29229	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MENOR OU IGUAL A 1KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA	m3	8,00	6,16	7,43	59,44
6			**LIMPEZA FINAL DE OBRA**					**410,83**
6.0.342	SETOP	ED-50266	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	40,96	8,32	10,03	410,83

Documento assinado digitalmente
gov.br
PEDRO IVAN CARDOSO PORCARO ALVES
Data: 10/09/2026 14:59:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br