



AV. CRISTIANO MACHADO 8966 - GALPÃO 01 B: MINASLÂNDIA ----- Belo Horizonte MG CEP: 31.812-112

CNPJ: 50.316.248/0001-34 INSC. EST : 45943430024

Contato - WEUBER - comercial2@mastertapetes.com.br ---- TEL: 34331978 / 98522 5715

ORÇAMENTO 260626- WAA

CONTATO	MARIANY DONATO	TEL:	31 - 98535 4247	E-MAIL	0	
 50.316.248/0001-34 MASTER GRAMAS SINTÉTICAS LTDA Av Cristiano Machado 8966 / GP-01 Minaslândia - CEP 31.812-112 Belo Horizonte - MG	EMPRESA	PREFEITURA DE CANAÃ - MG				
	CPF /CNPJ		IDENT/ I.E			
	BAIRRO		CIDADE	CANAÃ	MG	
	ENDEREÇO					
	TELEFONE	0	E-MAIL	0		
	OBS:					
LOCAL DE INSTALAÇÃO	LOCAL DE INSTALAÇÃO: CANAÃ -MG					
PRODUTO		UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR/m2	VALOR TOTAL
FORNECIMENTO, EXECUÇÃO (INSTALAÇÃO) DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA E INSUMOS (GRANULADOS DE BORRACHA, ADESIVO, TAPE DE JUNÇÃO E AREIAS SEVCA E PENEIRADA, COM FINALIDADE DE APLICAÇÃO PARA FUTEBOL, GRAMA SINTÉTICA PARA USO EXTERNO, ALTURA FIOS: MÍNIMO DE 50MM, TIPO DOS FIOS: MONOFILAMENTO COR VERDE COM LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS. Detalhamento: TÍTULOS DOS FIOS: MÍNIMO DE 9000 (DTEX) NÚMERO DE PONTOS POR METRO LINEAR: LONGITUDINAL DE 110 E TRANSVERSAL DE 63, ESCARTAMENTO DE TECIMENTO: MÁXIMO DE 16 MM, BASE DE GRAMA SINTÉTICA: TELA DUPLA (PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA) COM LÁTEX ENRIQUECIDO; PROTEÇÃO CONTRA RAIOS ULTRAVIOLETA PREENCHIMENTO DOS ESPAÇOS ENTRE OS FIOS: COM AREIA SECA (25 MM) E GRÂNULOS DE BORRACHA (15MM DE ESPESSURA) - SBR - PRETA (0,70 A 2,00MM), COM NO MÍNIMO 5 (CINCO) ANOS DE GARANTIA, FABRICAÇÃO NACIONAL, COM INSTALAÇÃO EM LOCAL INDICADO.		M2	720	SPORTLINK	R\$ 179,90	R\$ 129.528,00
SUB - TOTAL					R\$	129.528,00
IMPOSTOS					INCLUSOS	
TOTAL GERAL COM IMPOSTOS					R\$	129.528,00
FORMA DE PAGAMENTO						
À VISTA						
OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE						
QUADRO DE ENERGIA (ACESSO Á LUZ) // ACESSO À ÁGUA // CAÇAMBA OU DEPÓSITO PARA AS SOBRAS // ENTREGAR O TERRENO APTO PARA INÍCIO DA OBRA // RESPONSÁVEL PELA GUARDA DOS MATERIAIS // O ESPAÇO DEVERÁ TER FÁCIL ACESSO PARA ENTRADA DOS MATERIAIS. // DESCARGA DOS MATERIAIS						
VALIDADE DO ORÇAMENTO						
60 DIAS						
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES						
OBS 01 - INSTALAÇÃO DEVE SER AGENDADA COM POSSIBILIDADE DE ADIAMENTO CASO AJA PREVISÃO DE CHUVA						
OBS 02 - ESTÁ SENDO CONSIDERADA QUE A METRAGEM DE 720,00M2 SUPRIU AS NECESSIDADES DA INSTALAÇÃO DE RECORTES E EMENDAS PRA O CAMPO SUPRACITADO						
BELO HORIZONTE 26 DE JUNHO DE 2026						
 Weuber Viana Diretor Comercial (31) 98522-5715 mastertapetes.com.br						
PRAZO DE ENTREGA A DOS MATERIAIS E INICIO DAS OBRAS: ATÉ 25 DIAS ÚTEIS						
PRAZO DA OBRA : ATÉ 7 DIAS ÚTEIS						