



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104403-53	Nº TransfereGOV 982942/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 10-25 (N DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	Município / UF CANAÃ/MG	BDI 1 21,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO									571.070,32	
1.			(CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO)					-	571.070,32	
1.1.			(SERVIÇOS PRELIMINARES)					-	8.020,61	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,88	501,25	BDI 1	608,07	1.751,24	RA
1.1.2.	SINAPI	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	1,00	410,96	BDI 1	498,54	498,54	RA
1.1.3.	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	1,00	319,54	BDI 1	387,63	387,63	RA
1.1.4.	SICOR	ED-50135	BARRACÃO DE OBRA, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E MOBILIÁRIO - PADRÃO DER-MG	UN	1,00	676,06	BDI 1	820,13	820,13	RA
1.1.5.	Composição	13	DESMONTAGEM DE PADRÃO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTE, BIFÁSICO, INCLUINDO DESLIGAMENTO JUNTO À CONCESSIONÁRIA, RETIRADA DE CAIXA DE MEDIÇÃO, POSTE DE CONCRETO, DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA, CARGA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS.	UN	1,00	527,02	BDI 1	639,33	639,33	RA
1.1.6.	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	M	137,00	0,62	BDI 1	0,75	102,75	RA
1.1.7.	Composição	14	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN	UN	1,00	2.787,98	BDI 1	3.382,10	3.382,10	RA
1.1.8.	SINAPI	95657	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN20 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	361,79	BDI 1	438,89	438,89	RA
1.2.			(PREPARO E DRENAGEM)					-	72.110,67	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.238,15	2,87	BDI 1	3,48	4.308,76	RA
1.2.2.	SINAPI	102690	DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021	M	208,00	66,42	BDI 1	80,57	16.758,56	RA
1.2.3.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	72,04	215,37	BDI 1	261,27	18.821,89	RA
1.2.4.	Composição	15	IMPRIMAÇÃO COM EMUSÃO ASFÁLTICA, INCLUSO FORNECIMENTO, TRANSPORTE DO MATERIAL E APLICAÇÃO.	M2	720,40	12,00	BDI 1	14,56	10.489,02	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104403-53	Nº TransfereGOV 982942/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 10-25 (N DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	Município / UF CANAÃ/MG	BDI 1 21,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO									571.070,32	
1.2.5.	SINAPI	102718	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MANUAL. AF_07/2021	M3	72,04	227,89	BDI 1	276,45	19.915,46	RA
1.2.6.	SINAPI	99268	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ- MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020	UN	1,00	506,90	BDI 1	614,92	614,92	RA
1.2.7.	SINAPI-I	41619	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POÇO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	UN	1,00	150,08	BDI 1	182,06	182,06	RA
1.2.8.	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	10,00	84,08	BDI 1	102,00	1.020,00	RA
1.3.			ESTRUTURAL-SAPATAS)					-	16.803,27	
1.3.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	6,97	100,91	BDI 1	122,41	853,20	RA
1.3.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	15,06	0,75	BDI 1	0,91	13,70	RA
1.3.3.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	0,46	22,89	BDI 1	27,77	12,77	RA
1.3.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	20,10	14,27	BDI 1	17,31	347,93	RA
1.3.5.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	342,20	12,62	BDI 1	15,31	5.239,08	RA
1.3.6.	SINAPI	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	113,40	10,65	BDI 1	12,92	1.465,13	RA
1.3.7.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	70,60	9,93	BDI 1	12,05	850,73	RA
1.3.8.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	17,60	20,70	BDI 1	25,11	441,94	RA
1.3.9.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	7,90	790,82	BDI 1	959,34	7.578,79	RA
1.4.			(ESTRUTURAL-VIGAS BALDRAMES)					-	7.424,05	
1.4.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	3,98	110,90	BDI 1	134,53	535,43	RA
1.4.2.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	9,96	0,75	BDI 1	0,91	9,06	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104403-53	Nº TransfereGOV 982942/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF CANAÃ/MG	BDI 1 21,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO									571.070,32	
1.4.3.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	30,40	12,16	BDI 1	14,75	448,40	RA
1.4.4.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	14,50	10,75	BDI 1	13,04	189,08	RA
1.4.5.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	52,70	8,95	BDI 1	10,86	572,32	RA
1.4.6.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,10	14,22	BDI 1	17,25	657,23	RA
1.4.7.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,99	685,15	BDI 1	831,16	1.654,01	RA
1.4.8.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	33,43	70,61	BDI 1	85,66	2.863,61	RA
1.4.9.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	9,96	40,96	BDI 1	49,69	494,91	RA
1.5.			(ESTRUTURAL-PILARES DE ARRANQUE)					-	5.415,33	
1.5.1.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	106,20	10,75	BDI 1	13,04	1.384,85	RA
1.5.2.	SINAPI	92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	20,60	8,95	BDI 1	10,86	223,72	RA
1.5.3.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	70,60	8,62	BDI 1	10,46	738,48	RA
1.5.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	17,60	14,22	BDI 1	17,25	303,60	RA
1.5.5.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	0,94	683,39	BDI 1	829,02	779,28	RA
1.5.6.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	15,00	109,11	BDI 1	132,36	1.985,40	RA
1.6.			(ESTRUTURAL-PILARES)					-	7.606,78	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104403-53	Nº TransfereGOV 982942/2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF CANAÃ/MG	BDI 1 21,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO									571.070,32	
1.6.1.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,80	12,16	BDI 1	14,75	867,30	RA
1.6.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,30	14,22	BDI 1	17,25	660,68	RA
1.6.3.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,99	685,15	BDI 1	831,16	1.654,01	RA
1.6.4.	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,43	109,11	BDI 1	132,36	4.424,79	RA
1.7.			(ESTRUTURAL-VIGAS)					-	10.884,93	
1.7.1.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	58,80	12,16	BDI 1	14,75	867,30	RA
1.7.2.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	38,30	14,22	BDI 1	17,25	660,68	RA
1.7.3.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	1,99	685,15	BDI 1	831,16	1.654,01	RA
1.7.4.	SINAPI	92448	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	33,43	189,94	BDI 1	230,42	7.702,94	RA
1.8.			ALVENARIA E FECHAMENTOS					-	11.527,56	
1.8.1.	SINAPI	103316	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	109,00	84,12	BDI 1	102,05	11.123,45	RA
1.8.2.	SINAPI-I	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	14,40	16,50	BDI 1	20,02	288,29	RA
1.8.3.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024	M2	4,80	19,89	BDI 1	24,13	115,82	RA
1.9.			(REVESTIMENTO)					-	34.790,83	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104403-53	Nº TransfereGOV 982942/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 10-25 (N DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	Município / UF CANAÃ/MG	BDI 1 21,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO									571.070,32	
1.9.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	218,00	8,95	BDI 1	10,86	2.367,48	RA
1.9.2.	SINAPI	87809	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METÁLICA DE REFORÇO CONTRA FISSURAÇÃO. AF_08/2022	M2	218,00	85,70	BDI 1	103,96	22.663,28	RA
1.9.3.	SINAPI	87289	ARGAMASSA TRAÇO 1:1,5:7,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	10,80	676,54	BDI 1	820,71	8.863,67	RA
1.9.4.	SICOR	ED-48332	PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO	m	36,00	20,53	BDI 1	24,90	896,40	RA
1.10.			(PISO)					-	29.287,90	
1.10.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	36,00	58,56	BDI 1	71,04	2.557,44	RA
1.10.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	25,30	870,94	BDI 1	1.056,54	26.730,46	RA
1.11.			(ESQUADRIAS)					-	3.130,52	
1.11.1.	SICOR	ED-50975	PORTA METÁLICA EM CHAPA DOBRADA, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE ESTRUTURA, DOBRADIÇA E MARCO, EXCLUSIVE FECHADURA E PINTURA	un	4,00	645,15	BDI 1	782,63	3.130,52	RA
1.12.			(CAMPO DE FUTEBOL)					-	158.324,10	
1.12.1.	Cotação	COT-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA E INSUMOS, PARA USO EXTERNO, ALTURA: MÍNIMO DE 50MM, TIPO: MONOFILAMENTO COR VERDE COM LINHAS DEMARCATÓRIAS BRANCAS.	M2	720,00	177,03	BDI 1	214,76	154.627,20	RA
1.12.2.	SICOR	ED-49569	TRAVE DE FUTSAL (PAR) COM REDE, EM TUBO DE AÇO, DIÂMETRO DE 3", COMPRIMENTO 300CM, ALTURA 200CM, INCLUSIVE TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA	un	1,00	3.047,48	BDI 1	3.696,90	3.696,90	RA
1.13.			(ALAMBRADO E REDES)					-	180.199,55	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104403-53	Nº TransfereGOV 982942/2025	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ	Apelido do Empreendimento CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 10-25 (N DES.)	Descrição do Lote CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	Município / UF CANAÃ/MG	BDI 1 21,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO									571.070,32	
1.13.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M2	222,00	198,88	BDI 1	241,26	53.559,72	RA
1.13.2.	Composição	16	PORTAO EM ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, 80X200CM, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM, INCLUSO TRINCO CHATO DE 5" E GONZO Nº2	UN	4,00	422,76	BDI 1	512,85	2.051,40	RA
1.13.3.	Composição	19	PROTEÇÃO LATERAL ALTA DO CAMPO, H = 4 METROS, ESTRUTURADA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/4"), EM REDE DE POLIETILENO, FIO 4 MM, MALHA 10X10 CM, INCLUSO CORDA DE POLIETILENO PARA AMARRAÇÃO DA REDE.	M2	444,00	155,65	BDI 1	188,82	83.836,08	RA
1.13.4.	Composição	18	ESTRUTURA METÁLICA EM FORMATO DE ESCADA, ALTURA = 6,0M, EXECUTADA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO 2", ESPAÇADAS 6 METROS, PARA REFORÇO DA ESTRUTURA DO ALAMBRADO.	UN	18,00	1.399,10	BDI 1	1.697,25	30.550,50	RA
1.13.5.	Composição	06	REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL EM FIOS DE POLIETILENO 4 MM, MALHA 10X10 PARA QUADRA POLIESPORTIVA_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	720,00	11,41	BDI 1	13,84	9.964,80	RA
1.13.6.	Composição	20	CABOS DE AÇO PARA SUSTENTAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO HORIZONTAL, CONTORNA O PERÍMETRO E FAZ UMA MALHA DE 4X4 METROS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	431,00	0,45	BDI 1	0,55	237,05	RA
1.14.			(ILUMINAÇÃO E PONTOS ELÉTRICOS)					-	10.496,07	
1.14.1.	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	439,09	BDI 1	532,66	532,66	RA
1.14.2.	SICOR	ED-49197	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZA" PASSEIO, PADRÃO CEMIG, DIMENSÃO (28X28)CM, ALTURA 40CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA, REATERRO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	un	1,00	297,32	BDI 1	360,68	360,68	RA
1.14.3.	SINAPI-I	39260	CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 6 MM2	M	150,00	21,54	BDI 1	26,13	3.919,50	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1104403-53	Nº TransfereGOV 982942/2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 10-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO	MUNICÍPIO / UF CANAÃ/MG	BDI 1 21,31%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO POLIESPORTIVO									571.070,32	
1.14.4.	SINAPI	91853	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	150,00	10,21	BDI 1	12,39	1.858,50	RA
1.14.5.	Composição	08	LUMINÁRIA REFLETOR MODULAR TIPO: LED POTÊNCIA: 300W LÚMENS: 33000LM COR DA LUZ: BRANCA TEMPERATURA DA COR: 6000K-6500K GRAU DE PROTEÇÃO: IP66_FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	9,00	350,32	BDI 1	424,97	3.824,73	RA
1.15.			(ACABAMENTO DE PISOS E PAREDES)					-	15.048,15	
1.15.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	444,00	4,69	BDI 1	5,69	2.526,36	RA
1.15.2.	SICOR	ED-50453	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	m2	444,00	21,44	BDI 1	26,01	11.548,44	RA
1.15.3.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	15,00	53,49	BDI 1	64,89	973,35	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CANAÃ/MG
Local
domingo, 12 de julho de 2026
Data

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIANY DONATO BERNARDINO
Data: 20/07/2026 10:19:16-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Responsável Técnico
Nome: MARIANY DONATO BERNARDINO
CREA/CAU: 00A2541920-0
ART/RRT: SI16422506100CT001