



PREFEITURA MUNICIPAL DE ERVÁLIA

Estado de Minas Gerais – CNPJ 18.133.306/0001-81

Memória de Cálculo:

Calçamento em bloquete e execução de meio fio e sarjeta

Regularização do subleito – 6m de largura x (174,20+218,47+109,47+126,85)m de comprimento=3.773,94m²

LARGURA MÉDIA = 6m

Calçamento em Sextavado – 6m de largura x (174,20+218,47+109,47+126,85)m de comprimento=3.773,94m²

LARGURA MÉDIA = 6m

Transporte: 5km x 3.773,94x0,08m =1.509,58m³xkm

Meio fio: 6m de largura x 5 travamentos = 30m

A largura das ruas é padrão com 6 metros de sarjeta a sarjeta.

Ervália, 15 de Maio de 2026.

Germano Reis Coelho
Engenheiro Civil – CREA 145.642/D