



**PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO MIGUEL DO ANTA**

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ANTA

Apelido do Empreendimento
TERRAPLANAGEM PARQUE DE EXPOSIÇÕES - 1 ETAPA

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE | DATA BASE 02-26 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE TERRAPLANAGEM PARQUE DE EXPOSIÇÕES - 1 ETAPA | MUNICÍPIO / UF SÃO MIGUEL DO ANTA/MG | BDI 1 26,34% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |
|-------------------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | |
|--|------------|----------|---|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| TERRAPLANAGEM PARQUE DE EXPOSIÇÕES - 1 ETAPA | | | | | | | | | 472.102,73 | |
| 1. | | | TERRAPLANAGEM PLATOR 1 DE 55X120M | | | | | - | 472.102,73 | |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | - | 4.877,80 | |
| 1.1.1. | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | M2 | 6,48 | 275,05 | BDI 1 | 347,50 | 2.251,80 | RA |
| 1.1.2. | SETOP | ED-50275 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE VINTE UM (21) ATÉ CINQUENTA (50) PONTOS REFERENCIAIS, INCLUSIVE ESTACA (PIQUETE) DE MARCAÇÃO | un | 40,00 | 51,96 | BDI 1 | 65,65 | 2.626,00 | RA |
| 1.2. | | | CORTE, TRANSPORTE, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO | | | | | - | 460.876,84 | |
| 1.2.1. | SINAPI | 101207 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 22.056,80 | 10,21 | BDI 1 | 12,90 | 284.532,72 | RA |
| 1.2.2. | SETOP | ED-29189 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | m3 | 28.673,84 | 4,87 | BDI 1 | 6,15 | 176.344,12 | RA |
| 1.3. | | | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | - | 6.348,09 | |
| 1.3.1. | Composição | CP-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME ACORDAO TCU | UN | 1,00 | 5.024,61 | BDI 1 | 6.348,09 | 6.348,09 | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SÃO MIGUEL DO ANTA/MG

Local

quarta-feira, 13 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Marco Aurélio Ferrarezi Avelar

CREA/CAU: 213.217/D

ART/RRT: MG20264927175

Responsável Legal

Nome: Vicente Patrício de Souza Jr.

Cargo: Prefeito Municipal