

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	CP-001	GUARDA-CORPO METALICO EM TUBO GALVANIZADO, DIAMETRO 2POL., CHUMBADO EM CONCRETO ARMADO, COM ALTURA LIVRE DE 1,10M, COMPRIMENTO TOTAL DE 3,60M, COM 04 BARRAS NA HORIZONTAL E 03 PONTALETES, INCLUSO PINTURA EM ESMALTE SINTETICO NA COR AMARELA, EM DUAS DEMAO	UN		2.552,69	2.593,94
SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40*	M	18	82,83	82,83
SINAPI	88315	KG/M (NBR 5580)	H	8	31,44	33,37
SINAPI	88251	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	25,96	27,45
SINAPI-I	39914	AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	KG	0,6	435,92	435,92
SINAPI-I	44495	SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM	UN	0,66	31,91	31,91
SINAPI-I	44533	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4" (300 X 3,2 X 19,05 MM)	UN	0,33	32,38	32,38
SINAPI	100760	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8" (228,6 X 19,05 X 11,18 MM)	M2	5,28	58,57	61,20
Composição	CP-002	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A	UN		3.349,74	3.605,67
SINAPI	93565	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CONFORME ACORDAO TCU	MES	0,14545455	23.029,46	24.788,99
		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES				

26/05/2026

Data

Responsável Técnico: MARCO AURÉLIO FERRAREZI AVELAR

CREA/CAU: 213.217/D