CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
1088.748-78	946050	Prefeitura Municipal de Teixeiras	Pavimentação de Vias públicas urbanas - Vila Santana

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
BELO HORIZONTE	07-26 (DES.)	Pavimentação de Vias públicas urbanas do município de Teixeiras	Teixeiras/MG	27,67%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Pavimentação de Vias públicas urbanas do município de Teixeiras									**99.368,50**	
1.			**(Pavimentação de vias públicas urbanas)**					**-**	**99.368,50**	
1.1.			**Administração Local**					**-**	**5.292,31**	
1.1.1.	SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,18	23.029,46	BDI 1	29.401,71	5.292,31	RA
1.2.			**Canteiro de Obras**					**-**	**15.756,43**	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	381,68	BDI 1	487,29	2.192,81	RA
1.2.2.	Composição	001	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPESADA, NÃO INCLUSO MIBILIÁRIO	M2	6,00	721,67	BDI 1	921,36	5.528,16	RA
1.2.3.	Composição	002	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSA, INCLUSO PRATELEIRAS	M2	6,00	568,22	BDI 1	725,45	4.352,70	RA
1.2.4.	SINAPI	95669	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 32 MM (1") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	512,71	BDI 1	654,58	654,58	RA
1.2.5.	SINAPI	101499	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00	2.371,88	BDI 1	3.028,18	3.028,18	RA
1.3.			**Infraestrutura**					**-**	**18.767,31**	
1.3.1.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	M2	500,94	0,59	BDI 1	0,75	375,71	RA
1.3.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	80,00	70,95	BDI 1	90,58	7.246,40	RA
1.3.3.	SINAPI	94290	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	162,23	53,81	BDI 1	68,70	11.145,20	RA
1.4.			**Pavimento**					**-**	**59.552,45**	
1.4.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	419,83	104,04	BDI 1	132,83	55.766,02	RA
1.4.2.	Composição	003	RAMPA DE ACESSO	M	6,25	34,70	BDI 1	44,30	276,88	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	84,13	2,74	BDI 1	3,50	294,46	RA
1.4.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	714,91	2,74	BDI 1	3,50	2.502,19	RA
1.4.5.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (93590)	M3XKM	55,42	1,05	BDI 1	1,34	74,26	RA
1.4.6.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026 (93590)	M3XKM	476,60	1,05	BDI 1	1,34	638,64	RA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
1088.748-78	946050	Prefeitura Municipal de Teixeiras	Pavimentação de Vias públicas urbanas - Vila Santana			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
BELO HORIZONTE	07-26 (DES.)	Pavimentação de Vias públicas urbanas do município de Teixeiras	Teixeiras/MG	27,67%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)
Pavimentação de Vias públicas urbanas do município de Teixeiras									**99.368,50**

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Teixeiras/MG
Local

quarta-feira, 14 de outubro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Engº Miguel Meneses Tostes
CREA/CAU: 238.554-D/MG
ART/RRT: MG20265367455

MIGUEL MENESES TOSTES:09958397609

Assinado de forma digital por MIGUEL MENESES TOSTES:09958397609
Dados: 2026.10.14 09:22:08 -03'00'