



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



DFD - DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

DATA RECOMENDADA PARA A CONTRATAÇÃO

O objeto deverá ser contratado até: Maio/2026

INFORMAÇÕES DA UNIDADE / SETOR / SERVIDOR

Setor requisitante: Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade Urbana

Responsável pela demanda: Thainá Pessata de Souza

Matrícula: 11652

E-mail: engthainapessata@gmail.com

Telefone cel: (32)98818-9719

Indicação do Membro Responsável pela Fiscalização

Fiscalização – Nome: Evânio Iasbik Couri Pires

Matrícula: 8838

INFORMAÇÕES ACERCA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Tipo do Item

Material de consumo

Equipamento/material permanente

Serviço continuado

Serviço não continuado

Obra

Serviço de engenharia

Descrição sucinta da solicitação:

Serviços de Infraestrutura Urbana ou Rural.

Descrição da necessidade da contratação:

A rede de distribuição de energia elétrica e iluminação pública tem papel fundamental para o pleno desenvolvimento social e econômico dos municípios. É também um fator primordial para a segurança pública dos centros e áreas de extensão urbanas, comunidades e povoados, no que se refere ao tráfego de veículos e de pedestres e à prevenção da criminalidade, além de promover melhor condição de vida à população.

Ajuda a trazer uma melhor qualidade de vida e segurança à população que necessita desse serviço, também embelezando o bem público e proporcionando a prática noturna de atividades como comércio, lazer e cultura.

Diante desse contexto, fica clara a necessidade de a Administração Municipal atuar na execução da ampliação do sistema de extensão da rede elétrica e iluminação pública para atender às constantes solicitações da população recebidas pela Prefeitura Municipal. Ressalta-se que o município é responsável pela manutenção e expansão do parque de iluminação, porém não possui equipamentos e pessoal para execução do objeto. Assim, a contratação se mostra imprescindível para a municipalidade.



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



Descrição dos resultados pretendidos:

Pretende-se uma melhoria na Infraestrutura da iluminação urbana e rural em alguns pontos do município, tal como a qualidade de vida da comunidade.

Estimativa das quantidades

ITEM	LOTE 1 - DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM BRAÇO DE 1 METRO (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA), LUMINÁRIA DE LED DE 80W, 220Vca/60Hz, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIA (ACIMA DE 5000K), FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0.92, GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 60 MESES. GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MÍNIMA IK08. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP66 (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	50,00	Serv.
2	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM BRAÇO DE 3 METROS (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA), LUMINÁRIA DE LED DE 200W, 220Vca/60Hz, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIA (ACIMA DE 5000K), FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0.92, GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 60 MESES. GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MÍNIMA IK08. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP66 (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	20,00	Serv.
3	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM PÉTALA PARA TRÊS LUMINÁRIAS INSTALADA NO TOPO DO POSTE CIRCULAR (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA), TRÊS LUMINÁRIAS DE LED DE 200W, 220Vca/60Hz, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIA (ACIMA DE 5000K), FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0.92, GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 60 MESES. GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MÍNIMA IK08. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP66 (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	13,00	Serv.



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



4	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM PÉTALA PARA QUATRO LUMINÁRIAS INSTALADA NO TOPO DO POSTE CIRCULAR (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA), QUATRO LUMINÁRIAS DE LED DE 200W, 220Vca/60Hz, TEMPERATURA DE COR BRANCO FRIA (ACIMA DE 5000K), FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0.92, GARANTIA CONTRA QUALQUER DEFEITO DE FABRICAÇÃO DE 60 MESES. GRAU DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS MÍNIMA IK08. GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP66 (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	12,00	Serv.
ITEM	LOTE 2 - DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
5	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT (DUPLO T) 10/300 (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INTERCALADO OU NÃO EM REDE DE BT E/OU MT EXISTENTE. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO EXECUÇÃO DA CAVA E/OU REINSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTE E RETIRADO DE POSTE ANTIGO. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	10,00	Serv.
6	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT (DUPLO T) 11/300 (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INTERCALADO OU NÃO EM REDE DE BT E/OU MT EXISTENTE. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO EXECUÇÃO DA CAVA E/OU REINSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTE E RETIRADO DE POSTE ANTIGO. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	40,00	Serv.
7	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT (DUPLO T) 11/600 (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INTERCALADO OU NÃO EM REDE DE BT E/OU MT EXISTENTE. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA	5,00	Serv.



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



	EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO EXECUÇÃO DA CAVA E/OU REINSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTE E RETIRADO DE POSTE ANTIGO. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.		
8	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT (DUPLO T) 12/600 (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INTERCALADO OU NÃO EM REDE DE BT E/OU MT EXISTENTE. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO EXECUÇÃO DA CAVA E/OU REINSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTE E RETIRADO DE POSTE ANTIGO. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	2,00	Serv.
9	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT (DUPLO T) 12/1000 (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INTERCALADO OU NÃO EM REDE DE BT E/OU MT EXISTENTE. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO EXECUÇÃO DA CAVA E/OU REINSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTE E RETIRADO DE POSTE ANTIGO. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	3,00	Serv.
10	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12/300 (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INTERCALADO OU NÃO EM REDE DE BT E/OU MT EXISTENTE. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO EXECUÇÃO DA CAVA E/OU REINSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTE E RETIRADO DE POSTE ANTIGO. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	24,00	Serv.
11	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR 12/1000 (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INTERCALADO OU NÃO EM REDE DE BT E/OU MT EXISTENTE. TODA MÃO DE OBRA E	1,00	Serv.



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



	MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO EXECUÇÃO DA CAVA E/OU REINSTALAÇÃO DE PADRÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EXISTENTE E RETIRADO DE POSTE ANTIGO. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.		
12	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AFASTADOR METÁLICO DE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE 500mm (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INTERCALADO OU NÃO EM REDE DE BT E/OU MT EXISTENTE. COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	50,00	Serv.
13	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE BAIXA TENSÃO PARA REDE COM CABO MULTIPLEXADO (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INTERCALADO OU NÃO EM REDE DE BT E/OU MT EXISTENTE. COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	60,00	Serv.
14	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REDE DE MÉDIA TENSÃO MONOFÁSICA (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INTERCALADO OU NÃO EM REDE DE BT E/OU MT EXISTENTE. COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	30,00	Serv.
15	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REDE DE MÉDIA TENSÃO TRIFÁSICA (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INTERCALADO OU NÃO EM REDE DE BT E/OU MT EXISTENTE. COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	60,00	Serv.
16	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ATERRAMENTO COMPLETO EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, COM OU SEM EQUIPAMENTOS, E COM REDE DE BT E/OU MT (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA	15,00	Serv.



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



	ENERGISA). COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.		
17	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO DE 10kVA EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, COM PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, SUPORTES, ESTRUTURAS, E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	5,00	Serv.
18	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO DE 25kVA EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, COM PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, SUPORTES, ESTRUTURAS, E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	3,00	Serv.
19	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE 30kVA EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, COM PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, SUPORTES, ESTRUTURAS, E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	5,00	Serv.
20	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE 75kVA EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, COM PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, SUPORTES, ESTRUTURAS, E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	2,00	Serv.
21	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE 150kVA EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, COM PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, SUPORTES, ESTRUTURAS,	1,00	Serv.



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



	E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.		
22	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAVE FUSÍVEL EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, COM SUPORTES, ESTRUTURAS, E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). MÃO DE OBRA COMPLETA E MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	30,00	Serv.
23	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR (COM OU SEM TRANSFORMADOR), COM SUPORTES, ESTRUTURAS, E DEMAIS MATERIAIS NECESSÁRIOS (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). MÃO DE OBRA COMPLETA E MATERIAIS NECESSÁRIOS INCLUSOS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	30,00	Serv.
24	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE CHAVE FUSÍVEL EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, INCLUINDO SUPORTES, ESTRUTURAS, CONEXÕES, CABOS E DEMAIS MATERIAIS. MÃO DE OBRA COMPLETA E MATERIAIS NECESSÁRIOS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	18,00	Serv.
25	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE PARA-RAIOS EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, INCLUINDO SUPORTES, ESTRUTURAS, CONEXÕES, CABOS E DEMAIS MATERIAIS. MÃO DE OBRA COMPLETA E MATERIAIS NECESSÁRIOS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	6,00	Serv.
26	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS 2x1x35+35mm ² - REDE MONOFÁSICA, (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO AS CONEXÕES NECESSÁRIAS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	1500,00	Serv.
27	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS	800,00	Serv.



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



	3x1x70+70mm ² - REDE TRIFÁSICA, (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO AS CONEXÕES NECESSÁRIAS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.		
28	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS 3x1x120+70mm ² - REDE TRIFÁSICA, (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO AS CONEXÕES NECESSÁRIAS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	400,00	Serv.
29	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ALUMÍNIO COBERTOS OU PROTEGIDOS + CABO MENSAGEIRO, #50mm ² + 9,53mm - REDE MONOFÁSICA, INCLUSIVE COM ESPAÇADORES QUANDO NECESSÁRIO (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO AS CONEXÕES NECESSÁRIAS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	1000,00	Serv.
30	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABOS DE ALUMÍNIO COBERTOS OU PROTEGIDOS + CABO MENSAGEIRO, 3#50mm ² + 9,53mm - REDE TRIFÁSICA, INCLUSIVE COM ESPAÇADORES QUANDO NECESSÁRIO (DEVERÁ ATENDER TODAS AS EXIGÊNCIAS DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS UNIFICADAS DA ENERGISA). TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO AS CONEXÕES NECESSÁRIAS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	1000,00	Serv.
31	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE CABOS DE ALUMÍNIO NUS EM REDE DE MÉDIA TENSÃO MONOFÁSICA E DEVOLUÇÃO PARA A ENERGISA. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO TRANSPORTE, E RETIRADA DAS CONEXÕES EXISTENTES. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	500,00	Serv.



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



32	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE CABOS DE ALUMÍNIO NUS EM REDE DE MÉDIA TENSÃO TRIFÁSICA E DEVOLUÇÃO PARA A ENERGISA. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO TRANSPORTE, E RETIRADA DAS CONEXÕES EXISTENTES. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	500,00	Serv.
33	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE CABOS DE ALUMÍNIO NUS EM REDE DE BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA E DEVOLUÇÃO PARA A ENERGISA. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO TRANSPORTE, E RETIRADA DAS CONEXÕES EXISTENTES. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	500,00	Serv.
34	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE CABOS DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADOS 3#35(35)mm ² EM REDE DE BAIXA TENSÃO TRIFÁSICA E DEVOLUÇÃO PARA A ENERGISA. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO TRANSPORTE, E RETIRADA DAS CONEXÕES EXISTENTES. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	500,00	Serv.
35	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO DT (DUPLO T) - DESLOCAMENTO DE POSTE. INTERCALADO OU NÃO EM REDE DE BT E/OU MT EXISTENTE. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO NOVA CAVA, E RECONSTITUIÇÃO DA CAVA DE ONDE FOI RETIRADO O POSTE, DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE QUALQUER PADRÃO DE ENTRADA JÁ EXISTENTE NO POSTE. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	10,00	Serv.
36	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - DESLOCAMENTO DE POSTE. INTERCALADO OU NÃO EM REDE DE BT E/OU MT EXISTENTE. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUINDO NOVA CAVA, E RECONSTITUIÇÃO DA CAVA DE ONDE FOI RETIRADO O POSTE, DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE QUALQUER PADRÃO DE ENTRADA JÁ EXISTENTE NO POSTE. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	5,00	Serv.



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



37	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO. INTERCALADA OU NÃO EM REDE DE BT EXISTENTE. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUSIVE DESFAZENDO E REFAZENDO AS CONEXÕES EXISTENTES E/OU INSTALANDO RAMAIS DE LIGAÇÃO NECESSÁRIOS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	10,00	Serv.
38	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REDE DE MÉDIA TENSÃO MONOFÁSICA. INTERCALADA OU NÃO EM REDE DE MT EXISTENTE. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUSIVE DESFAZENDO E REFAZENDO AS CONEXÕES NECESSÁRIAS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	10,00	Serv.
39	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PARA REDE DE MÉDIA TENSÃO TRIFÁSICA. INTERCALADA OU NÃO EM REDE DE MT EXISTENTE. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA, INCLUSIVE DESFAZENDO E REFAZENDO AS CONEXÕES NECESSÁRIAS. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	5,00	Serv.
40	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO DT (DUPLO T) - DEVOLUÇÃO PARA A ENERGISA. MÃO DE OBRA COMPLETA, INCLUINDO RECONSTITUIÇÃO DA CAVA DE ONDE O POSTE FOI RETIRADO. RETIRADA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE NO POSTE, RAMAL SUBTERRÂNEO, ESTAI, OU QUALQUER OUTRA ESTRUTURA OU EQUIPAMENTO EXISTENTE. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	20,00	Serv.
41	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO CIRCULAR - DEVOLUÇÃO PARA A ENERGISA. MÃO DE OBRA COMPLETA, INCLUINDO RECONSTITUIÇÃO DA CAVA DE ONDE O POSTE FOI RETIRADO. RETIRADA DE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA EXISTENTE NO POSTE, RAMAL SUBTERRÂNEO, ESTAI, OU QUALQUER OUTRA ESTRUTURA OU EQUIPAMENTO EXISTENTE. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL	5,00	Serv.



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



	RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.		
42	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE ESTRUTURA PARA REDE DE BAIXA TENSÃO. DESFAZENDO E RETIRANDO TODAS AS CONEXÕES E MATERIAIS EXISTENTES. INCLUINDO DEVOLUÇÃO PARA A ENERGISA. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	20,00	Serv.
43	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE ESTRUTURA PARA REDE DE MÉDIA TENSÃO MONOFÁSICA. DESFAZENDO E RETIRANDO TODAS AS CONEXÕES E MATERIAIS EXISTENTES. INCLUINDO DEVOLUÇÃO PARA A ENERGISA. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	20,00	Serv.
44	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE ESTRUTURA PARA REDE DE MÉDIA TENSÃO TRIFÁSICA. DESFAZENDO E RETIRANDO TODAS AS CONEXÕES E MATERIAIS EXISTENTES. INCLUINDO DEVOLUÇÃO PARA A ENERGISA. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	20,00	Serv.
45	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO MONOFÁSICO EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, INCLUINDO A RETIRADA DE PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, SUPORTES, ESTRUTURAS, CONEXÕES E DEMAIS MATERIAIS. INCLUINDO DEVOLUÇÃO PARA A ENERGISA. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	5,00	Serv.
46	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, INCLUINDO A RETIRADA DE PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, SUPORTES, ESTRUTURAS, CONEXÕES E DEMAIS MATERIAIS. INCLUINDO DEVOLUÇÃO PARA ENERGISA. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	5,00	Serv.
47	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE 45kVA EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, INCLUINDO A RETIRADA	1,00	Serv.



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



	DE PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, SUPORTES, ESTRUTURAS, CONEXÕES E DEMAIS MATERIAIS. INCLUINDO TRANSPORTE E ENTREGA EM LOCAL A SER DEFINIDO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.		
48	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE 75kVA EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, INCLUINDO A RETIRADA DE PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, SUPORTES, ESTRUTURAS, CONEXÕES E DEMAIS MATERIAIS. INCLUINDO TRANSPORTE E ENTREGA EM LOCAL A SER DEFINIDO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	1,00	Serv.
49	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE 112,5kVA EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, INCLUINDO A RETIRADA DE PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, SUPORTES, ESTRUTURAS, CONEXÕES E DEMAIS MATERIAIS. INCLUINDO TRANSPORTE E ENTREGA EM LOCAL A SER DEFINIDO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	1,00	Serv.
50	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: RETIRADA DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE 150kVA EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, INCLUINDO A RETIRADA DE PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, SUPORTES, ESTRUTURAS, CONEXÕES E DEMAIS MATERIAIS. INCLUINDO TRANSPORTE E ENTREGA EM LOCAL A SER DEFINIDO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO. TODA MÃO DE OBRA E MATERIAIS NECESSÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	2,00	Serv.
51	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: REINSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE 45kVA (TRANSFORMADOR DO ITEM 47) EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, INCLUINDO A REINSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, SUPORTES, ESTRUTURAS, CONEXÕES E DEMAIS MATERIAIS. INCLUINDO TRANSPORTE, BUSCANDO EM LOCAL A SER DEFINIDO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO. TODA MÃO DE OBRA E QUALQUER MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REINSTALAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER	1,00	Serv.



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



	APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.		
52	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: REINSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE 75kVA (TRANSFORMADOR DO ITEM 48) EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, INCLUINDO A REINSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, SUPORTES, ESTRUTURAS, CONEXÕES E DEMAIS MATERIAIS. INCLUINDO TRANSPORTE, BUSCANDO EM LOCAL A SER DEFINIDO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO. TODA MÃO DE OBRA E QUALQUER MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REINSTALAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	1,00	Serv.
53	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: REINSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE 112,5kVA (TRANSFORMADOR DO ITEM 49) EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, INCLUINDO A REINSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, SUPORTES, ESTRUTURAS, CONEXÕES E DEMAIS MATERIAIS. INCLUINDO TRANSPORTE, BUSCANDO EM LOCAL A SER DEFINIDO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO. TODA MÃO DE OBRA E QUALQUER MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REINSTALAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	1,00	Serv.
54	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA: REINSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO TRIFÁSICO DE 150kVA (TRANSFORMADOR DO ITEM 50) EM POSTE DUPLO T OU CIRCULAR, INCLUINDO A REINSTALAÇÃO DE PARA-RAIOS, CHAVE FUSÍVEL, SUPORTES, ESTRUTURAS, CONEXÕES E DEMAIS MATERIAIS. INCLUINDO TRANSPORTE, BUSCANDO EM LOCAL A SER DEFINIDO DENTRO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO. TODA MÃO DE OBRA E QUALQUER MATERIAL NECESSÁRIO PARA A REINSTALAÇÃO SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA CONTRATADA. QUALQUER APROVAÇÃO JUNTO A ENERGISA SERÁ DE TOTAL RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA.	2,00	Serv.

Descrição dos requisitos necessários à contratação:

- A presente contratação será realizada por meio do processo licitatório, modalidade Pregão eletrônico para registro de preços, adotando-se o critério de julgamento do tipo “menor preço”.
- Solicitação de Registro ou inscrição da empresa licitante e do profissional Responsável Técnico indicado no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), que comprove atividade relacionada com o objeto e sua devida regularidade;



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco

ESTADO DE MINAS GERAIS



- Deverá ser exigido Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado para a devida comprovação de que a empresa a ser contratada para a execução dos serviços tem experiência, garantindo assim a qualidade dos serviços a serem prestados.
- A comprovação do vínculo profissional formal do responsável técnico com a empresa interessada.
- A Certidão de Acervo Técnico – CAT.
- Atestado de capacidade técnica operacional que comprove(m) ter a empresa interessada executado serviço como o objeto.
- Documento que comprove o Credenciamento junto à Energisa para a realização de obras em redes de energia elétrica em Minas Gerais.
- Cumprir estritamente as normas e recomendações técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, Energisa, dos órgãos ambientais, dos órgãos de segurança do trabalho e da Contratante na execução dos serviços;
- A presente contratação deverá ser feita para um período de pelo menos 1 (um) ano, iniciando as atividades de acordo com as instruções legais constantes no contrato.

Providências a serem adotadas previamente à contratação:

Não serão necessárias medidas a serem adotadas pela administração antes ou paralelas a celebração do contrato.

O projeto aprovado e de responsabilidade do contratado, deverá ter todas as condições e levantamentos que possibilitem a contratação futura.

Possíveis impactos ambientais e respectivas medidas de tratamento

- Não existem impactos ambientais referentes à esta contratação, desde que a contratada execute os serviços observando a legislação quanto às normas operacionais referentes à atividade, evitando danos e riscos à saúde pública e à segurança e minimizando os impactos ambientais adversos.

RESPONSABILIDADE PELA FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA

Assumo que ficarei, assim como o responsável pela fiscalização, à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre esta requisição, bem como para acompanhar todo o procedimento de contratação, fornecendo todas as informações técnicas necessárias junto ao agente de contratação, pregoeiro e sua equipe de apoio.

Certifico que a formalização da demanda acima identificada se faz necessária pelos motivos expostos na justificativa da contratação do presente documento.

Visconde do Rio Branco, 08 de abril de 2026.



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco
ESTADO DE MINAS GERAIS



Thainá Pessata de Souza
Secretária Municipal de Obras e Mobilidade Urbana