

COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

| | | | |
|---|--|---------------------------|----------------|
| OBRA: Execução de Rede de Esgoto, Água Potável e Drenagem Pluvial na "Avenida Nova" | | DATA: 20/05/2024 | |
| LOCAL: Avenida Nova - Acesso da Avenida Geraldo Catulino até a Rua Abílio Rodrigues | | FORMA DE EXECUÇÃO: | |
| REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Triângulo e Alto Paranaíba - SETOP AGO./2023 - SEM DESONERAÇÃO, SINAPI MAR./ 2024 - SEM DESONERAÇÃO | | () DIRETA | (x) INDIRETA |
| PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses | | BDI | 21,60% |

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA IN LOCO

COMP 01

| ED-21776 | ED-21770 | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
|----------|----------|--|---------|-------------|----------------|-------------|
| | | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0,40 | 10.164,40 | 4.065,76 |
| | | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0,20 | 22.803,14 | 4.560,63 |

8.626,39 VB

ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO DE CONCRETO DE REDE PLUVIAL EXISTENTE

COMP 02

| | | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
|-------|--|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| 5678 | | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0,0538000 | 147,85 | 7,95 |
| 88316 | | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1676000 | 19,94 | 3,34 |

11,30 M

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE CAIXA DE CAPTAÇÃO DE DRENAGEM EXISTENTE

COMP 03

| | | DESCRIÇÃO ITEM | UNIDADE | COEFICIENTE | PREÇO UNITARIO | CUSTO TOTAL |
|-------|--|---|---------|-------------|----------------|-------------|
| 5678 | | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 1,5 | 147,85 | 221,78 |
| 88316 | | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4,2 | 19,94 | 83,75 |

305,52 VB

Priscila Nayane da Silva - Engenheira Civil
CREA: 162.064/D - MG