

QCI - Quadro de Composição do Investimento

OBRA: Pavimentação Asfáltica na "Avenida Nova"		DATA: 25/05/2023
LOCAL: Avenida Nova - Acesso da Avenida Geraldo Catulino até a Rua Abílio Rodrigues Município de Pedrinópolis MG		FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: Região Triângulo e Alto Paranaíba - SETOP AGO./2023 - SEM DESONERAÇÃO		() DIRETA (x) INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses		BDI 21,60%

Item	Discriminação	Investimento total (em R\$)		
		Valor Total	Recursos União	Contrapartida
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA			
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	1.697,74	1.611,16	86,58
	SUBTOTAL	R\$ 1.697,74	R\$ 1.611,16	R\$ 86,58
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
2.1	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	10.489,69	9.954,74	534,95
	SUBTOTAL	R\$ 10.489,69	R\$ 9.954,74	R\$ 534,95
3	TRANSPORTE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
3.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	2.680,86	2.544,14	136,72
3.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CM-30) - IMPRIMAÇÃO	2.975,11	2.823,38	151,72
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (RR-1C) - PINTURA DE LIGAÇÃO	1.239,63	1.176,41	63,22
3.4	TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT ACIMA DE 50 KM - CBUQ	23.886,58	22.668,42	1.218,15
3.5	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50 KM (CM-30) - BASE E SUB-BASE (SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	R\$ 30.782,17	R\$ 29.212,36	R\$ 1.569,81
4	SUBLEITO E BASE			
4.1	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL - TERRENO DE 2.001 A 10.000 M²	4.105,22	3.895,86	209,36
4.2	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL	14.153,25	13.431,47	721,78
4.3	SUB-BASE, SEMMISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (E=20CM)	33.061,52	31.375,46	1.686,05
4.4	BASE DE SOLO SEM MISTURA, COMPACTADA NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO, UMIDECIMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUI AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL) (E=20CM)	24.796,14	23.531,60	1.264,54
4.5	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA BASE E SUB-BASE (SERÁ DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA)	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL	R\$ 76.116,13	R\$ 72.234,40	R\$ 3.881,73
5	REVESTIMENTO ASFALTICO			
5.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A OBRA	25.334,99	24.042,97	1.292,02
5.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TODO TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO	13.429,89	12.745,00	684,89
5.3	EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS (2,5 CM) EXCLUSIVE TRANSPORTE DO AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA	383.210,16	363.667,41	19.542,74
5.4	INSTALAÇÃO DE QUEBRA MOLAS EM CBUQ - LARGURA 1,50CM	10.044,19	9.531,96	512,23
	SUBTOTAL	R\$ 432.019,22	R\$ 409.987,34	R\$ 22.031,88
TOTAL		R\$ 551.104,95	R\$ 523.000,00	R\$ 28.104,95
BDI ADOTADO = 21,60%				

Priscila Nayane da Silva - Engenheira Civil
CREA: 162.064/D - MG

Rafael Ferreira Silva - Prefeito Municipal