



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDIZES					FOLHA Nº: 01/01.	
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DIVERSAS RUAS						
LOCAL: RUA SEBASTIÃO CASSIANO ALVES - DIVINEIA , RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CENTRO, RUA JOSINA LAURENTINA DE OLIVEIRA (TRECHO1) - CENTRO , RUA JOSINA LAURENTINA DE OLIVEIRA (TRECHO2) - CENTRO, RUA VALDO CARNEIRO BORGES - CENTRO, RUA DAS ORQUÍDEAS - PARQUE DAS FLORES, RUA ILÉSIA MARIA GONCALVES - ALVORADA I, RUA JOÃO LUCIANO BARBOSA - CENTRO, RUA DR. JOÃO AFONSO SOBRINHO - FERREIRINHA.					DATA: 17/12/2025	
ITEM		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	FÓRMULA DO CÁLCULO
1.0			SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	SICOR/ SEINFRA	ED-28427	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada #26, esp. 0,45mm, dimensão (3x1,5)m, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40mm, em estrutura metálica de metalon 20x20mm, esp. 1,25mm, inclusive suporte em eucalipto autoclavado pintado com tinta PVA duas (2) demãos	U	1,00	1,00 unidade conforme padrão exigido
1.2	COMPOSIÇÃO	COMP. 01	Administração central	vb	1,00	1 unidade conforme composição
1.3	COMPOSIÇÃO	COMP. 02	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00	Conforme composição
1.4	COMPOSIÇÃO	COMP. 03	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	UNID.	1,00	Conforme composição
2			SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO			
2.1	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M²	11.078,18	ÁREA EXTRAÍDA DO AUTOCAD
2.2	SICRO/ DNIT	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO (RR-1C)	M²	11.078,18	ÁREA EXTRAÍDA DO AUTOCAD
2.3	DER-MG	ARP 231/2024 (Preço Unit. com ICMS)	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO RR-1C (Preço na Ata de registro de preços do DER na página 155 do Diário Oficial do Estado com ICMS)	T	5,54	11.078,18 M² * 0,0005 T/M²
2.4	DER-MG	TABELA DE FRETE - (Pág. 01)	FRETE DE MATERIAL BETUMINOSO - DER (PREÇO NA TABELA DE ACORDO COM A DISTANCIA EM KM. QUANTIDADE = ÁREA m² * 0,0005 t/m²)	TXKM	2.199,02	11.078,18M² * 0,0005T/M² * 397 KM
2.5	SICOR/ SEINFRA	ED-7623	EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E ATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA	M³	332,35	11078,18M * 0,03M

