PLANILHA ORÇAMENTARIA								
PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE IRAÍ DE MINAS								
OBRA: TRANSBORDO DE RESIDUOS SÓLIDOS							**BDI = 27,90%**	
LOCAL: LMG-732 - KM 8,9				**REFERÊNCIA SINAPI = 06/2026 COM DESONERAÇÃO**				
BAIRRO: BAGAGEM								
MUNICIPIO: IRAI DE MINAS - MG				**IRAI DE MINAS - MG 27 DE JULHO DE 2026.**				
ITEM		**CÓDIGO**	**SERVIÇOS**	**UNID**	**CONTRATO**			
					QUANT.	**PREÇO UNIT. SEM BDI**	**PREÇO UNIT. COM BDI**	**PREÇO TOTAL COM BDI**
1			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	381,51	487,96	975,92
1.2	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	M2	153,00	4,06	5,19	794,07
2			**ESTRUTURA**					
2.1	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	1,14	114,67	146,67	167,20
2.2	SINAPI	92413	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	17,10	109,53	140,09	2.395,54
2.3	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 (PILAR)	KG	217,57	11,24	14,38	3.128,66
2.4	SINAPI	92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	72,94	15,09	19,30	1.407,74
2.5	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	143,14	9,87	12,62	1.806,43
2.6	SINAPI	101174	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	66,00	93,48	119,56	7.890,96
2.7	SINAPI	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	6,42	1.008,32	1.289,67	8.279,68
3			**ALVENARIA**					
3.1	SINAPI	103362	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	50,00	113,72	145,45	7.272,50

RIBAMAR ALVES LEAL:47650613615

Assinado de forma digital por RIBAMAR ALVES LEAL:47650613615
Dados: 2026.07.28 14:53:18 -03'00'

3.2	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	125,00	9,12	11,66	1.457,50
4			**PISO**					
4.1	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	64,50	3,68	4,71	303,80
4.2	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	97,02	11,71	14,98	1.453,36
4.3	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM. AF_04/2022	M2	64,50	126,01	161,17	10.395,47
5			**FECHAMENTO**					
5.1	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025	M2	50,00	192,05	245,64	12.282,00
5.2	SINAPI	106257	CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 1,7 M, CRAVADOS 0,50 M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 OU 16 - CLASSE 250, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	M	70,00	35,28	45,12	3.158,40
			TOTAL DO ORÇAMENTO					**63.169,22**

RIBAMAR ALVES LEAL:47650613615

Assinado de forma digital por RIBAMAR ALVES LEAL:47650613615
Dados: 2026.07.28 14:54:08 -03'00'