



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092677-20	Nº TransfereGOV 955206	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA-MG	Apelido do Empreendimento RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DA RUA ANTÔNIO CUNHA DE OLIVEIRA,			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 02-26 (DES.)	Descrição do Lote RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DA RUA ANTÔNIO CUNHA DE	Município / UF ROMARIA - MG	BDI 1 27,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 24 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DA RUA ANTÔNIO CUNHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO									164.492,72	
1.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DA RUA ANTÔNIO CUNHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE ROMARIA - MINAS GERAIS					-	164.492,72	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES E IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					-	7.530,09	
1.1.1.	Composição	COMP - 01	MOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA INCLUSIVE CONTAINER	UN	1,00	1.673,33	BDI 1	2.137,34	2.137,34	RA
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025	M2	1.926,14	1,67	BDI 1	2,13	4.102,68	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	1,00	1.010,00	BDI 1	1.290,07	1.290,07	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS					-	9.709,50	
1.2.1.	Composição	COMP - 05	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS	MES	1,00	7.601,58	BDI 1	9.709,50	9.709,50	RA
1.3.			EXECUÇÃO DE CAPA ASFÁLTICO					-	133.287,09	
1.3.1.	SICRO	4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	1.926,14	0,45	BDI 1	0,57	1.097,90	RA
1.3.2.	Cotação	COTAÇÃO 01	EMULSÕES ASF. MOD. POR POLÍMEROS RC1C-E	T	0,96	3.343,15	BDI 1	4.270,21	4.099,40	RA
1.3.3.	SINAPI	102332	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	28,89	1,92	BDI 1	2,45	70,78	RA
1.3.4.	SINAPI	102333	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_02/2026	TXKM	443,20	0,73	BDI 1	0,93	412,18	RA
1.3.5.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025	M3XKM	48,15	1.927,85	BDI 1	2.462,44	118.566,49	RA
1.3.6.	SICRO	5914649	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA E QUANTE EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M³ - CARGA EM USINA DE ASFALTO 100/140 T/H E DESCARGA EM VIBROACABADORA	T	115,57	8,60	BDI 1	10,98	1.268,96	RA
1.3.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.444,60	2,61	BDI 1	3,33	4.810,52	RA
1.3.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	2.349,89	0,99	BDI 1	1,26	2.960,86	RA
1.4.			DRENAGEM					-	5.997,38	
1.4.1.	SINAPI	104796	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	89,44	15,26	BDI 1	19,49	1.743,19	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1092677-20	Nº TransfereGOV 955206	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ROMARIA-MG	Apelido do Empreendimento RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DA RUA ANTÔNIO CUNHA DE OLIVEIRA,			
Localidade SINAPI BELO HORIZONTE	Data Base 02-26 (DES.)	Descrição do Lote RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DA RUA ANTÔNIO CUNHA DE	Município / UF ROMARIA - MG	BDI 1 27,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

O custo unitário (coluna U) na Linha 24 está acima do custo referencial (coluna AG)

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ DA RUA ANTÔNIO CUNHA DE OLIVEIRA, LOCALIZADAS NO PERÍMETRO URBANO									164.492,72	
1.4.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1,88	2,61	BDI 1	3,33	6,26	RA
1.4.3.	SINAPI	94288	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	9,44	43,72	BDI 1	55,84	527,13	RA
1.4.4.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	80,00	36,41	BDI 1	46,51	3.720,80	RA
1.5.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	7.968,66	
1.5.1.	Composição	COMP - 02	REBAIXAMENTO TOTAL DE CANTEIRO CENTRAL, INCLUINDO DEMOLIÇÃO, REMOÇÃO E REASSENATAMENTO DE MEIO FIO , REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL E EXECUÇÃO DE PASSEIO DE CONCRETO	M2	5,40	114,43	BDI 1	146,16	789,26	RA
1.5.2.	Composição	COMP - 03	RAMPA D CONCRETO TIPO I COM DEMOLIÇÃO PARA REBAIXAMENTO DE CALÇADA ESTREITAS, ESPESSURA 7CM SOBRE LASTRO DE BRITA 5CM, PISO TÁTIL ALERTA EMBUTIDO NO PISO DE CONCRETO.	M2	34,67	113,86	BDI 1	145,43	5.042,06	RA
1.5.3.	Composição	COMP - 04	DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, INCLUSIVE CONTAINER	UN	1,00	1.673,33	BDI 1	2.137,34	2.137,34	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ROMARIA - MG
Local
segunda-feira, 6 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JOICE ROBERTA RIBEIRO
CREA/CAU: 104987/D-MG
ART/RR: MG20243121587