

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	UNID		0,00	1.445,84
SETOP	ED-50137	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER	un	1	0,00	1.445,84
COMPOSIÇÃO	002	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M3		0,00	194,84
SICRO	2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	M³	1	0,00	194,84
COMPOSIÇÃO	003	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO REF 6240	UNID		0,00	403,71
SUDECAP	80.35.29	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO REF 6240	UN	1	0,00	403,71
COMPOSIÇÃO	004	POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNID		0,00	2.138,19
SICRO	2003678	POÇO DE VISITA - PVI 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1	0,00	2.138,19
COMPOSIÇÃO	005	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNID		0,00	1.588,73
SICRO	2003642	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	1	0,00	1.588,73
COMPOSIÇÃO	006	Sub-base com mistura na pista de solo melhorado com 3% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)	M³		0,00	56,08
SETOP	RO-00288	Sub-base com mistura na pista de solo melhorado com 3% de cimento, com material de jazida - Compactado na energia intermediária (Execução, incluído escavação e carga do material de jazida, fornecimento e carga do cimento, exclui o transporte)	m3	1	0,00	56,08
COMPOSIÇÃO	007	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²		0,00	0,40
SICRO	4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	M²	1	0,00	0,40
COMPOSIÇÃO	008	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T		0,00	279,41
SUDECAP	68.09.10	EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - EAI	T	0,1	0,00	2.794,15
COMPOSIÇÃO	009	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M²		0,00	2,71
SUDECAP	20.12.01	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	1	0,00	2,71
COMPOSIÇÃO	010	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APOLOAMENTO MANUAL	M³		0,00	187,71
SETOP	ED-49813	LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APOLOAMENTO MANUAL	m3	1	0,00	187,71
COMPOSIÇÃO	011	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, INCLUSO PLACA METALICA E POSTE DE AÇO GALVANIZADO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID		0,00	620,19
SICRO	5213440	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO D = 0,60 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	1	0,00	256,21
SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3,5	0,00	84,67
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	0,00	28,15
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	0,00	22,91
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,072	0,00	702,36
COMPOSIÇÃO	012	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS		0,00	6.917,80
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	0,00	56,97
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	0,00	118,01
COMPOSIÇÃO	013	ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA, INCLUSO ESPALHAMENTO MANUAL	M³		0,00	29,92
SETOP	ED-51147	LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APOLOAMENTO	m3	1	0,00	21,31
SICRO	5503041	COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO	M³	1	0,00	8,61
COMPOSIÇÃO	014	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UNID		0,00	77,11
SICRO	5219643	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1	0,00	77,11
					0,00	0,00

05/06/2025

Data

Responsável Técnico:

MATEUS NEGRI ALEIXO

CREA/CAU:

238.889/D