PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO

PREFEITURA: Municipal de Campestre	**FOLHA Nº: 01**	
OBRA:PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO		
PROPOSTA/ PLANO DE TRABALHO : 1826/2026		
LOCAL: BAIRRO POSSES	**FORMA DE EXECUÇÃO:**	
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - ABRIL DE 2025/ SICRO - ABRIL DE 2025	**DIRETA**	**INDIRETA**
	( )	**(X)**
PRAZO DE EXECUÇÃO: 1MÊS	**BDI**	**21,68%**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	CÁLCULO	QUANTIDADE
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**				
1.1	100576	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M²	REFERENTE A METRAGEM DA PLACA 3X1	3,00
	TOTAL				**3,00**
2	**OBRAS VIÁRIAS - CALÇAMENTO**				
2.1	ED-8914	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO SEXTAVADO, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO	M²	REFERENTE A METRAGEM QUADRADA ONDE EXECUTADO O PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (COMPRIMENTO MÉDIO TOTAL =289,17 * LARGURA MÉDIA = 3,6) CONFORME PROJETO	1.102,13
	TOTAL				**1.102,13**
2.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (PAVIMENTO SEXTAVADO)	M³xKM	REFERENTE A METRAGEM QUADRADA DE PAVIMENTAÇÃO= 1102,13* ESPESSURA DO PAVIMENTO INTERTRAVADO SEXTAVADO (0,08M) * 60 KM	5.290,22
	TOTAL				**5.290,22**

2.3	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (COLCHÃO DE AREIA)	M³xKM	REFERENTE A METRAGEM QUADRADA DE PAVIMENTAÇÃO= 1102,13* ESPESSURA DA CAMADA DE AREIA (0,06M) * 60 KM	3.967,66
	TOTAL				**3.967,66**
3	**DRENAGEM**				
3.1	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	M	REFERENTE A SOMA DA METRAGEM LINEAR DA GUIA LATERAL DIREITA (CONFORME PROJETO)	306,15
	TOTAL				**306,15**
4	**TRAVAMENTO DO CALÇAMENTO**				
4.1	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	REFERENTE AS UNIDADES DE TRAVAMENTO X A LARGURA DA VIA ONDE SERÃO INSTALADOS(CONFORME PROJETO)	40,82
	TOTAL				**40,82**

gov.br Documento assinado digitalmente
LUIZ HENRIQUE VIANA GARCIA
Data: 09/07/2026 09:46:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

LUIZ HENRIQUE VIANA GARCIA
ENGENHEIRO CIVIL CREA MG CREA 316.286/D

ELIANA MARIA MUNIZ:03942347660
Assinado de forma digital por ELIANA MARIA MUNIZ:03942347660
Dados: 2026.07.09 10:05:35 -03'00'

ELIANA MARIA MUNIZ
PREFEITA